

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА – ПОЛИКЛИНИКА I-ВИ ЕТАЖ
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА**

Позиция	Описание	Ед. м.	Коли - чество	Ед. цена	Сума
I.	РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ				
I.1	ДЕМОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА С РАЗМЕРИ: - 90X200CM	БР.	1		
I.2	РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕН ЗИД С ДЕБЕЛИНА 25 CM ЗА ОФОРМЯНЕ НА ОТВОР С РАЗМЕРИ 100/200 CM	М3	0,50		
I.3	ДЕМОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВИТРИНА С РАЗМЕРИ 170/90 CM	БР.	1		
I.4	РАЗРУШАВАНЕ НА АНТРЕСОЛНА ПЛОЧА С ДЕБЕЛИНА 8 CM	М2	1,15		
I.5	ДЕМОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА ВКЛ. АРМАТУРА	БР.	1		
I.6	РАЗРУШАВАНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ ОКОЛО МИВКАТА	М2	1,00		
I.7	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	БР.	2		
I.8	ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН	М2	10,50		
I.9	ДЕМОНТАЖ НА РАЗИАТОР В СТАЯТА НА ПОЛИЦИЯТА	БР.	1		
I.10	ДЕМОНТАЖ НА СТЬКЛЕН ЦОКЪЛ ПО СТЕНИ В КОРИДОРИТЕ	М2	155,00		
I.11	ДЕМОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНИ БАНДОВЕ	М	235,00		
I.12	ДЕМОНТАЖ НА РЪБООХРАНИТЕЛИ	БР.	83		
II.	НОВИ РАБОТИ				
II.1	ИЗКЪРПВАНЕ И ШПАКЛОВАНЕ НА СТЕНИ В СТАЯТА НА ПОЛИЦИЯТА	М2	5,00		
II.2	ОБЗИЖДАНЕ НА ВЕРТИКАЛНИ ЦРАНГОВЕ В СТАЯТА НА ПОЛИЦИЯТА С ГИПСКАРТОН, ВКЛ. КОНСТРУКЦИЯ С РАЗМЕРИ 10x10x2,90 м	Бр.	2		
II.3	БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И СТРАНИЦИ С ЛАТЕКС 3 РЪЦЕ	М2	370,00		
II.4	ПОЛАГАНЕ НА ЦОКЪЛ ОТ РУЛОННО ПВЦ С Н=2,00М ПО СТЕНИ НА КОРИДОРИ	М2	525,00		
II.5	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС 3 РЪЦЕ ПО ОКАЧЕНИ ТАВАНИ ОТ ГИПСКАРТОН	М2	~ 100,00		
ЗА ПРЕНОС					

Позиция	Описание	Ед. м.	Количество	Ед. цена	Сума
	ПРЕНОС				
II.6	САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ПО ПОД В СТАЯТА НА ПОЛИЦИЈАТА	M2	10,50		
II.7	НАСТИЛКА ОТ РУЛОННО ПВЦ ПО ПОД	M2	10,50		
II.8	ПВЦ ПЕРВАЗ ТИП ХОЛКЕР С Н=8 СМ	M	12,50		
II.9	ПРОФИЛ ПРИ СМЯНА НА НАСТИЛКИ	M	1,00		
II.10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАСТЕРЕН ОКАЧЕН ТАВАН С ГИПСКАРТОНЕНИ ПЛОСКОСТИ 60/60 см ВКЛ. НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ	M2	10,50		
II.11	МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНИ БАНДОВЕ В КОРИДОРИ	M2	235,00		
II.12	МОНТАЖ НА РЪБООХРАНИТЕЛИ С Н=1,20 М	БР.	125		
II.13	ШЛАЙФАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПОДОВА НАСТИЛКА В КОРИДОРИ	M2	600,00		
II.14	БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВЕНИ ВРАТИ И КАСИ С РАЗМЕРИ 100x200 СМ	M2	100,00		
II.15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВИТРИНА С 2 БР. ГИШЕТА С ШИРИНА 50 СМ ОБЩ РАЗМЕР 170x90 СМ	БР.	1		
II.16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВО ГИШЕ С ДОЛНА ПЛЪТНА ЧАСТ С Н=1,20 М И ОБЩ РАЗМЕР 90x200 СМ	БР	1		
II.17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА ВКЛ. АРМАТУРА	БР.	1		
II.18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	БР.	4		
II.19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТНИ ПАНЕЛИ С ПО 3 БР. СИЛОВИ КОНТАКТИ И ПО 1 ИЗВОД ЗА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА ЗА ТРИТЕ РАБОТНИ МЕСТА	БР.	3		
II.20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ЩОРА ЗА ПРОЗОРЕЦ С Р-РИ 127x196 СМ	БР.	1		
II.21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР	БР.	1		
ОБЩО ЗА ПОЛИКЛИНИКА I-ви ЕТАЖ					