

## ДОГОВОР

за изпълнение на конкретен обект

№ 2017 - 362

Днес 28.12.17 г., между

1/. Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" ЕАД, ЕИК 130345786, представлявано от Проф. Д-р Асен Балтов – Изпълнителен директор, д.м., с адрес: гр. София 1606, бул. "Тотлебен" № 21, тел: 9154211, наричано по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна

и

2/. ДЗЗД "ВИЛРОС – РАНИНА", ЕИК 176790288, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Овча купел, ж.к. Горна Баня, ул. Гладиола №6, тел.: 0887 226634, представлявано от Велико Хрусанов Хрусанов, IBAN:BG36BPBI79401083, BIC: BPBIBGSF, наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга

на основание чл. 93а, ал. 3 от ЗОП, Рамково споразумение № 2014-371/01.12.2014 г. и във връзка с Решение № РД-26-2038/23.11.2017 г. на изпълнителния директор на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД се сключи настоящото споразумение за:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси обема строително-монтажни работи, за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, включващи следния обект:

**„Преустройство на помещения за компютърен томограф към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".**

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни предмета на договора, при формиране на стойности и гаранционни срокове на извършените строително-монтажни работи, съгласно своята оферта и ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

(3) За изпълнение на отделен обект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възлагателно писмо.

### II. ЦЕНИ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Цената за изпълнение на СМР – Обект: „Преустройство на помещения за компютърен томограф към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

е както следва: **64 922,79 лв.** /шестдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и два лева и седемдесет и девет ст./ **без ДДС или 77 907,35 лв.** /седмдесет и седем хиляди деветстотин и седем лева и тридесет и пет ст./ **с включен ДДС;**

(2) Посочената цена е определена съгласно ценовата оферта и количествено-стойностната сметка за изпълнение на обекта, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(3) Посочената цена включва стойността на всички видове и количества материали, труд, механизация, доставно складови разходи, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение съответствие с количествената сметка, така че обектът да бѣ, експлоатация.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

счл.45, ал.5 от ЗОП

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД  
София, бул. "Тотлебен" № 21

(4) Цената е определена при условия до краен получател.  
(5) Единичните цени на извършените строително-монтажни работи се формират въз основа на предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествено - стойностната сметка, на база следните показатели за ценообразуване, които не подлежат на увеличение за срока на действие на договора:

Часова ставка: 2.62 лв/ч.ч.

Допълнителни разходи върху труд: 185 %

Допълнителни разходи върху механизация: 0.1 %

Доставно складови разходи: 0.01 %

Печалба: 0.1 %

(6) Посочените в КСС единични цени са фиксирани и не подлежат на промяна за целия срок на настоящия договор, с изключение на случаите по чл.43, ал.2 от ЗОП.

(7) Единичните цени за изпълнението на непредвидени видове строително-монтажни работи, ще бъдат съставени на база анализи от програмен продукт „Билдинг мениджър“, „Справочник на цените в строителството“, и ценовите показатели по чл. 2, ал. 5 от настоящия договор, оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

В тези случаи, разходите за материали и механизация, ще се формират към датата на актуване, като стойностите им не трябва да надвишават тези, публикувани в последния брой на списание „Справочник на цените в строителството“.

(8) Непредвидените строително-монтажни работи се извършват само след предписание на проектант, строителен надзор или ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

### III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на следните документи:

- Фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал;
- Протокол за изпълнените СМР (Подписан акт обр.19), окомплектован с необходимите отчетни документи (сертификати за вложени материали, фактури за закупуването им и др.);

(2) Плащането по настоящия договор, за изпълнените СМР, се извършва в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата и представяне на указаните в чл. 3 (1) документи.

### IV. МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4. Мястото на извършване на СМР по този договор е УМБАЛСМ «Н.И.Пирогов» ЕАД, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.5. (1) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора, съгласно офертата на участника е до **25 (двадесет и пет)** календарни дни;

(2) Горепосоченият срок започва да тече от датата на подаване на възлагателно писмо за изпълнение на обекта, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Горепосоченият срок завършва с издаване на разрешение за ползване на обекта / подписване на приемно-предавателен протокол за окончателно изпълнените СМР.

(4) Срок за реакция при аварийни случаи и гаранционни събития – до 24 ч. за оглед на място и започване на отстраняването.

### V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

\\ / /

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД  
София, бул. "Тотлебен" № 21**

- (1) Да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- (2) Да контролира качеството на извършените работи лично и чрез упълномощени за целта лица;
- (3) Да отказва плащания при констатиране забавяне срока за изпълнение на строителството, при недостатъци, пропуски, или нарушаване технологичните правила;
- (4) Да развали договора и отстрани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при недопустимо закъснение или пропуски в качеството, без това да освобождава последния от по-нататъшна отговорност.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- (1) Да приеме извършените в срок и на място СМР, съответстващи по вид, количество и качество на договорените в настоящия договор.
- (2) Да заплати извършените СМР в договорените срокове.
- (3) След изтичане на гаранционния срок на изпълнените СМР, да освободи гаранцията за изпълнение в срок не по-късно от 30 /тридесет/ дни, без да дължи лихва за периода, през който средствата са престояли законно у него

**VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- (1) Да организира извършването на работите в срок, качествено, в обхвата, определен с настоящия договор, техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представената оферта и ценовото предложение включващо КСС на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и при спазване необходимата технологична последователност, и държавните нормативи по документиране и изпълнение на строителни и монтажни работи, спазвайки изискванията на Наредба 2 за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
- (2) Да извърши СМР в определените за това срокове.
- (3) Да събира и извозва, на регламентирани от Общината места, отпадъците които ще се получат при извършване на СМР, за своя сметка.
- (4) След извършване на СМР, да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, посочени в чл.3, ал.1 от настоящия договор.
- (5) Да изпълни всички изисквания по техническата безопасност на работещите на обекта.
- (6) Да влага в строителството висококачествени материали, строителни изделия и съоръжения, от утвърдени производители, отговарящи на БДС, притежаващи сертификати за качество и декларации за съответствие.
- (7) Да отстранява за своя сметка некачествено изпълнени работи, неотговарящи на одобрените проекти и БДС, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- (8) Да представи гаранция за изпълнение на настоящия договор при подписването му. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми – банкова гаранция или парична сума. Когато гаранцията е банкова, същата следва да е за срок на валидност до \_\_\_\_\_ г. Гаранцията за изпълнение е в размер на **3 %** от стойността на договора без ДДС и възлиза на **1 947,68 лв. /хиляда деветстотин четиридесет и седем лева и шестдесет и осем ст./**

Гаранцията за изпълнение се задържа в следните случаи:

- ✓ за компенсиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разходи, направени за констатирани недостатъци, свързани с предмета на договор:

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

счл.45, ал.5 от ЗОП

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД  
София, бул. "Тотлебен" № 21

- ✓ за удържане на неустойки, съгласно раздел IX от настоящия договор;
  - ✓ при прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
  - ✓ за разходи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за отстраняване на недостатъци в строително-монтажните работи, констатирани след датата на завършване.
- (9) При изпълнение на поръчката да се съобрази с минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба. №2/2003.
- (10) Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при подписване на настоящия договор валидна застраховка за професионална отговорност, по чл.171 от Закона за устройство на територията. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнението на договора да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност като лице, изпълняващо строителна дейност, за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.
- (11) Да представи линеен график за изпълнение, при възлагане на отделните обекти.
- (12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за нанесени увреждания, щети, повреди и подобни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица по време на изпълнение на договора.
- Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащане на договорената цена за изпълнените СМР, в договорените срокове.

#### VII. КАЧЕСТВО

- Чл.10. (1) Качеството на СМР, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на нормативните изисквания и технически стандарти.
- (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за количество и качество.
- (3) Гаранционните срокове на видовете работи по този договор се определят от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. Гаранционният срок възлиза на 5 /пет/ години, съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.
- (4) По време на гаранционния срок на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и двустранно констатирани дефекти, отразени в протокол, ще отстранява същите за своя сметка.
- (5) По време на строителството на обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстранява за своя сметка констатирани некачествено изпълнени работи, в срок указан от инвеститорския контрол и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на поръчката.
- (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя копие от застрахователната полица съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството.

#### VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, ВЪЗРАЖЕНИЯ

- Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да представя възражения пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за явни и скрити недостатъци.
- (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени недостатъци в 15-дневен срок от констатирането им.
- (3) В пет дневен срок от получаване на възражението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема възражението или го отхвърля.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

#### IX. САНКЦИИ

Чл. 12. (1) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в сроковете на извършване и предаване на дейностите, предмет на договора, той дължи неустойка в размер на 0,5% на ден, но не повече от 10% върху стойността на неизпълнената част.

(2) При неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща неустойка в размер до 10% от стойността на възложените СМР, когато не се дължи обезщетение за претърпени по-големи вреди.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ безусловно удържа сумите за неустойка първо от плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след това от гаранцията за добро изпълнение.

#### X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Договорът се прекратява в следните случаи:

1. С изтичане на определения срок.

2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

3. С едностранно едномесечно предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, без последния да дължи неустойка за това, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, отпадне необходимостта от възлагането на обществената поръчка.

4. По вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато:

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил работата за повече от 15 календарни дни;

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава от работния график с повече от 30 календарни дни;

4.3. Неизпълнение на законни инструкции на лицето, упражняващо независим строителен надзор, потвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ;

4.4. Системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(2) В случаите по чл.13 (1), т. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора и безусловно да задържи гаранцията за добро изпълнение.

(3) Преди пристъпване по процедури за прекратяване на договора, всяка от страните е длъжна да представи писмено обосновани мотиви и да проведе среща за изясняване на мотивите, при наличие на възможност да сключат споразумение, уреждащо споровете.

(4) При прекратяване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати незабавно всякакво изпълнение, да обезопаси и осигури охрана на работната площадка, след което да напусне обекта в разумно кратки срокове.

#### XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.14. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

(2) За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

(3) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени щети и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(4) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

#### XII. СПОРОВЕ

Чл.15. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД  
София, бул. "Тотлебен" № 21

Чл.16. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

#### XIII. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.17. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи за срок до **25 (двадесет и пет)** календарни дни.

#### XIV. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.18. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма, и са подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За дата на съобщението се смята:

- ✓ датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението
- ✓ датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по пощата
- ✓ датата на приемането при изпращане по факс.

(3) Валидни адреси на страните:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД

Гр. София 1606

Бул. Тотлебен 21

факс: 02 9520062

тел.: 02 9154575, 02 9154507

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. ДЗЗД "ВИЛРОС – РАНИНА"

гр. София

ул. Гладиола №6

факс:

тел.: 0887 226634

(4) При промяна на адреса или номера на телефон, или факс, или лице за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

#### XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

19. (1). Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра, всеки от които със силата на оригинал – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна негова част:

1. удостоверение за актуално състояние – копие, заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гриф „Вярно с оригинала“;

2. свидетелство/а за съдимост на управителя/ите или членовете на управителните органи – копие/я, заверено/и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гриф „Вярно с оригинала“;

3. удостоверение от компетентния съд, че участникът не е обявен в несъстоятелност и не е в открито производство по несъстоятелност – копие, заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гриф „Вярно с оригинала“;

4. удостоверение от компетентния съд, че участникът не е в производство по ликвидация – копие, заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гриф „Вярно

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД  
София, бул. "Тотлебен" № 21

5. удостоверение от компетентните органи, че участникът няма парични задължения към държавата – копие, заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гриф „Вярно с оригинала“, издадено не по-рано от четири месеца, считано от датата на сключване на договора;

6. удостоверение от компетентните органи, че участникът няма парични задължения към общината – копие, заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гриф „Вярно с оригинала“, издадено не по-рано от четири месеца, считано от датата на сключване на договора;

7. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, в размер на **1 947,68 лв. /хиляда деветстотин четиридесет и седем лева и 68 ст./**, със срок на валидност до 30 дни, след изтичане гаранционния срок на изпълнените СМР.

8. Документ – копие заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гриф „Вярно с оригинала“ от застрахователната полица – валидна застраховка за професионална отговорност, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството.

Приложение:

1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с приложена към него количествено-стойностна сметка и анализи на всички единични цени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителен директор:  
Проф. д-р А. Балтов, д.м.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕ

1. \_\_\_\_\_  
Управител: Е

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

ДО  
УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД  
Бул. Тотлебен № 21  
София

## ОФЕРТА

ЗА

изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
**ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР В СГРАДИТЕ НА УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

**От Консорциум "Вилрос-Ранина"**  
*/наименование на участника по регистрация/*

ЕИК 176790288, представляван от Велико Хрусанов Хрусанов

Уважаеми дами и господа,

С настоящото, Ви представяме нашата Оферта във връзка с рамково споразумение № 2014-371/01.12.2014г 2014 г за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ ЕАД и получена от Вас покана, изх. № РД-44-4091/04.09.2017 г. , за изпълнение на обект:

### **ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ КЪМ УМБАЛСМ "Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД**

1. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за изпълнение на обществената поръчка, съгласно Вашата покана и документацията за участие в процедурата. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 30(тридесет ) календарни дни (*не по-малък от 30 календарни дни*), считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. За изпълнение на поръчката ще извършим всички дейности, съгласно представената от Възложителя КС.

5. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор за възлагане на обществената поръчка в указания срок и ще изпълним възложените СМР, съгласно изискванията на Възложителя.

6. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ~~ще използваме~~ / няма да използваме подизпълнители, във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им.

7. Приемаме посочения в писмената покана на Възложителя срок на договора за обществена поръчка.

8. Предлагаме да изпълним обществената поръчка в срок от 25(словом: двадесет и пет) календарни дни (не по-малък от посочения в поканата);

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП



9. Срок на отложено плащане – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата, за изпълнените СМР и представяне на предвидените в проекто – договора документи.

10. Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;

- Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи; Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и всички действащи в Република България нормативни актове;

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа ще се влягат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

- Поемаме задължението да изготвим екзекутивна документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ), когато се изисква от възложителя.

- Строително-монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

11. Предлаганите гаранционни срокове за изпълнените дейности са както следва:

- Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на разрешение за ползване на обекта / подписване на приемно-предавателен протокол за окончателно изпълнените СМР.

- Гаранционният срок за извършените работи възлиза на 5 години (съобразно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти)

12. В случай на дефекти и/или недостатъци по време на строителството на обекта, ще отстраним за наша сметка констатирани некачествено изпълнени работи в срок, указан от инвеститорския контрол и Възложителя на поръчката.

13. Гаранцията за добро изпълнение на поръчката ще бъде под формата на парична сума /посочва се формата на гаранцията/, със срок на валидност не по-малко от 30 дни, след изтичане гаранционния срок на изпълнените СМР.

14. Оферираните цени, в представената ценовата оферта и приложена количествено-стойностната сметка, са валидни за целия период на изпълнение на поръчката и не подлежат на увеличение.

Дата 10.11.2017г

Велико Х  
Управител

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

ДО  
УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД  
Бул. Тотлебен № 21  
София

## ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА

изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
**Извършване на СМР в сградите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД**

**От Консорциум "Видрос-Ранина"**  
*/наименование на участника по регистрация/*

ЕИК 176790288, представяван от Велико ХрусановХрусанов

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с рамково споразумение № № 2014-371/01.12.2014г. за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ ЕАД и получена от Вас покана, изх. № РД-44-4091/04.09.2017 г. , за изпълнение на обект:

**ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРА  
УМБАЛСМ "Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД**

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

Ви представяме нашата ценова оферта, съгласно приложената ко-  
стойностна сметка, както следва:

64 922,79 (словом: шестдесет и четири хил деветстотин двадесет и два лв и седемдесет и девет ст.) лева без ДДС или

77 907,35 (словом: седемдесет и седем хил деветстотин и седем лв и тридесет и пет ст) лева с ДДС.

Оферираната цена е валидна за целия период на договора за изпълнение на обществената поръчката и не подлежи на увеличение.

1. Цената е получена след остойносттаване на количествената сметка за видовете СМР, с включени всички начисления към единичните цени, на база оферираните ценообразуващи показатели, посочени в ценовото предложение, неразделна част от рамковото споразумение.
2. Посочената цена включва всички видове и количества материали, труд, механизация, доставно складови разходи, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на СМР, в съответствие с Техническия проект, така че обектът да бъде въведен в експлоатация.

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

3. Посочените единични цени остават непроменени за целия период на договора за изпълнение на поръчката, считано от датата на сключването му, с изключение на случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.
4. Непредвидените видове работи ще се разплащат въз основа на анализи от програмен продукт „Билдинг мениджър“, „Справочник на цените в строителството“ и офериранияте ценообразуващи показатели, посочени в ценовото предложение неразделна част от рамковото споразумение.
5. В тези случаи, разходите за материали и механизация ще се формират към датата на актуване, и стойностите им няма да надвишават тези, публикувани в последния брой на списание „Справочник на цените в строителството“. Непредвидените строително-монтажни работи ще се извършват само след предписание на проектант, строителен надзор или **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
6. Съгласни сме да се придържаме към тази оферта за срок от 30 календарни дни (не по-малък от 30 календарни дни) от крайния срок за получаване на офертите.
7. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на горепосочения обект:
  - Съгласни сме да подпишем договора за обществена поръчка и да представим при подписването му парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по него, в размер на 3% от стойността му без ДДС.
  - Задължаваме се да изпълним и предадем договорените строително-монтажни работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става срещу актуване на действително извършени строително-монтажни работи.
  - Задължаваме се да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти отнасящи се за този вид строителство, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани с изпълнение на строителните дейности за изпълнение на обекта на поръчката.
  - Заявяваме, че настоящото ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и възложителя, до подписване и влизане в сила на договора.

**Приложение:**

1. Количествено-стойностна сметка;
2. Анализи на единичните цени за всички

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

Дата 10.11.2017г

велико хрусановХрусанов,  
Управител на Консорциума

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

## Консорциум "Вилрос-Ранина"

за участие в процедура с предмет:


**ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ КЪМ УМБАЛСМ  
"Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД**

**ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПОМЕЩЕНИЕ РЕНТГЕНОВА РЕГИСТРАТУРА  
НА 2-РИ ЕТАЖ НА КЛИНИКА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА**

НАИМЕНОВАНИЕ И ВИДОВЕ РАБОТИ	СТОЙНОСТ /ЛВ. без ДДС/
<b>I.ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ КЪМ УМБАЛСМ "Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД</b>	
1. част Архитектура	23 016,42 ✓
2.ЧАСТ: ЕЛЕКТРО	11 211,29 ✓
3. ЧАСТ: СЛАБОТОКОВА-ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ЛОКАЛНА РАДИОСИСТЕМА	2 302,79
4. ЧАСТ: СЛАБОТОКОВА - СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА /КСК/	7 301,70 ✓
5.ЧАСТ:ОВК	9 150,61 ✓
6. ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА	725,16 ✓
<b>II.ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПОМЕЩЕНИЕ РЕНТГЕНОВА РЕГИСТРАТУРА НА 2-РИ ЕТАЖ НА КЛИНИКА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА</b>	
1. ЧАСТ: Архитектурна	7 540,72 ✓
2. Част: Електро	2 609,10 ✓
3. Част: ОВК	1 065,00 ✓
	Всичко без ДДС: 64 922,79
	20% ДДС 12 984,56
	<b>ВСИЧКО вкл. 20 % ДДС 77 907,35</b>

10.11.2017г

УПРАВИТЕЛ "ВИЛРОС-РАНИНА"



чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ КЪМ УМБАЛСМ "Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД  
 част Архитектура

№	Вид документ	мерна единица	количество	ед. Цена без ДДС	обща стойност без ДДС
<b>I. ДЕЙНОСТИ ПО ДЕМОНТАЖ</b>					
1	Разваляне на тухлена стеничка с дебелина 12см	м2	9,7	15,20	147,44
2	Демонтаж на врати	бр.	5	19,60	98,00
3	Демонтаж на теракотни плочи	м2	62	6,98	432,76
4	Демонтаж на лек бетон за пълнеж с d= 10 см над стоманобетонна плоча	м	6	38,90	233,40
5	Демонтаж на подов перваз от теракота	м	54	3,90	210,60
6	Демонтаж на окачен растерен таван	м2	62	4,80	297,60
7	Демонтаж на стъклопакет 60/90 в кабинет разчитане снимки	бр.	1	18,90	18,90
8	Демонтаж на оловно стъкло 106/86см	бр.	1	159,60	159,60
9	Демонтаж на кабелни стенни канали	м	17	1,20	20,40
<b>II. НОВИ СМР ДЕЙНОСТИ</b>					
Изграждане на нови стени:					
1	НОВИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ, система KNAUF W 115 (3 пласта плоскости за радиационна защита Safeboard - от към процедурното помещение /количество по лъчезащитен проект;/конструкция от метални профили ; топлоизолация - 60мм мин. вата; плюс 2 пласта гипсокартон)	м2	9,1	395,60	3 599,96
2	НОВИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ, система KNAUF W 115 (3 пласта плоскости за радиационна защита Safeboard /количество по лъчезащитен проект;/ конструкция от метални профили ; топлоизолация - 60мм мин. вата; 12 см. съществуваща стена			589,30	
3	НОВИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ, система KNAUF W 115 (5 пласта плоскости за радиационна защита Safeboard /количество по лъчезащитен проект;/ конструкция от метални профили ; топлоизолация - 60мм мин. вата			678,90	
4	Зазиждане на отвор врата между кабинет и процедурнос плътна тухла 12см	м2	1,9	49,70	94,43
5	Направа на отвор за нова врата между процедурно и кабинет разчитане в стена 12см	м2	1,68	18,90	31,75
<b>ПРЕДСТЕННИ ОБШИВКИ И ОКАЧЕНИ ТАВАНИ</b>					
1	Обшивка на спусък вентилационен в процедурно с гипсокартон	м2	1,8	89,70	161,46
2	Обшивка на въздуховоди в процедурно с гипсокартон- 600/25/35	м2	0,55	89,30	49,12
3	Обшивка на въздуховоди в кабинет разчитане с гипсокартон- 88/20/430	м2	0,75	98,40	73,80
4	Полагане на растерен окачен таван - 60/60см	м2	62	29,60	1 835,20
5	Полагане на растерен окачен таван - 60/60см с битумна мембрана за шумоизолация в зоната на кабинет разчитане	м2	6	39,80	238,80
6	Полагане на чело от гипсокартон на окачения таван в командно /при бивша съблекалня	м2	0,5	55,60	27,80
7	Полагане на чело от гипсокартон на окачения таван в кабинет разчитане	м2	1,5	55,60	83,40
МАЗ	<b>чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП</b>				

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

1	Подготовка и грундиране на гипсокартонени стени и предстенни обшивкиза латекс	м2	181,1	1,56	282,52
2	Латекс върху гипсокартон по стени и предстенни обшивки	м2	181,1	6,54	1 184,39
<b>НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ</b>					0,00
1	Полагане на лек бетон за пълнеж d=10см	м3	6	294,30	1 765,80
2	Кофриране на ниши за канали 20/8см	м	8,1	45,60	369,36
3	Полагане на метални канали с капаци от гладка подсилена ламарина 20/8см с ревизионни отвори	м	8,1	75,60	612,36
4	Саморазливна циментова замазка - 4 mm	м2	60	12,50	750,00
5	PVCантистатична рулонна настилка 3 mm на мек перваз с КЛАС ПО РЕАКЦИЯ НА ОГЪН - Dsl-s1	м2	60	35,60	2 136,00
6	Доставка и монтаж на PVC мек перваз	м	54	8,90	480,60
<b>РАЗНИ</b>					
1	Извозване на отпадъци	м3	3	99,80	299,40
1. Дограми по спецификация:					0,00
2	Доставка и монтаж на PVC панел 60/100 в прозорец кабинет разчитане - за вграждане на изходящ и входящ въздуховод	м2	0,6	102,50	61,50
3	Врати алуминиева дограма без прекъснат термомост с алум. термопанел 100 /210cm - 2 бр.	м2	6,2	185,10	1 147,62
специална защитна дограма с MDF покритие и оловни листове по лъчезащитен проект:					
1	монтаж на същ. оловно стъкло -106/80 cm - 1бр. с оловен еквивалент 2.1 mmPb	м2	0,85	389,00	330,65
врати и каси с MDF покритие:					
2	80/210 cm - с оловен еквивалент 1.5mmPb	бр.	1	1 340,80	1 340,80
3	80/210 cm - с оловен еквивалент 3 mm Pb	бр.	1	1 981,40	1 981,40
4	140/210 cm - с оловен еквивалент 2mmPb	бр.	1	2 459,60	2 459,60
				<b>ВСИЧКО БЕЗ ДДС</b>	<b>23 016,42</b>

10.11.2017г

УПРАВИТЕЛ "ВІ

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ КЪМ УМБАЛСМ "Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД  
 ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

№	Вид документ	а един	количес тво	ед. Цена без ДДС	стойност без ДДС
1	Демонтаж на съществуващо разпределително табло 80А	бр.	1	28,9	28,9
2	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	15	2,58	38,7
3	Демонтаж на съществуващи проводници и кабели	м	210	0,26	54,6
4	Демонтаж на съществуващи контакти	бр.	12	0,58	6,96
5	конструкция	бр.	1	48,9	48,9
6	табло РТ	бр.	1	68,92	68,92
7	Монтаж на табло за управление на компютърния томограф ТУ, стоящо /доставка на фирмата-производител на КТ/	бр.	1	97,6	97,6
8	табло ТУ	бр.	1	78,7	78,7
9	Доставка и монтаж на табла ТКП, ТВ, Т1и ТА на стена	бр.	4	196,5	786
10	Ø12mm.	м.	215	1,03	221,45
11	Ø14mm.	м.	200	1,09	218
12	Ø20mm.	м.	15	1,25	18,75
13	Ø25mm.	м.	41	1,29	52,89
14	Ø63mm.	м.	20	1,98	39,6
15	Доставка и монтаж на PVC-кабелни канали 6cm, монтирани по тавана и стената.	м.	25	5,6	140
16	Доставка и монтаж на ъглови PVC-кабелни канали R≥65cm, монтирани по тавана и стената.	бр.	11	8,6	94,6
17	Доставка и монтаж на перфорирана метална скара 10cm	м.	5	18,9	94,5
18	Доставка и полагане на кабел СВВ 4x1 mm <sup>2</sup> в ПЕ-тръби	м.	65	3,95	256,75
19	Доставка и полагане на кабел СВВ 3x1,5mm <sup>2</sup> в ПЕ-тръби	м.	120	3,25	390
20	Доставка и полагане на кабел СВВ 4x1,5mm <sup>2</sup> в ПЕ-тръби	м.	30	4,6	138
21	Доставка и полагане на кабел СВВ 5x1,5mm <sup>2</sup> в ПЕ-тръби	м.	10	4,9	49
22	Доставка и полагане на кабел СВВ 6x1,5mm <sup>2</sup> в ПЕ-тръби	м.	60	5,3	318
23	Доставка и полагане на кабел СВВ 3x2,5mm <sup>2</sup> в ПЕ-тръби	м.	120	3,9	468
24	Доставка и полагане на кабел СВВ 5x4mm <sup>2</sup> в ПЕ-тръби	м.	25	8,87	221,75
25	Доставка и полагане на кабел СВВ 3x6mm <sup>2</sup> в ПЕ-тръби	м.	25	7,61	190,25
26	Доставка и полагане на кабел СВВ 5x6mm <sup>2</sup> в ПЕ-тръби	м.	6		
27	Доставка и полагане на кабел СВВ 16x0,5mm <sup>2</sup> и в ПЕ-	м.	20		
28	от ГРТ – полагане по скари и стени в помещението на ГРТ, в PVC-тръба Ø63mm през етажни плочи и в кабелен PVC-канал по таван/стени.	м.	50		
29	Доставка и полагане на кабел СВВ 5x50 mm <sup>2</sup> за захр. от РТ	м.	16	4	
30	Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 250А в съществуващо ГРТ.	бр.	1	198,4	198,4
31	Доставка и монтаж на стена на аварийни стоп-бутони.	бр.	3	44,6	133,8
32	Доставка и монтаж на стена на бутони тип „гъбна“.	бр.	3	46,9	140,7
33	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 36W, 4000 °К, 59x59cm., с матиран разсейвател, за вграждане, с възможност за димиране	бр.	10	88,9	889
34	Доставка и монтаж на осв.тяло с л.л 4x18W, с матиран разсейвател, за вграждане	бр.	1	49,6	49,6
35	Доставка и монтаж на осв.тяло с кл.л. 11W, с вградена АБ, за евакуационно осветление.	бр.	7	30,6	214,2
36	Доставка и монтаж на светлинни сигнални табели и тела	бр.	3	45,8	137,4
37	Доставка и монтаж на крайни контакти за врати	бр.	3	48,9	146,7
38	Доставка и монтаж на ключове обикновени, димиращи	бр.	2	17,9	35,8
39	Доставка и монтаж на ключове девиаторни димиращи	бр.	4	28,1	112,4
40	Доставка				9,9


чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
 с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
 с чл.45, ал.5 от ЗОП

41	Направа и монтаж на ключов панел с 2 бутона „пуск-стоп“, със светлинна индикация за управление на осветлението и на вентилацията от плота на командното помещение.	бр.	1	87,14	87,14
42	Доставка и монтаж на контакти 16А, сдвоени	бр.	4	6,87	27,48
43	Доставка и монтаж на контакти 16А, 4/1	бр.	7	4,25	29,75
44	Прозвъняване на т.к.	бр.	32	1,56	49,92
				<b>ОБЩО БЕЗ ДДС</b>	<b>11211,29</b>

10.11.2017г

УПРАВИТЕЛ "ВИЛРОС- чл. 2 от ЗЗЛД във връзка



чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП



ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ КЪМ УМБАЛСМ "Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД  
 ЧАСТ: СЛАБОТОКОВА-ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ЛОКАЛНА РАДИОСИСТЕМА

№	Вид документ	единица	количество	ед. Цена без ДДС	обща стойност без ДДС
	<b>Инсталационни работи – Пожароизвестителна система</b>				
1	Направа на отвори в тухлени стени	бр.	2	4,60	9,20
2	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм	м.	95	0,60	57,00
3	Изтегляне проводник /кабел/ в тръба	м.	175	0,48	84,00
4	Доставка кабелоподобен пров. - червен трудногорим - 2x0.8мм червен	м.	175	0,63	110,25
5	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	50	0,22	11,00
6	Прозвъняване на кабелни жила	бр.	50	0,80	40,00
7	Направа на суха разделка на кабел до 2 жила	бр.	27	0,14	3,78
8	ПНР и измерване на съединителна линия	бр.	1	126,53	126,53
	<b>Монтаж на съоръжения- Пожароизвестителна система</b>				
1	Монтаж и ПНР на адресируем автоматичен пожароизвестител на окачен таван	бр.	7	22,00	154,00
2	Монтаж и ПНР на светлинен сигнализатор	бр.	3	6,20	18,60
3	72-часова проба на системата	ч.ч	24	2,50	60,00
4	Проверка тракта датчик централа	бр.	13	1,10	14,30
	<b>Доставка на машини и съоръжения-Пожароизвестителна система</b>				
1	Интелигентен аналогов адресируем оптичен димов пожароизвестител, програмируема чувствителност, самодиагностика, вградени изолатори и централен индивидуален индикатор, изпитан и сертифициран по EN54, BOSCH	бр.	7	120,00	840,00
2	Универсална основа за скрита и открита инсталация	бр.	7	7,10	49,70
3	Модул за светлина сигнализация	бр.	3	6,90	20,70
	<b>Инсталационни работи – Локална радиосистема</b>				
1	Направана улеи в тухлена стена с размер 5/5 см	м.	6	3,80	22,80
2	Направа на отвор в тухлена стена	бр.	2	4,60	9,20
3	Доставка и Монтаж на конзола	бр.	3	2,10	6,30
4	Доставка и Монтаж на разклонителна кутия 10/10 за открит монтаж	бр.	3	4,30	12,90
5	Полагане на JY/ST/Y над окачен таван	м.	65	0,65	42,25
6	Изтегляне на JY/ST/Y в тръба	м.	20	0,48	9,60
7	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм по стена	м.	10	0,78	7,80
8	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм над ок.таван	м.	60	0,65	39,00
9	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила	бр.	70	0,38	26,60
10	Доставка на кабелопод.проводник JY/ST/Y 2x2x0.8мм - червен	м.	60	0,83	49,80
11	Доставка на кабелопод.проводник JY/ST/Y 1x2x0.5мм2-червен	м.	75	0,64	48,00
12	Свързване на кабелни жила	бр.	27	0,24	6,48
	<b>Монтаж на съоръжения- Локална радиосистема</b>				
1	Монтаж и ПНР на тонрегулатор	бр.	3	18,00	54,00
2	Монтаж и ПНР на високоговорители на таван 1,5 вт	бр.	3	14,00	42,00
	<b>Доставка на машини и съоръжения-Пожароизвестителна система</b>				
1	Високоговорители за окачен таван 6,3 и 1.5W, 100V	бр.	3	46,90	140,70
2	Атенюатор за 6W, 100V	бр.	3	62,10	186,30
			<b>ВСИЧКО БЕЗ ДДС</b>		<b>2302,79</b>

10.11.2017г

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП

УПРАВ

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ КЪМ УМБАЛСМ "Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД

ЧАСТ: СЛАБОТОКОВА - СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА /СКС/

№	Вид документ	мерна единица	количество	ед. Цена без ДДС	стойност без ДДС
<b>ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ И СКС - компютърна и интернет</b>					
<b>Инсталационни работи - Телефонна СКС</b>					
1	Направа улеи в стена	м.	210	2,80	588,00
2	Направа на отвор в тухлена стена	бр.	21	4,60	96,60
3	Направа на отвор за кабелна скара	бр.	2	14,00	28,00
4	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф23мм по стена(вертикално) с водач	м.	120	1,25	150,00
5	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф23мм над окачен таван и скара	м.	660	1,05	693,00
6	Доставка, монтаж и окачване на двойна кабелна скара	м.	135	16,50	2227,50
<b>Доставка и монтаж на съоръжения- СКС и Телефонна</b>					
1	Доставка и монтаж на тримодулна кутия, комплектована с 3 бр. Insert RJ45 Cat. 6, скрит монтаж	бр.	3	97,00	291,00
2	Доставка,изтегляне и полагане на инсталационен кабел ReaMO Cat.7, S/FTP, 4P, AWG 23, up to 750 MHz	м	800		
3	Доставка и монтаж на двумодулна кутия комплектована с 2бр. Insert RJ45 Cat. 6, скрит монтаж	бр.	1		
4	Доставка на суич 48 портов в шкаф 42U-10/100/1000	бр.	1	119	
5	Доставка и монтаж на аранжиращ панел за ком. шкаф, 1U	бр.	3	30,00	90,00
6	Доставка на крепежни елементи за комуникационен шкаф	бр.	50	3,90	195,00
7	Доставка и монтаж на държач за 4 броя RJ45	бр.	12	6,50	78,00
8	Доставка и монтаж на свързващ модул RJ 45,"Real10",Cat6	бр.	20	0,50	10,00
9	Терминиране на свързващ модул RJ45, Cat.6	бр.	20	0,50	10,00
10	Доставка на свързващ кабел ,телефонен,1,5м	бр.	4	3,90	15,60
11	Доставка на свързващ кабел ,интернет,1,5м	бр.	4	3,90	15,60
12	Доставка на свързващ кабел, екраниран, S/FTP, 4P LSFRZH, Cat 6, 1.5м	бр.	8	4,60	36,80
13	Монтаж на свързващ кабел, екраниран, S/FTP, 4P LSFRZH, Cat 6, 3м	бр.	8	0,10	0,80
14	Доставка и полагане на маркировка /не горима и водоустойчива/ за кабел, крайни точки и панели	бр.	12	0,20	2,40
15	Наладка и пускане в действие на системата	бр.	1	89,00	89,00
16	Зачистване и свързване на жила	бр.	160	0,22	35,20
17	Електрически пробни на кабелни жила	бр.	80	0,24	19,20
18	Функционална проверка на инсталацията	бр.	1	135,00	135,00
				<b>ВСИЧКО БЕЗ ДДС</b>	<b>7301,70</b>

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

10.11.2017г

УПРАВИТЕЛ "ВИЛРОС-РАТ



чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ КЪМ  
УМБАЛСМ "Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД

ЧАСТ:ОВК

№	Вид документ	Една единица	количество	Цена без ДДС	обща стойност без ДДС
<b>Доставка, направа, монтаж и проби:</b>					
1	Блок вентилационен смукателно-нагнетателен, канален тип, с вградени: Смукателен вентилатор, нагнетателен вентилатор, рекуперационен топлообменник с <b>тънкослойни влагопропускливи разделителни слоеве</b> , филтър за отработен въздух G3, високоефективен филтър за пресен въздух клас F7, байпас, дистанционно управление и монтажни елементи; тип Mitsubishi Electric Lossnay LGH-50RX <sub>4</sub> <b>или подобен</b> , с технически данни: <u>Еднофазно ел.захранване 220-240V; Консумирана ел.мощност 0.165kW</u> ; Максимален дебит на въздуха 2x500 m <sup>3</sup> /h; Външно статично налягане 120 Pa; КПД на на температурния обмен 78%;Шум на разстояние 1,5 m: 34dB; Размери Д/Ш/В: 888/874/331 mm; Тегло 33kg; окомплектован с регулатори на обороти и необходимите аксесоари за автоматична работа по фирмен работен проект на доставчика	БР.	1	1897,3	1 897,30
2	Въздухонагревател електрически канален тип Systemair CBM 200-5,0 <b>или подобен</b> , комплект с вграден електронен регулатор на температура, канален осезател за температура с диапазон 0-30°C, монтажни елементи, с технически данни: <u>Ел.захранване 400V. Ел.мощност 5,0 kW</u> , присъединителен размер ф200 mm, тегло 5,5kg; окомплектован с термозащита и необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика	БР.	1	223	223,00
3	Климатизатор сплит-система на директно изпарение, инверторен, термпомпен, тип Mitsubishi Electric Mr.Slim <b>или подобен</b> , енергиен клас А+, включващ: <b>Вътрешно тяло</b> за високостепен монтаж тип PKA-RP4GAL с технически данни: Охладителна мощност от 4,9 до 11,4 kW; Отопителна мощност от 4,5 до 14 kW; <u>Ел.захранване само външното тяло.</u> монофазно 220-240V; Макс ел.мощност 0,1 kW; Хладилен коефициент/Коефициент на трансформация охлаждане/отопление 3,41/3,45; Енергиен клас А; Макс.въздушен поток 1680 m <sup>3</sup> /h; Шумово ниво макс 46dB; размери В/Ш/Д: 340/1680/235 mm; тегло 26kg; <b>Външно тяло</b> тип PUNZ-RP4VNA с технически данни: <u>Ел.захранване монофазно 220-240V; Ел.мощност 1,9kW</u> ; Ниво на звуково налягане макс. 51dB; Размери В/Ш/Д: 1350/950/330 mm; тегло 121kg; максимална дължина на тръбния път 75m; с <b>гарантиран оперативен обхват</b> при температури на външния въздух по сухия термометър: охлаждане от минус 15°C до плюс 46°C, отопление от минус 20°C до плюс 21°C; Тръбен и кабелен път с дължина 4m; Крепежни елементи; Дистанционно управление; Дренажна вана за кондензат; окомплектован с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика	БР.	1	2561,7	2 561,70

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП

4	Климатизатор сплит-система на директно изпарение, инверторен, термпомпен, тип Mitsubishi Electric Mr.Slim или подобен, енергиен клас А+, включващ: <b>Вътрешно тяло</b> за високостенен монтаж тип PKA-RP2,5GAL с технически данни: Охладителна мощност от 2,7 до 6,7 kW; Отоплителна мощност от 2,8 до 8,2 kW; <u>Ел.захранване само външното тяло.</u> монофазно 220-240V; Макс ел.мощност 0,1 kW; Хладилен коефициент/Коефициент на трансформация охлаждане/отопление 3,87/3,48; Енергиен клас А; Макс.въздушен поток 1200 m <sup>3</sup> /h; Шумово ниво макс 46dB; размери В/Ш/Д: 340/1400/235 mm; тегло 24kg; <b>Външно тяло</b> тип PUNZ-RP2,5VNA с технически данни: <u>монофазно 220-240V;</u> <u>Ел.мощност 1,6kW;</u> Ниво на звуково налягане макс. 47dB; Размери В/Ш/Д: 1350/950/330 mm; тегло 75kg; максимална дължина на тръбния път 50m; с <b>гарантиран оперативен обхват</b> при температури на външния въздух по сухия термометър: охлаждане от минус 15°C до плюс 46°C, отопление от минус 20°C до плюс 21°C; Тръбен и кабелен път с дължина 4m; Крепежни елементи; Дистанционно управление; Дренажна вана за кондензат; окомплектован с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика	БР.	1	1440	1 440,00
5	Решетка вентилационна с регулираща и направляваща секция с размери 125x225 mm с конструкция за монтаж върху правоъгълен въздуховод тип TROX SL-AG 225X125 или подобна	БР.	4	35	140,00
6	Решетка защитна вентилационна за челен монтаж на въздуховод, правоъгълна 347x247mm с мрежа против насекоми тип TROX AWK 347X247 или подобна	БР.	1	98,6	98,60
7	Дифузор нагнетателен за монтаж на окачен таван тип Systemair Balance S100 или подобен ф100mm	БР.	1	5,82	5,82
8	Дифузор смукателен за монтаж на окачен таван тип Systemair Balance E100 или подобен ф100mm	БР.	1	5,82	5,82
9	Въздуховоди от поцинкована ламарина 0,6 mm , топлоизолирани правоъгълни, прави, на европрофил и фалц, с периметър 600 mm (150x150)	м2	2	36,2	72,40
10	Също, но с периметър 700 mm ( 200x150 )	м2	12	36,2	434,40
11	Също, но фасонни с периметър 600 mm	м2	1	39,8	39,80
12	Също, но фасонни с периметър 700 mm	м2	2	39,8	79,60
13	Заглушка от поцинкована ламарина за въздуховод 200x150	бр.	2	178,4	356,80
14	Също, но 150x150	бр.	1	177,6	177,60
15	Въздуховоди от поцинкована ламарина, кръгли, прави с диаметър 200mm, топлоизолирани	м	22	14,28	314,16
16	Също, но фасонни	м	4	19,38	77,52
17	Въздуховоди от поцинкована ламарина, кръгли, прави с диаметър 100mm, топлоизолирани	м	18	9,8	176,40
18	Също, но фасонни	м	2	10,3	20,60
19	Мрежена решетка за въздуховод ф200	бр.	1	25,5	25,50
20	Конструкция от профилна стомана	т	0,3	1387,6	416,28
21	Демонтаж климатици сплит система с вътрешни тела за високостенен монтаж и външни тела на фасада	бр.	2	25,6	51,20
22	Пробиване на отвори в тухлен зид 25 см с площ до 0,2 м2	бр.	11	1,15	12,65
чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП	оен стъклопакет от прозорец	бр.	1	15,9	15,90
чл.45, ал.5 от ЗОП	таж съществуващи алуминиеви фактори до 15 секции със смяна на местата термовентил и холендър 1/2"	бр.	2	59,5	119,00

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП

25	Тръба полиетиленова висока плътност с алуминиева вложка ф16/2 мм за аншлуси	м	5	7,5	37,50
26	Термостатни радиаторни вентили ½"	бр.	3	19,8	59,40
27	Единична проба на вентилатор	бр.	2	0,98	1,96
28	Настройка на проектни дебити на нагнетателно-смукателна инсталация брой точки 8	к-т	1	289,7	289,70
					9 150,61

10.11.2017г

УПРАВИТЕЛ

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

**ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА**

№	Вид документ	мерна единица	количество	ед. Цена без ДДС	обща стойност
1	Бетон В25	м <sup>3</sup>	0,2	245,6	49,12
2	Стоманена рамка за врата	кг	122	3,6	439,2
3	Анкери Hilti HAS M 10x90	бр	16	9,89	158,24
4	Инжекционна техника Hilti HIT HY 200	бр		198,3	0
5	Инжекционна техника Hilti HIT HY 70	бр		175,4	0
6	Заваръчни шевове с катет 6 мм	м	3,5	11,2	39,2
7	Антикорозионна защита по метални повърхности	м <sup>2</sup>	2	19,7	39,4
<b>ОБЩО БЕЗ ДДС</b>					<b>725,16</b>

10.11.2017г

УПРАВИТЕЛ "ВИЛРОС-РА" чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП



чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

✓

ЧАСТ: Архитектурна

№	Вид документ	мерна единица	количество	ед. Цена без ДДС	обща стойност без ДДС
1	Демонтаж подово покритие - теракота	м <sup>2</sup>	20,35	6,98	142,04
2	Демонтаж фаянс по стени	м <sup>2</sup>	29,74	6,50	193,31
3	Демонтаж същ. вътрешни преградни стени	м <sup>2</sup>	8,23	14,97	123,20
4	Разбиване бетонова настилка с ел. къртач и дебелина до 23см	м <sup>2</sup>	19,85	21,80	432,73
5	Натоварване разбит бетон на р.к. и превоз и разтоварване до 50м	м3	5,21	58,50	304,79
6	Натоварване и превоз с контейнер на отпадъци и боклуци на 10 км	м3	5,21	39,20	204,23
7	Обшиване стени с гипскартон на лепило-суха мазилка	м <sup>2</sup>	47,06	19,50	917,67
8	Полагане шпакловки по нови стени от гипскартон	м <sup>2</sup>	47,06	5,90	277,65
9	Полагане на контактен грунд по стари стени преди мазилка и шпакловка	м2	52,85	1,75	92,49
10	Обръщане около врати и прозорци	м	21,48	14,85	318,98
11	Изграждане облицовка вертикали вентилация и гръби - гипскартон	м <sup>2</sup>	2,50	86,40	216,00
12	Полагане латекс по стени	м <sup>2</sup>	81,78	6,5	534,84
13	Доставка и полагане санитарен фаянс по стена - мивка	м2	1,50	68,40	102,60
14	Полагане на газобетонови блокчета с дебелина 5 см по под	м2	19,85	5,6	112,95
15	Пердашена армирана замазка със сух р-р	м2	19,85	17,3	344,20
16	Доставка и полагане настилка от гранитогрес	м <sup>2</sup>	21,65	64,3	392,10
17	Доставка и полагане цокъл от гранитогрес	м	17,20	11,8	202,96
18	Доставка и монтаж растерен окачен таван 60 x 60см	м <sup>2</sup>	19,85	29,6	587,56
19	Смяна на термопанел ПВЦ прозорци със стъклопакет	м <sup>2</sup>	3,88	58,10	225,43
20	Преработка на излаз за смесителна батерия	бр.	1,00	45,60	45,60
21	Доставка и монтаж на смесителни батерии за мивки	бр.	1	78,70	78,70
22	Доставка и монтаж плътни ролонни щори на прозорци -880/1330	бр.	1,00	354,20	354,20
23	Доставка и монтаж плътни ролонни щори на прозорци -785/1240	бр.	1,00	336,50	336,50
<b>Всичко част: Архитектурна</b>					<b>7 540,72</b>
<b>Част: Електро</b>					
1	Свързване на проводник със съоръжение до 16 mm	бр.	2	21,20	42,40
2	Доставка и монтаж на кабелни обувки 16 mm <sup>2</sup>	бр.	2	8,90	17,80
3	Лампен излаз с пров. СВТ ср. дълж. 8 м	бр.	6	29,60	177,60
4	Свързване на проводник със съоръжение до 2,5 mm <sup>2</sup>	бр.	30	36,50	1 095,00
5	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5mm <sup>2</sup>	м	46	2,40	110,40
6	Доставка и монтаж конзоли за скрита инсталация	бр.	11	36,20	398,20
7	Доставка и полагане на кабел СВТ / - 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	м	18	1,95	35,10
8	Доставка и монтаж яло LED IP 21 за	бр.	-	-	591,60
9	Доставка с чл.45, ал.5 от ЗОП	бр.	-	-	4,65
10	Доставка с чл.45, ал.5 от ЗОП	бр.	-	-	13,95

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП

11	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V, троен	бр	3	15,60	46,80
12	Електроизмервания	бр.	4	18,90	75,60
	<b>Всичко чост Електро</b>				<b>2 609,10</b>
	<b>Част: ОВК</b>				
	<b>ОТОПЛЕНИЕ</b>				
1	Демонтаж на съществуващи чугунени радиатори	бр.	2	29,40	58,80
2	Изнасяне в склад на съществуващи чугунени радиатори	бр.	2	15,70	31,40
3	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 500 с 16 глндера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптери и стойка за монтаж на стена	бр.	2	487,40	974,80
	<b>Всичко по част ОВК</b>				<b>1 065,00</b>
			<b>ВСИЧКО БЕЗ ДДС</b>		<b>11 214,82</b>

10.11.2017г

УПРАВИТЕЛ "ВИЛРОС-РАНИ" чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
 с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
 с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
 с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
 с чл.45, ал.5 от ЗОП