

ОБЕКТ: "Извършване на строително-монтажни работи в детска клиника и високото тяло
 УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ ЕАД“
 ЧАСТ: Архитектура

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.м-ка	Кол-во
I.	РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ		
I.1	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ С Р-РИ 235X255CM	БР.	4
I.2	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ С Р-РИ 135X155CM	БР	22
I.3	РАЗРУШАВАНЕ НА МАЗИЛКА И ОБЛИЦОВКА ОТ ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ ЗИДОВЕ	M2	62,00
I.4	РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТА В САНИТАРНИ ВЪЗЛИ	M2	47,00
II.	НОВИ РАБОТИ		
II.1	ДОССТАВКА И МОНТАЖ ЩУРЦОВЕ С ДЪЛЖИНА 1,50м	БР.	16
II.2	ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ	M2	93,00
II.3	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ В САНИТАРНИ ВЪЗЛИ	M2	62,00
II.4	ИЗКЪРПВАНЕ НА ЦИМ. ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ	M2	9,00
II.5	ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ	MЛ	38
II.6	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ ПО ПОДОВЕ В САН. ВЪЗЛИ, СКЛАДОВЕ И КЕТЕРИНГ, ВКЛ. ПЪЛНЕЖ В САН. ВЪЗЛИ НА СТАИТЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА СИФОНА	M2	16,00
II.7	ПРОФИЛ ПРИ СМЯНА НА НАСТИЛКИТЕ	M1	8,00
II.8	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ ПО СТЕНИ С ВИСОЧИНА 2,00 М В САН. ПОМЕЩЕНИЯ ВКЛ. ПРОФИЛИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЪБОВЕ	M2	62,00
II.9	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ ПО СТЕНИ С ШИРИНА ДО 20 CM	MЛ	280
II.10	МОНТАЖ ЪГЪЛ ПЕРФОРИРАН ПО ИЗПЪКНАЛИ РЪБОВЕ И КОЛОНИ МЕТАЛНИ (АЛУМ.)	MЛ	280
II.11	БОЯДИСВАНЕ С АНТИБАКТЕРИАЛНА БОЯ ПО СТЕНИ В САН. ВЪЗЛИ	M2	15,00
II.12	БОЯДИСВАНЕ С АНТИБАКТЕРИАЛНА БОЯ ПО ТАВАНИ В САН. ВЪЗЛИ	M2	21,00
II.13	ПРЕДПАЗНИ ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ ЗА ОТВОРИ НА ВРАТИ С Н=1,20М	БР	32
II.14	ОБЛИЦОВКА НА ВЕРТИКАЛНИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ И ЩРАНГОВЕ НА ОТОПЛЕНИЕТО С ГИПСКАРТОН С ПРИБИЛИЗИТЕЛНИ РАЗМЕРИ 20X20 290 CM,ВКЛ. БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	БР	22
II.15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ВРАТА МДФ, ЛАМИНИРАНА, ВКЛ. КАСА И ОБКОВ С РАЗМЕРИ 90X200 CM	БР.	2
II.16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА, ПЛЪТНА, ВКЛ. ОБКОВ С ИНДИКАТОР „СВОБОДНО-ЗАЕТО“. РАЗМЕРИ 70X200 CM	БР.	10
II.17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 26 ПВЦ ПРОЗОРЦИ, СЪС СЪКЛОПАКЕТ, ПО СПЕСИФИКАЦИЯ	БР.	1
II.18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА, ПЛЪТНА, ВКЛ. ОБКОВ 140X205	БР.	1
II.19	ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	M3	24
III.	СКЛАД ГРЪДНО		

Изготвил: чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
 с чл.45, ал.5 от ЗОП

III.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА, ПЛЪТНА, ВКЛ. ОБКОВ 80X200	БР	1
III.2	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ ПО СТЕНИ С ШИРИНА ДО 20 СМ	МЛ	20
III.3	МОНТАЖ ТЪГЪЛ ПЕРФОРИРАН ПО ИЗПЪКНАЛИ РЪБОВЕ И КОЛОНИ МЕТАЛНИ (АЛУМ.)	МЛ	20
III.4	БОЯДИСВАНЕ ЛАТЕКС	М2	50
III.5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЕЦ С РАЗМЕРИ 50X80 СМ ДВУОСОВ	БР	1
III.6	НАПРАВА ИЗОЛАЦИЯ С XPS 30ММ И ШПАКЛОВКА С МРЕЖА /ПО ВЪНШНИ СТЕНИ/	М2	9
III.7	НАПРАВА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	М2	9
III.8	ГИПСОВА ИЛИ ХОРОСАНОВА МАЗИЛКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ	М2	10,00
III.9	РАЗРУШАВАНЕ НА БЕТОННИ МИВКИ	М	5,70
III.10	НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА /РЪЧНО/	М2	16,80
III.11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС	М2	16,80
III.12	НАПРАВА КУТИЯ ОТ ГИПСКАРТОН	МЛ	6,30
III.13	ИЗНАСЯНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ РЪЧНО	М КУБ	0,9
III.14	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО РАЗТОВАРИЩЕ	М КУБ	0,9
IV.	СКЛАД КЪРМАЧЕСКО		
IV.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА, ПЛЪТНА, ВКЛ. ОБКОВ 80X200	БР	1
IV.2	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ ПО СТЕНИ С ШИРИНА ДО 20 СМ	МЛ	20
IV.3	МОНТАЖ ТЪГЪЛ ПЕРФОРИРАН ПО ИЗПЪКНАЛИ РЪБОВЕ И КОЛОНИ МЕТАЛНИ (АЛУМ.)	МЛ	20
IV.4	БОЯДИСВАНЕ ЛАТЕКС	М2	60
IV.5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЕЦ С РАЗМЕРИ 50X80 СМ ДВУОСОВ	БР	1
IV.6	НАПРАВА ИЗОЛАЦИЯ С XPS 30ММ И ШПАКЛОВКА С МРЕЖА /ПО ВЪНШНИ СТЕНИ/	М2	9
IV.7	НАПРАВА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	М2	9
IV.8	ГИПСОВА ИЛИ ХОРОСАНОВА МАЗИЛКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ	М2	20,00
IV.9	НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА /РЪЧНО/	М2	20,40
IV.10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС	М2	20,40
IV.11	ИЗНАСЯНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ РЪЧНО	М КУБ	0,9
IV.12	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО РАЗТОВАРИЩЕ	М КУБ	0,9
V.	СКЛАД ТРАВМИ		
V.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА, ПЛЪТНА, ВКЛ. ОБКОВ 80X200	БР	1
V.2	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ ПО СТЕНИ С ШИРИНА ДО 20 СМ	МЛ	20
V.3	МОНТАЖ ТЪГЪЛ ПЕРФОРИРАН ПО ИЗПЪКНАЛИ РЪБОВЕ И КОЛОНИ МЕТАЛНИ (АЛУМ.)	МЛ	20
V.4	БОЯДИСВАНЕ ЛАТЕКС	М2	50
V.5	НАПРАВА ИЗОЛАЦИЯ С XPS 30ММ И ШПАКЛОВКА С МРЕЖА /ПО ВЪНШНИ СТЕНИ/	М2	9
V.6	НАПРАВА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	М2	9

V.7	ГИПСОВА ИЛИ ХОРОСАНОВА МАЗИЛКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ	M2	20,00
V.8	НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА /РЪЧНО/	M2	18
V.9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС	M2	18
V.10	ИЗНАСЯНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ РЪЧНО	M КУБ	0,9
V.11	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО РАЗТОВАРИЩЕ	M КУБ	0,9
VI.	СКЛАД ШОКОВА ЗАЛА		
VI.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА, ПЛЪТНА, ВКЛ. ОБКОВ 80X200	БР	2
VI.2	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ ПО СТЕНИ С ШИРИНА ДО 20 СМ	МЛ	40
VI.3	МОНТАЖ ТЪГЪЛ ПЕРФОРИРАН ПО ИЗПЪКНАЛИ РЪБОВЕ И КОЛОНИ МЕТАЛНИ (АЛУМ.)	МЛ	40
VI.4	БОЯДИСВАНЕ ЛАТЕКС	M2	120
VI.5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЕЦ С РАЗМЕРИ 50X80 СМ ДВУСОСОВ	БР	3
VI.6	НАПРАВА ИЗОЛАЦИЯ С XPS 30ММ И ШПАКЛОВКА С МРЕЖА /ПО ВЪНШНИ СТЕНИ/	M2	20
VI.7	НАПРАВА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	M2	20
VI.8	ГИПСОВА ИЛИ ХОРОСАНОВА МАЗИЛКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ	M2	10,00
VI.9	РАЗРУШАВАНЕ НА БЕТОННИ МИВКИ	M	4,20
VI.10	НАПРАВА КУТИЯ ОТ ГИПСКАРТОН	МЛ	6,30
VI.11	ИЗНАСЯНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ РЪЧНО	M КУБ	0,9
VI.12	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО РАЗТОВАРИЩЕ	M КУБ	0,9
VII.	СКЛАД V		
VII.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА, ПЛЪТНА, ВКЛ. ОБКОВ 80X200	БР	1
VII.2	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ ПО СТЕНИ С ШИРИНА ДО 20 СМ	МЛ	20
VII.3	МОНТАЖ ТЪГЪЛ ПЕРФОРИРАН ПО ИЗПЪКНАЛИ РЪБОВЕ И КОЛОНИ МЕТАЛНИ (АЛУМ.)	МЛ	20
VII.4	БОЯДИСВАНЕ ЛАТЕКС	M2	50
VII.5	НАПРАВА ИЗОЛАЦИЯ С XPS 30ММ И ШПАКЛОВКА С МРЕЖА /ПО ВЪНШНИ СТЕНИ/	M2	9
VII.6	НАПРАВА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	M2	9
VII.7	ГИПСОВА ИЛИ ХОРОСАНОВА МАЗИЛКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ	M2	20,00
VII.8	НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА /РЪЧНО/	M2	18
VII.9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС	M2	18
VII.10	ИЗНАСЯНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ РЪЧНО	M КУБ	0,9
VII.11	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО РАЗТОВАРИЩЕ	M КУБ	0,9

ОБЕКТ: УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - висока сграда

ЧАСТ: Водопровод и канализация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.м-ка	Кол-во
ВОДОПРОВОД СГРАДА			
1	Демонтаж на батерия за кухненска мивка	бр	3
2	Демонтаж на батерия за тоалетна мивка	бр	6
3	Демонтаж на батерия за душ	бр	1
4	Демонтаж на батерия за изливна мивка	бр	1
5	Демонтаж на поц.тръба 1/2" и 3/4" в стени, вкл.фасонни части и СК	м	20
6	Демонтаж на поц.тръба 1/2" до 1" открити ВВК и разводки, фасонни части, СК и укрепване	м	240
7	Демонтаж на полипропиленови тръби Ф32 до Ф50 открити в сутерен, вкл.фасонни части, СК и укрепване	м	25
8	Демонтаж на поц.тръба 1" до 2" открити ВВК и разводки, фасонни части, СК и укрепване	м	25
9	Почистване, пълнене в чували и изнасяне до входа на стр.отпадъци	м3	4
10	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	м3	4
11	Извозване на строителни отпадъци на депо	м3	4
12	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф20PN16 вкл.фитинги	м	25
13	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф32PN16 вкл.фитинги	м	80
14	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф20PN20 вкл.фитинги	м	25
17	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф25PN20 вкл.фитинги	м	14
18	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф20PN20ал.вложка вкл.фитинги	м	24
19	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф25PN20ал.вложка вкл.фитинги	м	80
20	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф32PN20ал.вложка вкл.фитинги	м	80
21	Направа на улей в стена с ширина 10/5см за монтаж на водопроводни тръби	м	18
22	Измазване на улеи 10/5см с положени тръби с вароциментов разтвор	м	18
23	Доставка и монтаж на полипропиленов спирателен кран Ф20	бр	24
24	Доставка и монтаж на полипропиленов спирателен кран Ф25	бр	8
25	Доставка и монтаж на полипропиленов спирателен кран Ф32	бр	8
26	Доставка и монтаж на стенни колена Ф20x1/2" с вътрешна резба	бр	40
27	Доставка и монтаж на месингов сферичен кран Ф20 за тоалетно казанче	бр	7
28	Доставка и монтаж на душ батерии	бр	5
29	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби Ф22x15мм	м	16
30	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби Ф28x15мм	м	80
31	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби Ф35x15мм ст.вода	м	80
32	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби Ф35x30мм топла вода и цирк.вода	м	804
33	Доставка и монтаж на укрепители за вертикални клонове	бр	30
34	Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтален водопровод	бр	20
35	Направа на отвори Ф40 в бетонови плочи d=22 см за водопровод	бр	16
36	Направа на връзка със съществуващ водопровод	бр	24
37	Доставка и монтаж на спирателен кран ф2" на резба	бр	1
38	Доставка и монтаж на противопожарно табло КОМПЛЕКТ	бр	1
39	Доставка и монтаж на поцинкована тръба ф 2" вкл. фитинги	м	24

Изготвил: чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

40	Направа на отвори 15/25 в тухлени стени d=25	бр	24
41	Изпитване на водопровод	м	318
42	Дезинфекция на водопровод	м	318
КАНАЛИЗАЦИЯ			
43	Демонтаж на тоалетна мивка-комплект	бр	7
44	Демонтаж на медицински мивки от неръждаема стомана в/у шкаф-комплект	бр	4
45	Демонтаж на кухненска мивка от неръжд.стомана в/у шкаф-комплект	бр	2
46	Демонтаж на изливна мивка-комплект	бр	1
47	Демонтаж на тоалетна чиния-комплект с казанче	бр	3
48	Демонтаж на клозетно клекало-комплект	бр	2
49	Демонтаж на подови сифони Ф50	бр	1
50	Демонтаж на ПВЦ тръба Ф50 вкл.фасонни части и укрепване	м	20
51	Демонтаж на метална тръба Ф100 вкл.фасонни части и укрепване	м	80
52	Демонтаж на ПВЦ тръба Ф110 вкл.фасонни части и укрепване	м	8
53	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	м3	2
54	Извозване на строителни отпадъци на депо	м3	2
55	Направа на улей в настилка или стена за ПВЦ тръби Ф50	м	28
56	Доставка и монтаж на ПВЦ тръба Ф50x1,8мм вкл.фасонни части и спомаг.мат.	м	28
57	Измазване на улеи с положени ПВЦ тръби Ф50 с циментов разтвор	м	28
58	Доставка и монтаж на ПП многослойна тръба Ф110 2,2 с -вкл.фасонни части, укрепване и спомагателни мат.за верт.клонове	м	95
59	Въстановяване след демонтажни работи	бр	20
60	Доставка и монтаж на ПВЦ рев.отвор Ф110	бр	4
61	Доставка и монтаж на подови сифони Ф50 странично оттичане с воден затвор	бр	7
62	Доставка и монтаж на сифони за тоалетни мивки	бр	7
63	Доставка и монтаж на конзола за тоалетни мивки	бр	7
64	Доставка и монтаж на укрепители на вертикална канализация Ф110 и Ф50	бр	50
65	Доставка и монтаж на укрепители на висяща канализация Ф110 и Ф50	бр	20
66	Направа на отвори Ф15см с боркорона в съществуваща стоманобетонена плоча с дебелина d=20см	бр	12
67	Направа на отвори 15/25 в тухлени стени d=25см	бр	16
68	Разбиване на съществуваща стоманобетонена настилка в сутерена за свързв. на канализация	бр	4
69	Направа на връзка със съществуваща канализация Ф50 ПВЦ и Ф100 камени-нова тръба	бр	16
70	Изпитване на канализация	м	128

Изготвил: .
чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

ОБЕКТ: УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ - 3 етаж Детска Клиника (включително коридор и пред асансьора), част от Детска травматология
 ЧАСТ: ОВК

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.м-ка	Количество
I. ВЕНТИЛАЦИЯ			
СМУКАТЕЛНА СИСТЕМА "С 1"			
1	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина 0,8мм на фалц и фланци, правоъгълни, прави с периметър до 800 мм.	м2	12
2	Също, но фасонни	м2	4
3	Доставка и монтаж на вентилационен бокс с дебит 350м3/ч, Н=400Ра, N=425W/230V комплект с табло за управление	бр.	1
4	Пуск и наладка на вентилационни системи	бр.	2
5	Механична наладка и ефективно регулиране на вентилационни системи	бр.	12
6	Доставка и монтаж на профилна стомана за укрепване на въздуховоди	кг.	30
7	Доставка и монтаж на регулируема решетка 595/595; с регулираща и направляваща секция, комплект с кутия с височина 250mm и регулираща клапа Ø160mm	бр.	2
8	Доставка и монтаж на ПЖР 200/200мм с моторна задвижка	бр.	1
9	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод Ø160 до 1.5м	бр.	1
10	Доставка и монтаж на щуц Ø160 за монтаж към правоъгълен въздуховод	бр.	1
11	Направа и монтаж на виброустойчива рама за вентилатор от профилна стомана	бр.	1
12	Направа и монтаж на гъвкави връзки между вентилатор и въздуховоди	бр.	2
13	Доставка и монтаж на мрежеста решетка 250/250мм.	бр.	1
НАГНЕТАТЕЛНА СИСТЕМА "Н 1"			
14	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина 0,8мм на фалц и фланци, правоъгълни, прави с периметър до 1200 мм.	м2	12
15	Също, но фасонни	м2	4
16	Доставка и монтаж на канален вентилатор с дебит 330м3/ч, Н=400Ра, N=105W/400V /комплет с табло за управление/	бр.	1
17	Доставка и монтаж на електрически калорифер с мощност 2.0kW	бр.	1
18	Доставка и монтаж на филтър EU 5, 400/200мм	бр.	1
19	Доставка и монтаж на НЖР 500/150мм за пресен въздух	бр.	1
20	Пуск и наладка на вентилационни системи	бр.	3
21	Механична наладка и ефективно регулиране на вентилационни системи	бр.	1
22	Доставка и монтаж на профилна стомана за укрепване на въздуховоди	кг.	50
23	Направа и монтаж на виброустойчива рама за вентилатор от профилна стомана	бр.	1
24	Направа и монтаж на гъвкави връзки между вентилатор и въздуховоди	бр.	2
25	Направа и монтаж на изолация на въздуховоди на приточната система с дюшек от мергелна вата 50мм., каширана с алуминиево фолио	м2	16

Изготвил: чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

26	Доставка и монтаж на регулируема решетка 595/595; с регулираща и направляваща секция, комплект с кутия с височина 250mm и регулираща клапа \varnothing 160mm	бр.	2
27	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод \varnothing 160 до 1.5м	бр.	2
28	Доставка и монтаж на щуц \varnothing 160 за монтаж към правоъгълен въздуховод	бр.	2
29	Доставка и монтаж на ПЖР 400/200mm с моторна задвижка	бр.	1
30	Доставка и монтаж на таванен вентилатор за монтаж в мокри помещения, комплект с възвратна клапа, монтажни детайли и принадлежности	бр.	7
31	Направа и монтаж на кръгли въздуховоди от цинкована ламарина с диаметър \varnothing 100 mm	м.л.	18
32	Механична наладка и ефективни измервания на смукателни и нагнетателни системи	бр.	1
33	Доставка и монтаж на гъвкави метални въздуховоди с \varnothing 100 mm	м.л.	20
34	Пробиване на отвори в тухлена стена с р-ри 20/20 см	бр.	4
III. ОТОПЛЕНИЕ			
35	Демонтаж на съществуващи чугунени радиатори	бр.	16
36	Демонтаж на стоманени тръби с \varnothing до 1/2"	м.л.	38
37	Изнасяне в склад на съществуващи чугунени радиатори	бр.	16
38	Изпробване плътността на метални тръбопроводи с \varnothing до 1/2"	м.л.	70
39	Блажна боя по тръбите двукратно боядисване	м.л.	70
40	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип AI 500 с 14 глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптери и стойка за монтаж на стена	бр.	4
41	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип AI 500 с 18 глидера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптери и стойка за монтаж на стена	бр.	12
42	Студена проба на отоплителна инсталация с отоплителни тела	бр.	16
43	Топла проба на отоплителна инсталация с отоплителни тела	бр.	16

Изготвил: ...

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

ОБЕКТ: УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ - Детска травматология
 ЧАСТ: Електро Силнотокрови инсталации

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.м-ка	Кол-во
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1,1	Демонтаж лум. осв. тяло	бр.	32
1,2	Демонтаж ключ осветление	бр.	22
1,3	Демонтаж контакти	бр.	52
1,4	Демонтаж стенен аплик	бр.	16
2	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ		
2,1	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм ² , положен на скара над окачен таван и/или по стена на скоби и изтеглен в PVC гофр. тръба, скрито под мазилка - за вертикалните отклонения, средна дълж. 8м	бр.	121
2,2	Контактен излаз с кабел СВТ 3x4/2,5мм ² , положен на скара над окачен таван и/или по стена на скоби и изтеглен в PVC гофр. тръба, скрито под мазилка - за вертикалните отклонения, средна дълж. 8м	бр.	116
2,3	Доставка и монтаж конзоли за скрита инсталация	бр.	28
2,4	Доставка и монтаж на ключове за скрита инсталация включително конзолите и опроводяване		
	- ключ обикновен 10A/250V, IP20	бр.	24
	- ключ сериен 10A/250V, IP20	бр.	10
	- ключ девиаторен 10A/250V, IP20	бр.	4
2,5	Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация тип "шуко"		
	- 16A, 250V	бр.	48
	- 25A, 250V Клемна кутия за захр.ел.печка	бр.	1
	- 32A, 250V Евроконтакт за кугел	бр.	4
2,6	Доставка и монтаж на осветително тяло включително свързване:		
2,7	Тип лед панел 27w/230v,за вграждане в окачен таван 60/60 см	бр.	32
2,8	Лед луничка 6w/220v,за вграждане в окачен таван IP44/за WC и бани/	бр.	20
2,9	Лед луничка 12w/12v,за вграждане в окачен таван IP21	бр.	4
2,10	Стенен аплик 18 w,монтаж над вратите на стаите	бр.	6
2,11	Тип Le - Луминисцентно осветително тяло 1x11W, 220V, IP21, с вградена акумулаторна батерия, 1 час продължителност на светене, с надпис "изход" или "посока"	бр.	24
2,12	Стенен аплик 18 w,монтаж над леглата, комплект с ключ	бр.	12
2,13	Изкопаване улеи в тухлена стена до 10/10	м	270
2,14	Ефективни измервания с протокол от лицензирана лаборатория	бр	93
2,15	Доставка и монтаж на клемна кутия 10мм,1вход и 2 изхода	бр.	2
2,16	Контролно тестване на съществуващото заземление	бр.	2

Максимален срок за изпълнение - 45 календарни дни
 Обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката:
 120 862,93лв. без ДДС

Изготвил:

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
 с чл.45, ал.5 от ЗОП