

**ОБЕКТ: Ремонт на санитарни помещения към „Клиника по обща клинична патология“
към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД**

№	Вид документ	мерна единица	количество
I. Разрушителни работи			
1	Разбиване на фаянс и теракот по стени и под	м2	80.00
2	Натоварване и превоз контейнер със строителни отпадъци до 10 км	м3	6.00
II. Архитектура			
1	Полагане варо-цименнтова мазилка по съществуващи стени	м2	88.72
2	Шпакловка по стени и тавани	м2	84.00
3	Окачен таван от гипскартон в склад	м2	13.55
4	Растерен окачен таван в коридор 60/60 см	м2	7.80
5	Окачен таван от влагоустойчив гипскартон в санитарни помещения	м2	13.55
6	Боядисване с бял латекс три ръце по стени и таван	м2	84.00
7	Изравнителна циментова замазка	м2	35.10
8	Доставка и полагане на фаянс по стени на Н=2.00м, вкл. ъгли	м2	60.00
9	Доставка и полагане на теракот по под	м2	35.10
10	Цокъл от теракот по подове склад	м2	12.00
11	Доставка и монтаж алуминиева врата плътна с вкл.обков, 80x200 см	бр	3.00
12	Метална плътна врата противопожарна с вкл.обков REI 30 с р-ри 110x205 см	бр	1.00
III. ВиК			
1	Доставка и монтаж мивка среден формат с полуботуш, комплект	бр	1.00
2	Доставка и монтаж смесител за мивка	бр	1.00
3	Доставка и монтаж моноблок вкл.дъска	бр	1.00
4	Доставка и монтаж душ батерия	бр	1.00
5	Доставка и монтаж PPR ф 20 PN 16 вкл.фитинги	м	25.00
6	Доставка и монтаж PPR ф 20 PN 20 вкл.фитинги	м	25.00
7	Доставка и монтаж спирателен кран ф20	бр	2.00
8	Доставка и монтаж ъглов спирателе кран 1/2" и 3/8" за тоалетна	бр	3.00
9	Доставка и монтаж ПВЦ тръба ф50x1.8мм вкл.фасонни части	м	25.00
10	Доставка и монтаж ПВЦ тръба ф110x2.2мм вкл.фасонни части	м	10.00
11	Доставка и монтаж подов сифон ф 50 рогов	бр	4.00
IV. ОВК			
1	Доставка и монтаж спираловиден въздуховод ф 120	м	10.00
2	Доставка и монтаж гъвкави връзки м/у вентилатор и въздуховод	бр	3.00

3	Доставка и монтаж въздуховоди от ламарина 0.8мм на фланци, кръгли с диаметър до 100мм	м	12.00
4	също, но фасон	м2	4.00
5	Доставка и монтаж таванен вентилатор за мокри помещения, комплект с възвратна клапа	бр	3.00

V.Електро

1	Демонтаж осветителни тела	бр	7.00
2	Лампен излаз кабел СВТ 3x1.5мм2 на скара или по стена в гофрирана тръба, ср.дължина 8 м	бр	14.00
3	Контактен излаз кабел СВТ 3x4 / 2.5мм2 на скара или по стена в гофрирана тръба, средна дължина 8 м	бр	6.00
4	Доставка и монтаж разклонителна кутия	бр	7.00
5	Доставка и монтаж на ключове за скрита инсталация, вкл.конзоли и опроводяване		
5.1	ключ обикновен 10А /250V, IP 20	бр	5.00
6	Доставка и монтаж контакт за скрита инсталация тип "шуко"		
6.1	16А, 250 V	бр	4.00
7	Лед луничка 12W/12V за вграждане в окачен таван IP 44 за баня	бр	5.00
8	Лед панел 27 W/230V за вграждане в окачен таван	бр	2.00
9	Луминисц.осветително тяло 1x11W, 220V, IP21 с вградена акумулаторна батерия с надпис "изход" или "посока"	бр	2.00

Прогнозен срок - 60 календарни дни
Прогнозна стойност - 13 333,33лв без ДДС

Изготвил чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП ./