

**ОБЕКТ: Допълнителни строително монтажни работи необходими за цялостното преустройство на помещения за компютърен томограф, включително изграждане на медицински газове към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД**

№	Вид документ	мерна единица	количество
1	НОВИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ, система KNAUF W 115 (3 пласта плоскости за радиационна защита Safeboard - от към процедурното помещение /количество по лъчезащитен проект;/конструкция от метални профили ; топлоизолация - 60мм мин. вата; плюс 2 пласта гипсокартон)	м2	7.1
2	НОВИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ, система KNAUF W 115 (3 пласта плоскости за радиационна защита Safeboard /количество по лъчезащитен проект;/ конструкция от метални профили ; топлоизолация - 60мм мин. вата; 12 см. съществуваща стена	м2	13.79
3	НОВИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ, система KNAUF W 115 (5 пласта плоскости за радиационна защита Safeboard /количество по лъчезащитен проект;/ конструкция от метални профили ; топлоизолация - 60мм мин. вата	м2	2.54
<b>МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>			
1	Подготовка и грундиране на гипсокартонени стени и предстенни обшивки за латекс	м2	19
2	Полагане шпакловки по нови стени от гипскартон	м2	19
3	Латекс върху гипсокартон по стени и предстенни обшивки	м2	19
<b>МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ</b>			
1	Доставка и монтаж на доза за сгъстен въздух	бр	3
2	Доставка и монтаж на доза за райски газ	бр	1
3	Доставка и монтаж на медна тръба ф10х1	м	34
4	Доставка и монтаж на кран спирателен	бр	1

Прогнозен срок за изпълнение - 20 календарни дни

Прогнозна стойност за изпълнение - 20 000,00лв без ДДС

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

Изготвил: ... с чл.45, ал.5 от ЗОП ....

/.....