

Обект: „РЕМОНТ НА 4 ВИП СТАИ В I-ва ТРАВМАТОЛОГИЯ“

Количествено стойностна сметка част Архитектура

№	Наименование на СМР	ед. мярка	Количество	ед. цена лв без ДДС	Стойност без ДДС
I. Зидарски работи					
1	Стени (12см) от влагоустойчив гипсокартон с дебелина 1.25см - 2 пласта, със щендерна подконструкция	м2	44.00		
2	Демонтаж на стена с дебелина 12см	м3	1.00		
3	Демонтаж на врата и разширяване на отвор	бр	4.00		
4	Доставка и монтаж щурцове	бр	4.00		
5	Обръщане около врати и прозорци	м	60.00		
6	Монтаж ъгли перфориран по изпъкнали ръбове, алуминиев	м	60.00		
II. Настилки					
1	Демонтаж на настилки от болнични стаи	м2	72.10		
2	Саморазливна замазка	м2	60.00		
3	Теракот в бани	м2	10.00		
4	Циментова замазка по подове за наклон	м2	10.00		
5	Полагане на антистатична хомогенна пвц настилка с дебелина 2 мм , антихлъзгаща се повърхност, антибактериално и антисептично	м2	67.00		
6	Метален профил при смяна на настилки	м'	10.00		
III. Облицовки					
1	Цокъл от рулонно PVC, антибактериално покритие с Н=1,80м	м2	33.00		
2	Перваз тип "холкер"	м'	64.00		
3	Латекс по стени, включително грундиране по стени в стаи над Н=1,80м, вкл. облепване	м2	20.00		
4	Фаянс в бани до Н=2м	м2	52.00		
5	Антибактериална боя по стени на бани над Н=2м	м2	14.00		
6	Предпазни противоударни ъгли на височина 90см	бр.	24.00		
IV. Тавани					
1	Растерен окачен таван с плочи 60х60см от гипсокартон, вкл. носеща конструкция - в стаи	м2	60.00		
2	Окачен таван от влагоустойчивгипсокартон , вкл. носеща конструкция - в бани	м2	10.00		
V. Врати и Прозорци					
1	AL врата за баня, плътна, с размери 80х200см, на щок, вкл. обков	бр.	4.00		
2	ПВЦ прозорец 5камери, с размери 190х180см	бр.	1.00		
3	ПВЦ прозорец 5камери и врата, с размери 90х(200+70)см към тераси	бр.	2.00		
4	ПВЦ прозорец 5камери, с размери 30х180см	бр.	1.00		
5	ПВЦ прозорец 5камери, с размери 120х180см	бр.	6.00		
VI. Климатизи					
1	Климатизи в болнични стаи 12000 BTU, Клас А	бр.	4.00		
VII. Предверие към VIP стаи					
1	Саморазливна замазка	м2	66.00		
2	Полагане на антистатична хомогенна пвц настилка с дебелина 2 мм , антихлъзгаща се повърхност, антибактериално и антисептично	м2	66.00		
3	Цокъл от рулонно PVC, антибактериално покритие с Н=1,80м	м2	96.00		
4	Перваз тип "холкер"	м'	42.00		
5	Латекс по стени, включително грундиране по стени в стаи над Н=1.80м	м2	42.00		
6	PVC предпазен парапет по стени в коридора (на височина 90см)	м2	42.00		

7	AL витрина, с размери 305x295см, с отваряема част 120x210см	бр.	3.00		
8	ПВЦ прозорец 5камери, с размери 120x180см	бр.	3.00		
9	ПВЦ 5камери врата към тераса, с размери 120x(200+70)см	бр.	3.00		
12	събиране, изнасяне и транспортиране на строителни отпадъци	м3	12.00		
ОБЩА СТОЙНОСТ по част Архитектурна без вкл. ЛПС					

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
Изготв с чл.45, ал.5 от ЗОП

Обект: „РЕМОНТ НА 4 ВИП СТАИ В I-ва ТРАВМАТОЛОГИЯ“

Количествено стойностна сметка част ВиК

№	Наименование на СМР	ед. мярка	Количество	ед. цена лв без ДДС	Стойност без ДДС
ВОДОПРОВОД СГРАДА					
1	Демонтаж на поц.тръба 1/2" и 3/4" в стени, вкл. фасонни части и СК	м	90.00		
2	Почистване, пълнене в чували и изнасяне до входа на стр.отпадъци	м3	2.00		
3	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	м3	2.00		
4	Извозване на строителни отпадъци на депо	м3	2.00		
5	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф20PN16 вкл. фитинги	м	12.00		
6	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф32PN16 вкл. фитинги	м	30.00		
7	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф20PN20 вкл. фитинги	м	12.00		
8	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф25PN20ал. вложка вкл. фитинги	м	30.00		
9	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф32PN20ал. вложка вкл. фитинги	м	30.00		
10	Направа на улей в стена с ширина 10/5см за монтаж на водопроводни тръби	м	12.00		
11	Измазване на улеи 10/5см с положени тръби с вароциментов разтвор	м	12.00		
12	Доставка и монтаж на полипропиленов спирателен кран Ф20	бр	32.00		
13	Доставка и монтаж на стенни колена Ф20x1/2" с вътрешна резба	бр	32.00		
14	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби Ф22x15мм	м	12.00		
15	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби Ф28x15мм	м	30.00		
16	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби Ф35x15мм ст. вода	м	30.00		
17	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби Ф35x30мм топла вода	м	30.00		
18	Доставка и монтаж на укрепители за вертикални клонове	бр	48.00		
19	Направа на отвори Ф40 в бетонови плочи d=22 см за водопровод	бр	24.00		
20	Направа на връзка със съществуващ водопровод	бр	16.00		
21	Направа на отвори 15/25 в тухлени стени d=25	бр	16.00		
22	Изпитване на водопровод	м	104.00		
23	Дезинфекция на водопровод	м	104.00		
КАНАЛИЗАЦИЯ					
24	Демонтаж на ПВХ тръба Ф50 вкл. фасонни части и укрепване	м	12.00		
25	Демонтаж на метална тръба Ф100 вкл. фасонни части и укрепване	м	30.00		
26	Демонтаж на ПВХ тръба Ф110 вкл. фасонни части и укрепване	м	2.00		
27	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	м3	1.00		
28	Извозване на строителни отпадъци на депо	м3	1.00		
29	Направа на улей в настилка или стена за ПВХ тръби Ф50	м	20.00		

30	Доставка и монтаж на ПВЦ тръба Ф50х1,8мм вкл. фасонни части и спомаг. мат.	м	20.00		
31	Измазване на улеи с положени ПВЦ тръби Ф50 с циментов разтвор	м	20.00		
32	Доставка и монтаж на ПП многослойна тръба Ф110 2,2 с - вкл. фасонни части, укрепване и спомагателни мат. за верт. клонове	м	30.00		
33	Въстановяване след демонтажни работи	бр	8.00		
34	Доставка и монтаж на ПВЦ рев. отвор Ф110	бр	2.00		
35	Доставка и монтаж на сифони за тоалетни мивки	бр	16.00		
36	Доставка и монтаж на конзола за тоалетни мивки	бр	4.00		
37	Доставка и монтаж на укрепители на вертикална канализация Ф110 и Ф50	бр	22.00		
38	Направа на отвори Ф15см с боркорона в съществуваща стоманобетонова плоча с дебелина d=20см	бр	8.00		
39	Направа на отвори 15/25 в тухлени стени d=25см	бр	16.00		
40	Направа на връзка със съществуваща канализация Ф50 ПВЦ и Ф100 камени-нова тръба	бр	2.00		
41	Изпитване на канализация	м	50.00		
ОБУРУДВАНЕ					
42	Доставка и монтаж моноблок	бр.	4.00		
43	Доставка и монтаж порцеланова мивка с полуботу	бр.	4.00		
44	Доставка и монтаж смесителна батерия за тоалетна мивка стояща /Видима/	бр.	4.00		
45	Доставка и монтаж душ батерия комплект /Видима/	бр.	4.00		
46	Доставка и монтаж огледала, закачалки, поставка за тоалетна хартия, сапун, четка за тоалетна чиния иноксови	бр.	4.00		
ОБЩА СТОЙНОСТ по част ВиК без вкл. ДДС:					

Изготви. чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

Обект: „РЕМОНТ НА 4 ВИП СТАИ В I-ва ТРАВМАТОЛОГИЯ“

Количествено стойностна сметка част Електро

№	Наименование на СМР	ед. мярка	Количество	ед. цена лв без ДДС	Стойност без ДДС
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.1	Демонтаж лум. осв. тяло	бр.	8.00		
1.2	Демонтаж ключ осветление	бр.	5.50		
1.3	Демонтаж контакти	бр.	13.00		
1.4	Демонтаж степен аплик	бр.	4.00		
2	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ				
2.1	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм ² , положен на скара над окачен таван и/или по стена на скоби и изтеглен в PVC гофр. тръба, скрито под мазилка - за вертикалните отклонения, средна дълж. 8м	бр.	17.75		
2.2	Контактен излаз с кабел СВТ 3x4/2,5мм ² , положен на скара над окачен таван и/или по стена на скоби и изтеглен в PVC гофр. тръба, скрито под мазилка - за вертикалните отклонения, средна дълж. 8м	бр.	16.50		
2.3	Доставка и монтаж конзоли за скрита инсталация	бр.	7.00		
2.4	Доставка и монтаж на ключове за скрита инсталация включително конзолите и опроводяване				
	- ключ обикновен 10А/250V, IP20	бр.	4.00		
	- ключ сериен 10А/250V, IP20	бр.	4.00		
	- ключ девиаторен 10А/250V, IP20	бр.	2.00		
2.5	Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация тип "шүко"				
	- 16А, 250V	бр.	16.50		
	- 32А, 250V Евроконтакт за кугел	бр.	1.00		
2.6	Доставка и монтаж на осветително тяло включително свързване:				
	Тип лед панел 27w/230v, за вграждане в окачен таван 60/60 см	бр.	8.00		
	Лед луничка 6w/220v, за вграждане в окачен таван IP44/за WC и бани/	бр.	4.00		
	Стенен аплик 18 w, монтаж над вратите на стаите	бр.	4.00		
	Тип Le - Луминисцентно осветително тяло 1x11W, 220V, IP21, с вградена акумулаторна батерия, 1 час продължителност на светене, с надпис "изход" или "посока"	бр.	6.00		
2.7	Изкопаване улеи в тухлена стена до 10/10	м	67.50		
ОБЩА СТОЙНОСТ по част Електро без вкл. ДДС:					

Изготвил: чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

Обект: „РЕМОНТ НА 4 ВИП СТАИ В I-ва ТРАВМАТОЛОГИЯ“

Количествено стойностна сметка част Медицински газове

№	Наименование на СМР	ед. мярка	Количество	ед. цена лв без	Стойност без ДДС
1	Доставка и монтаж на болничен панел за 1 легло с L=1200 mm съдържащ: 1 бр доза за кислород, 1 бр.доза за вакуум, 5 бр ел.контакти, ключ за лампа, 1 бр.бутон за сигнално повиквателна инсталация и 1 бр. RJ розетка	бр.	8.00		
ОБЩА СТОЙНОСТ по част Медицински газове без вкл. ДДС:					

Изготвил

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП