

Обект: „Текущ ремонт на 8 ВИП стаи в II-ра и III-та Клиника по ортопедия и
Количествено стойностна сметка част Архитектура

№	Наименование на СМР	ед. мярка	Количество
I. Зидарски работи			
1	Стени (12см) от влагоустойчив гипсокартон с дебелина 1.25см - 2 пласта, със щендерна подконструкция	м2	88.00
2	Демонтаж на стена с дебелина 12см	м3	2.00
3	Демонтаж на врата и разширяване на отвор	бр	8.00
4	Доставка и монтаж щурцове	бр	8.00
5	Обръщане около врати и прозорци	м	120.00
6	Монтаж ъгли перфорирани по изпъкнали ръбове, алуминиеви	м	120.00
II. Настилки			
1	Демонтаж на настилки от болнични стаи	м2	144.20
2	Саморазливна замазка	м2	120.00
3	Теракот в бани	м2	20.00
4	Циментова замазка по подове за наклон	м2	20.00
5	Полагане на антистатична хомогенна пвц настилка с дебелина 2 мм , антихлъзгаща се повърхност, антибактериално и антисептично	м2	134.00
6	Метален профил при смяна на настилки	м'	20.00
III. Облицовки			
1	Цокъл от рулонно PVC, антибактериално покритие с Н=1,80м	м2	66.00
2	Перваз тип "холкер"	м'	128.00
3	Латекс по стени, включително грундиране по стени в стаи над Н=1,80м, вкл. облепване	м2	40.00
4	Фаянс в бани до Н=2м	м2	104.00
5	Антибактериална боя по стени на бани над Н=2м	м2	28.00
6	Предпазни противоударни ъгли на височина 90см	бр.	48.00
IV. Тавани			
1	Растерен окачен таван с плочи 60х60см от гипсокартон, вкл. носеща конструкция - в стаи	м2	120.00
2	Окачен таван от влагоустойчивгипсокартон , вкл. носеща конструкция - в бани	м2	20.00
V. Врати и Прозорци			
1	AL врата за баня, плътна, с размери 80х200см, на щок, вкл. обков	бр.	8.00
2	ПВЦ прозорец 5камери, с размери 190х180см	бр.	2.00
3	ПВЦ прозорец 5камери и врата, с размери 90х(200+70)см към тераси	бр.	4.00
4	ПВЦ прозорец 5камери, с размери 30х180см	бр.	2.00
5	ПВЦ прозорец 5камери, с размери 120х180см	бр.	12.00
VI. Климатизи			
1	Климатизи в болнични стаи 12000 BTU. Клас А	бр.	8.00

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

Изготви с чл.45, ал.5 от ЗОП

Обект: „Текущ ремонт на 8 ВИП стаи в II-ра и III-та Клиника по ортопедия и
травматология“

Количествено стойностна сметка част ВиК

№	Наименование на СМР	ед. мярка	Количество
	ВОДОПРОВОД СГРАДА		
	ОБУРУДВАНЕ		
1	Доставка и монтаж моноблок	бр.	8.00
2	Доставка и монтаж порцеланова мивка с полуботу	бр.	8.00
3	Доставка и монтаж смесителна батерия за тоалетна мивка стояща /Видима/	бр.	8.00
4	Доставка и монтаж душ батерия комплект /Видима/	бр.	8.00
5	Доставка и монтаж огледала, закачалки, поставка за тоалетна хартия, сапун, четка за тоалетна чиния иноксови	бр.	8.00

Изготв чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП /

Обект: „Текущ ремонт на 8 ВИП стаи в II-ра и III-та Клиника по ортопедия и травматология“

Количествено стойностна сметка част Електро

№	Наименование на СМР	ед. мярка	Количество
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
1	Демонтаж лум. осв. тяло	бр.	8.00
2	Демонтаж ключ осветление	бр.	5.50
3	Демонтаж контакти	бр.	13.00
4	Демонтаж стенен аплик	бр.	4.00
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ			
1	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм ² , положен на скара над окачен таван и/или по стена на скоби и изтеглен в PVC гофр. тръба, скрито под мазилка - за вертикалните отклонения, средна дълж. 8м	бр.	17.75
2	Контактен излаз с кабел СВТ 3x4/2,5мм ² , положен на скара над окачен таван и/или по стена на скоби и изтеглен в PVC гофр. тръба, скрито под мазилка - за вертикалните отклонения, средна дълж. 8м	бр.	16.50
3	Доставка и монтаж конзоли за скрита инсталация	бр.	7.00
4	Доставка и монтаж на ключове за скрита инсталация включително конзолите и опроводяване		
	- ключ обикновен 10А/250V, IP20	бр.	4.00
	- ключ сериен 10А/250V, IP20	бр.	4.00
	- ключ девиаторен 10А/250V, IP20	бр.	2.00
5	Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация тип "шuko"		
	- 16А, 250V	бр.	16.50
	- 32А, 250V Евроконтакт за кугел	бр.	1.00
6	Доставка и монтаж на осветително тяло включително свързване:		
7	Тип лед панел 27w/230v, за вграждане в окачен таван 60/60 см	бр.	8.00
8	Лед луничка 6w/220v, за вграждане в окачен таван IP44/за WC и бани/	бр.	4.00
9	Стенен аплик 18 w, монтаж над вратите на стаите	бр.	4.00
10	Тип Le - Луминисцентно осветително тяло 1x11W, 220V, IP21, с вградена акумулаторна батерия, 1 час продължителност на светене, с надпис "изход" или "посока"	бр.	6.00
11	Изкопаване улеи в тухлена стена до 10/10	м	67.50

Изготви чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Обект: „Текущ ремонт на 8 ВИП стаи в II-ра и III-та Клиника по ортопедия и травматология“

Количествено стойностна сметка част Медицински газове

№	Наименование на СМР	ед. мярка	Количество
1	Доставка и монтаж на болничен панел за 1 легло с L=1200 mm съдържащ: 1 бр доза за кислород, 1 бр.доза за вакуум, 5 бр ел.контакти, ключ за лампа, 1 бр.бутон за сигнално повиквателна инсталация и 1 бр. RJ розетка	бр.	8.00
2	Доставка и монтаж на медна тръба ф 10x1	м	135.00
3	Доставка и монтаж на медна тръба ф12x1	м	50.00

Изготви чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП