

## Обект: „Текущ ремонт на 4 ВИП стаи в IV-та Клиника по ортопедия и травматология“

## Количествено стойностна сметка част Архитектура

№	Наименование на СМР	ед. мярка	Количество	ед. цена лв без ДДС	Стойност без ДДС
<b>I. Зидарски работи</b>					
1	Стени (12см) от влагоустойчив гипсокартон с дебелина 1.25см - 2 пласта, със щендерна подконструкция	м2	44.00		
2	Демонтаж на стена с дебелина 12см	м3	1.00		
3	Демонтаж на врата и разширяване на отвор	бр	4.00		
4	Доставка и монтаж щурцове	бр	4.00		
5	Обръщане около врати и прозорци	м	60.00		
6	Монтаж ъгли перфориран по изпъкнали ръбове, алуминиев	м	60.00		
<b>II. Настилки</b>					
1	Демонтаж на настилки от болнични стаи	м2	72.10		
2	Саморазливна замазка	м2	60.00		
3	Теракот в бани	м2	10.00		
4	Циментова замазка по подове за наклон	м2	10.00		
5	Полагане на антистатична хомогенна пвц настилка с дебелина 2 мм , антихлъзгаща се повърхност, антибактериално и антисептично	м2	67.00		
6	Метален профил при смяна на настилки	м'	10.00		
<b>III. Облицовки</b>					
1	Цокъл от рулонно PVC, антибактериално покритие с Н=1,80м	м2	33.00		
2	Перваз тип "холкер"	м'	64.00		
3	Латекс по стени, включително грундиране по стени в стаи над Н=1,80м, вкл. облепване	м2	20.00		
4	Фаянс в бани до Н=2м	м2	52.00		
5	Антибактериална боя по стени на бани над Н=2м	м2	14.00		
6	Предпазни противоударни ъгли на височина 90см	бр.	24.00		
<b>IV. Тавани</b>					
1	Растерен окачен таван с плочи 60x60см от гипсокартон, вкл. носеща конструкция - в стаи	м2	60.00		
2	Окачен таван от влагоустойчивгипсокартон , вкл. носеща конструкция - в бани	м2	10.00		
<b>V. Врати и Прозорци</b>					
1	AL врата за баня, плътна, с размери 80x200см, на щок, вкл. обков	бр.	4.00		
2	ПВЦ прозорец 5камери, с размери 190x180см	бр.	1.00		
3	ПВЦ прозорец 5камери и врата, с размери 90x(200+70)см към тераси	бр.	2.00		
4	ПВЦ прозорец 5камери, с размери 30x180см	бр.	1.00		
5	ПВЦ прозорец 5камери, с размери 120x180см	бр.	6.00		
<b>VI. Климатизи</b>					
1	Климатизи в болнични стаи 12000 BTU, Клас А	бр.	4.00		
<b>VII. Предверие към VIP стаи</b>					
1	Саморазливна замазка	м2	22.00		
2	Полагане на антистатична хомогенна пвц настилка с дебелина 2мм, антихлъзгаща се повърхност, антибактериално и антисептично	м2	22.00		
3	Цокъл от рулонно PVC, антибактериално покритие с Н =1,80м	м2	32.00		
4	Перваз тип "холкер"	м	14.00		
5	Латекс по стени, включително грундиране по стени в стаи над Н = 1,80м	м2	14.00		
6	PVC предпазен препарат по стени в коридора (на височина 90см)	м2	14.00		

7	AL витрина, с размери 305 x 295см, с отваряема част 120 x 210 см	бр.	1.00		
8	ПВЦ прозорец 5 камери, с рамери 120 x 180см	бр.	1.00		
9	ПВЦ 5 камери врата към тераса, с размери 120 x (200+70) см	бр.	1.00		
10	Извозване строителни отпадъци	м3	4.00		
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ по част Архитектура без вкл. ДДС</b>					

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

Из с чл.45, ал.5 от ЗОП

...

...../

Обект: „Текущ ремонт на 4 ВИП стаи в IV-та Клиника по ортопедия и травматология”  
 Количествено стойностна сметка част ВиК

№	Наименование на СМР	ед. мярка	Количество	ед. цена лв без ДДС	Стойност без ДДС
	<b>ВОДОПРОВОД СГРАДА</b>				
	<b>ОБУРУДВАНЕ</b>				
1	Доставка и монтаж моноблок	бр.	4.00		
2	Доставка и монтаж порцеланова мивка с полуботу	бр.	4.00		
3	Доставка и монтаж смесителна батерия за тоалетна мивка стояща /Видима/	бр.	4.00		
4	Доставка и монтаж душ батерия комплект /Видима/	бр.	4.00		
5	Доставка и монтаж огледала, закачалки, поставка за тоалетна хартия, сапун, четка за тоалетна чиния иноксови	бр.	4.00		
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ по част ВиК без вкл. ДДС:</b>					

Изготви чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
 с чл.45, ал.5 от ЗОП

Обект: „Текущ ремонт на 4 ВИП стаи в IV-та Клиника по ортопедия и травматология“

Количествено стойностна сметка част Електро

№	Наименование на СМР	ед. мярка	Количество	ед. цена лв без ДДС	Стойност без ДДС
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Демонтаж лум. осв. тяло	бр.	16.00		
2	Демонтаж ключ осветление	бр.	11.00		
3	Демонтаж контакти	бр.	26.00		
4	Демонтаж стенен аплик	бр.	8.00		
<b>СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup> , положен на скара над окачен таван и/или по стена на скоби и изтеглен в PVC гофр. тръба, скрито под мазилка - за вертикалните отклонения, средна дълж. 8м	бр.	35.50		
2	Контактен излаз с кабел СВТ 3x4/2,5мм <sup>2</sup> , положен на скара над окачен таван и/или по стена на скоби и изтеглен в PVC гофр. тръба, скрито под мазилка - за вертикалните отклонения, средна дълж. 8м	бр.	33.00		
3	Доставка и монтаж конзоли за скрита инсталация	бр.	14.00		
4	Доставка и монтаж на ключове за скрита инсталация включително конзолите и опроводяване				
	- ключ обикновен 10А/250V, IP20	бр.	8.00		
	- ключ сериен 10А/250V, IP20	бр.	8.00		
	- ключ девиаторен 10А/250V, IP20	бр.	4.00		
5	Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация тип "шуко"				
	- 16А, 250V	бр.	33.00		
	- 32А, 250V Евроконтакт за кугел	бр.	2.00		
6	Доставка и монтаж на осветително тяло включително свързване:				
7	Тип лед панел 27w/230v, за вграждане в окачен таван 60/60 см	бр.	16.00		
8	Лед луничка 6w/220v, за вграждане в окачен таван IP44/за WC и бани/	бр.	8.00		
9	Стенен аплик 18 w, монтаж над вратите на стаите	бр.	8.00		
10	Тип Le - Луминисцентно осветително тяло 1x11W, 220V, IP21, с вградена акумулаторна батерия, 1 час продължителност на светене, с надпис "изход" или "посока"	бр.	12.00		
11	Изкопаване улеи в тухлена стена до 10/10	м	135.00		
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ по част Електро без вкл. ДДС:</b>					

Изготвил:

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
с чл.45, ал.5 от ЗОП

Обект: „Текущ ремонт на 4 ВИП стаи в IV-та Клиника по ортопедия и травматология“

Количествено стойностна сметка част Медицински газове

№	Наименование на СМР	ед. мярка	Количество	ед. цена лв без	Стойност без ДДС
1	Доставка и монтаж на болничен панел за 1 легло с L=1200 mm съдържащ: 1 бр доза за кислород, 1 бр.доза за вакуум, 5 бр ел.контакти, ключ за лампа, 1 бр.бутон за сигнално повиквателна инсталация и 1 бр. RJ розетка	бр.	16.00		
2	Доставка и монтаж на медна тръба ф 10x1	м	135.00		
3	Доставка и монтаж на медна тръба ф12x1	м	50.00		
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ по част Медицински газове без вкл. ДДС:</b>					

Изготвил: чл. 2 от ЗЗЛД във връзка  
/ с чл.45, ал.5 от ЗОП