

Обект: "Ремонт на обект -Клиника по Лицево-челюстна хирургия към "УМБАЛСМ
"Н.И.Пирогов" - ЕАД

Част : Архитектура -демонтажни работи, Етап 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	мярка	к-во	ед.цена	обща стойност без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на тухлени стени 12см – 7.83.м ²	м3	0.94		
2	Демонтаж на тухлени стени 18см – 32.79м ²	м3	5.9		
3	Демонтаж на тухлени стени 20см – 129.68м ²	м3	25.94		
4	Демонтаж на тухлени стени 22см – 17.43м ²	м3	3.59		
5	Демонтаж на тухлени стени 25см – 13.48м ²	м3	3.37		
6	Отвори в тухлени стени 16см – 0,24м ²	м3	0.04		
7	Отвори в тухлени стени 22см – 2,00м ²	м3	0.44		
8	Отвори в тухлени стени 25см – 6.83м ²	м3	1.71		
9	Пробиване на отвори за инсталации в тухлени стени	бр.	12		
10	Сваляне на латекс по стени и коридори	м2	26.6		
11	Демонтаж фаянс и хастар по стени	м2	257		
12	Демонтаж настилка гранитогрес и циментова замазка 8см	м2	33.75		
13	Демонтаж на цокъл от гранитогрес 10 см	м	230		
14	Демонтаж на мазилка по тавани	м2	217.06		
15	Демонтаж на растерен окачен таван	м2	6.1		
16	Временно демонтиране на растерен окачен таван	м2	16		
17	Демонтаж на фасадна дограма прозорци 21 бр, 140/180	м2	52.92		
18	Демонтаж на вътрешна дограма, дървена				
Врати					
1	Демонтаж врати 60/200 – 1 бр	м2	1.2		
2	Демонтаж врати 70/200 – 6 бр	м2	8.4		
3	Демонтаж врати 75/200 – 1 бр	м2	1.5		
4	Демонтаж врати 80/200 – 6 бр	м2	6.6		
5	Демонтаж врати 85/200 – 3 бр	м2	5.1		
6	Демонтаж врати 90/200 – 3 бр	м2	5.4		
7	Демонтаж врати 150/205 – 2 бр	м2	6.15		
8	Демонтаж врати 200/205 – 2 бр	м2	8.2		

9	Демонтаж врати 140/210 – 2 бр	м2	5.88		
10	Демонтаж врати 190/210 – 2 бр	м2	7.98		
11	Демонтаж врати 170/270 – 1 бр	м2	4.59		
12	Демонтаж врати 180/280 – 1 бр	м2	5.04		
	Витрини				
1	Демонтаж витрини 85/115 – 3 бр	м2	2.93		
2	Демонтаж витрини 180/115 – 1 бр	м2	2.07		
3	Демонтаж витрини 200/115 – 1 бр	м2	2.3		
4	Демонтаж витрини 235/115 – 6 бр	м2	16.22		
	Други				
1	Демонтаж на стоманобетонoви плoтoве и мивки, облечени с фаянс - 10см	м2	32.86		
2	Извозване на строителни отпадъци от СМР и дограма	м3	68.5		
обща стойност с ДДС					
обща стойност без ДДС					

Обект: "Ремонт на обект -Клиника по Лицево-челюстна хирургия към "УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД

Част : Архитектура -нови, Етап 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	вид СМР	мярка	к-во	ед.цена	обща стойност без ДДС
	Нови стени от гипсокартон				
1	Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. 2X2пл. Гипсокартон с 6см минерална вата на метални щендери – с усилен метални профили	м2	91.38		
2	Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. 2пл. гипсокартон и 2пл. влагоустойчив гипсокартон с 6см минерална вата на метални щендери	м2	32.7		
	– с усилен метални профили				
3	Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. 2X2пл. влагоустойчив гипсокартон с 6см минерална вата на метални щендери	м2	23.81		
	– с усилен метални профили				
4	Шахова стена тип Knauf W628B с 2пл. гипсокартон и 5см минерална вата на метални щендери – с усилен метални профили	м2	29.51		
6	Шахова стена тип Knauf W628B с 2пл. гипсокартон на метални щендери – с усилен метални профили	м2	25.89		
9	Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. 2пл. гипсокарт. тип Safeboard към операциялна, усилен метални щендери, мин. вата 6см, 2пл. обикновен гипсокартон	м2	10		
10	Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. 1пл. гипсокарт. тип Safeboard и 1пл. обикновен гипсокарт. към операциялна, усилен метални щендери, мин. вата 6см, 2пл. обикновен гипсокартон	м2	3.7		
	Шахова стена тип Knauf W628B с 2пл гипскартон на метални щендери	м2	22.89		

	Шахтова стена тип Knauf W628B с 2пл влагоустойчив гипскартон и 5 см минерална вата на метални щендери	м2	3.41		
	Шахтова стена тип Knauf W628B с 2пл влагоустойчив гипскартон на метални щендери	м2	18.76		
	Предстенна обшивка тип Knauf W623 -5 см и с 2пл гипскартон на метална к-ция CD 60/27, директно закрепена с дир окачвач	м2	317.96		
11	Усилени профили в стени от гипскартон-23 бр х 2,5м	м	57.5		
12	Усилени профили в стени от гипскартон-27 брх 2,75м	м	74.25		
	ПОКРИТИЯ ПО СТЕНИ				
1	циментова мазилка по стени	м2	258.87		
2	Обръщане на мазилка по страници тухлени стени	м	98.75		
3	Шпакловка и подготовка на новоизмазани стени тухлени за HPL за коридори	м2	94.14		
4	Подготовка на съществуващи стени латекс за нов латекс	м2	12.27		
5	Шпакловка и подготовка за латекс на тухлени стени след сваляне на латекс	м2	26.6		
6	Шпакловка и подготовка за латекс на новоизмазани стени	м2	70.56		
7	Шпакловка и подготовка за латекс по ГК стени	м2	286.65		
6	Оформяне на отвори по тухлени стени – шпакловка, грунд и латекс	м2	73.7		
	демонтирани стени – 15.43м ²				
	стени 16см – 5.5м ²				
	стени 20см – 49.95м ²				
	стени 25см – 18.25м ²				
7	Антибактериален латекс по стени	м2	375.00		
	Латекс по стени	м2	14.09		
8	PVC по стени 2мм клас по реакция на огън Dfl-S1	м2	222.12		
9	Фаянс по стени	м2	163.12		
	Стенна облицовка HPL, В- s1, коридор 6мм	м2	94.14		
	НАСТИЛКИ				
	Полагане на XPS 5 см под цим.зам	м2	33.75		
1	Полагане на арм.циментова замазка 5см/мрежа ф4мм 15/15 см/	м2	33.75		
2	Полагане на циментова замазка 7.6см	м2	5.9		

3	Доставка и монтаж на противоплъзгащ гранитогрес 1см	м2	66.5		
4	Полагане на саморазливна замазка под PVC настилка – 3мм	м2	309.48		
5	Доставка и монтаж на PVC антистатична рулонна настилка 2мм - клас по реакция на огън Dfl-S1	м2	246.08		
7	Доставка и монтаж на електропроводима винилова настилка с декоративни елементи 3мм - клас по реакция на огън Dfl-S1 с холкери	м2	63.4		
8	Доставка и монтаж на PVC холкери	м ^с	63.95		
10	Замонолитване на отвори около вертикални клонове и инсталации с противопожарни смеси – EI 120	бр	8		
11	Доставка и монтаж на PVC меки первази	м ^с	182.33		
12	Доставка и монтаж на первази гранитогрес 10см	м ^с	77.16		
	ТАВАНИ				
1	Окачен таван растерен 60/60 с потънал борд, (h 0,15м от ст.б. плоча) приложим за болници	м2	8.5		
2	Окачен таван растерен 60/60 с потънал борд, (h 0,20м от ст.б. плоча)приложим за болници	м2	90.8		
3	Окачен таван растерен 60/60 с потънал борд, (h 0,35м от ст.б. плоча)приложим за болници	м2	15.7		
4	Монтаж на демонтиран растерен окачен таван	м2	16		
5	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон на метални щендери (h 0,03м от ст.б. плоча)	м2	112.52		
7	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон на метални щендери (h 0,35м от ст.б. плоча)	м2	5.5		
8	Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон на метални щендери (h 0,03м от ст.б. плоча)	м2	15.8		
10	Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон на метални щендери (h 0,20м от ст.б. плоча)	м2	11.2		
11	Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон на метални щендери	м2	20		

	(h 0.35м от ст.б. плоча)				
	Гипсова мазилка 1,5см	м2	63.48		
12	Подготовка на таван латекс за нов латекс	м2	25.8		
	Подготовка на новоизмазан таван за латекс	м2	63.48		
13	Подготовка на тавани с гипсокартон за латекс	м2	165.32		
14	Латекс по тавани	м2	254.6		
	ВЪТРЕШНИ ДОГРАМИ – по приложена спецификация				
1	Доставка и монтаж алуминиева дограма без прекъснат термо-мост-врати по спец	м2	47.88		
2	Доставка и монтаж алуминиева дограма без прекъснат термо-мост-витрини по спец	м2	58.85		
3	Доставка и монтаж на спец.лъчезащитна дограма с вложен оловин лист-еквивалент по лъчезащитен проект-по спецификация	м2	6.04		
4	Доставка и монтаж на обкантваща дограма на профили при гипскарт.стена	м	87.35		
	PVC прозорци				
1	Доставка и монтаж на PVC фасадна дограма - прозорци - 21 бр. 140/180 - по спецификация	м2	52.92		
2	Доставка и монтаж на външни алуминиеви поли - 25 см	м ^с	29.4		
3	Доставка и монтаж на вътрешни PVC поли - 25 см	м ^с	29.4		
4	Външни ролетни щори 140/180 - 9 броя	м2	22.68		
5	Предпазна метална тръба, прахово боядисана, ф 30/2 мм на Н 90 см от г.п./пред фасадни прозорци /	м ^с	29.4		
	РАЗНИ				
1	Стоманени профили за щурцове над врати в тухлени стени:	м ^с	5.2		
	- 4бр. метален профил 120/120/4мм с дължина - 1,30м				
2	-1бр. метален профил 150/150/4мм с дължина - 1,30м	м ^с	1.3		
5	Предпазни буфери 2x15см. в коридори на височина 90см	м ^с	60		
6	Облицоване на въздуховоди и други инсталации с гипсокартон на метални щендери	м2	30.1		

7	Смяна на стъклопакет по фасадна дограма с термопанел	м2	1.13		
8	Предпазни ъглови профили при ъгли коридори Н = 250 см	бр	7		
9	Предпазни ъглови профили при ъгли коридори Н = 260 см	бр	7		
10	Алуминиева жалузийна решетка по фасада 30/60 см	бр	2		
11	Резизионни алуниевеи капаци за инсталации - 30/50 см	бр	12		
УКРЕПВАЩА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ					
1	Доставка и монтаж на стоманена конструкция 1	кг	800		
2	Доставка и монтаж на стоманена конструкция 2	кг	470		
3	Доставка и монтаж на стоманена конструкция 3	кг	610		
4	Защита на метална конструкция от пожар ЕП120min с пожарозащитни плоскости	м2	21.72		
обща стойност с ДДС					
обща стойност без ДДС					

Обект: "Ремонт на обект -Клиника по Лицево-челюстна хирургия към "УМБАЛСМ
"Н.И.Пирогов" - ЕАД

Част : Електро, Етап 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Вид строително-монтажни работи	Мярка	Количество	Ед.цена	обща стойност без ДДС
I.	Захранващи линии контакти и технологични консуматори				
1	Демонтаж на съществуващи контакти	бр.	45		
2	Демонтаж на съществуващи табла	бр.	2		
3	Демонтаж на съществуващи проводници и кабели	м.	540		
4	Доставка на главно етажно табло ГТЕ по схема, с 3 входа и 3 секции	бр.	1		
5	Доставка на разпределит.табло операционен блок ТРОБ с 3 входа и 3 секции	бр.	1		
6	Доставка на табла операционни зали ТО1 и ТО2 по схема, 2 входа 2 секции	бр.	2		
7	Монтаж на същите табла на стена	бр.	4		
8	Доставка и монтаж на апаратура в ГРТ	бр.	6		
9	Доставка и монтаж на UPS 20кVA за резервиране на табло ТОБ	бр.	1		
11	Прокопаване на улеи в мазилка и възстановяване .	м.	220		
12	Доставка и монтаж под мазилка на ПЕ-тръби Ø14mm.	м.	220		
13	Доставка и полагане на ст.поцинкована тръба 2" през плоча и по стена	м.	30		
14	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5 мм2 по скара в окачен таван и стена	м.	470		
15	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4 мм2 по скара в окачен таван и стена	м.	190		
16	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x6 мм2 по скара в ок.таван и стена	м.	65		

	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x10мм ² по скара в окачен таван и стена	м	50		
17	Суша разделка, монтаж на обувка и свързване на кабелни жила до 4мм ² към съоръжение	бр.	244		
18	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x16 мм ² по скара в окачен таван	м.	160		
19	Суша разделка, монтаж на обувка и свързване на кабелни жила 16мм ² към съоръжение	бр.	40		
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x25мм ² по скара в окачен таван	м	70		
21	Суша разделка, монтаж на обувка и свързване на кабелни жила 16мм ² към съоръжение	бр.	24		
22	Доставка и полагане на кабел 35 мм ² по скара	м.	30		
23	Суша разделка, направа на каб.глава и свързване на кабелни жила 35мм ² към съоръжение	бр.	10		
	Доставка и монтаж на перфорирана метална скара 200/50	м	40		
25	Доставка и монтаж на монофазен едногнездов контакт монтаж на стена Н=120 см. от готов под	бр.	14		
26	Доставка и монтаж на монофазен противовлажен едногнездов контакт IP-54, монтаж на стена на Н=120 см.от готов под	бр.	11		
27	Доставка и монтаж на монофазен двугнездов контакт -монтаж на стена Н=50 см. от готов под	бр.	7		
	Доставка и монтаж на монофазен четиригнездов контакт -монтаж на стена Н=50 см. от готов под	бр.	6		
	Доставка и монтаж на монофазен триполюсен контакт за подвижен рентген -монтаж на стена Н=1,20 см. от готов под	бр.	2		
28	Монтаж на стенни панели по технологичен проект	бр.	21		
29	Прозвъняване на т.к.	чч	24		
30	Изпитване на кабели с повишено напрежение	чч	24		

31	Доставка и монтаж на заземителна клема за електропроводим под	бр.	2		
32	Пробиване на отвори в стена	бр.	5		
33	Доставка и монтаж на заземителен проводник жълтозелен 35мм	м.	45		
34	Измерване на импеданс	чч	48		
II.	Осветителна инсталация				
1	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	50		
2	Демонтаж на съществуващи ключове	бр.	38		
3	Демонтаж на съществуващи проводници и кабели	м	340		
4	Прокопаване на улеи в мазилка и възстановяване .	м.	180		
5	Доставка и монтаж под мазилка на ПЕТръби Ø12mm.	м.	180		
6	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5 мм2 по скара в окачен таван и стена	м	630		
7	Доставка и полагане на кабел СВТ 4x1,5 мм2 по скара в окачен таван и стена	м	80		
8	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 39W, 4000 °К, Ra=84, тип „Луна”, димируемо	бр.	80		
9	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 24W, 4000 °К, Ra=84, тип „Луна”	бр.	31		
9	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 24W, 4000 °К, Ra=84, тип „Луна”, димируемо	бр.	10		
9	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 19W, 4000 °К, Ra=84, тип „Луна”	бр.	5		
9	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 15W, 4000 °К, Ra=84, тип „Луна”	бр.	12		
10	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с пиктограма, 8W с вградена акумулаторна батерия за един час, за монтаж над врата	бр.	30		
11	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен	бр.	10		
12	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, димируем	бр.	12		
13	Доставка и монтаж на ел. ключ сериен	бр.	5		
14	Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен	бр.	8		

15	Доставка и монтаж на PIR-ключ	бр.	2		
16	Суха разделка, монтаж на обувка и свързване на кабелни жила до 2,5мм2 към съоръжение	бр.	1340		
17	Светотехнически измервания	бр.	24		
обща стойност без ДДС					
обща стойност с ДДС					

Обект: "Ремонт на обект -Клиника по Лицево-челюстна хирургия към "УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД

Част : Сестринска система. Етап 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

N	Наименование на работите и указания за отчетните елементи	Ед. мярка	К-во1	Единична цена	обща стойност без ДДС
I.	Инсталационни работи – Сестринска система				
1	Направа улей в стена	м	35		
2	Направа на отвори в тухлени стени 5см	бр.	1		
3	Доставка на гофрирана тръба ф16 мм	м	160		
	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм	м	160		
5	Полагане на проводник	м	420		
6	Доставка на кабелоподобен проводник UTP cat.5	м	55		
7	Доставка на кабелоподобен проводник 2x2x0.8мм	м	325		
8	Доставка на кабел ШВПЛ2x0.5мм2	м	35		
II.	Монтажни работи - Сестринска система				
1	Монтаж на адресируема централа за повикване на медицински персонал и провеждане на разговор	бр	1		
2	ПНР на адресируема централа за повикване на медицински персонал и провеждане на разговор	бр	1		
3	Монтаж на адресируем модул за повикване от болнично легло	бр	9		
4	ПНР на адресируем модул за повикване от болнично легло	бр	9		
5	Монтаж на адресируем модул за нулиране на повикване от болнична стая	бр	9		
6	ПНР на адресируем модул за нулиране на повикване от болнична стая	бр	9		
7	Монтаж на адресируем модул за разговор от болнично легло	бр	9		
8	ПНР на адресируем модул за разговор от болнично легло	бр	9		
9	Монтаж на адресируем изнесен индикатор –червен/зелен	бр	9		
10	ПНР на адресируем изнесен индикатор –червен/зелен	бр	9		
11	Монтаж на бутон за повикване, отказ и индикация от всяко легло	бр.	9		
12	Монтаж на бутон за повикване с кабел	бр.	9		
13	Монтаж на захранващ модул	бр.	1		
14	Монтаж на аксесоари, консумативи и др. за пулт	бр.	1		
15	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	120		
16	Зачистване на кабелни жила	бр.	120		
17	Монтаж на кабелни жила	бр.	120		
18	Прозвъняване на линиите	бр.	1		
19	Прозвъняване на кабелни жила	бр.	60		
20	Направа на суха разделка на кабел до 2 жила	бр.	60		
21	Измерване на съединителна линия	бр.	1		
24	ПНР на съединителна линия	бр.	1		
25	Доставка на Дюбели, винтове и скрепителни елементи	бр.	110		
26	Монтаж на Дюбели, винтове и скрепителни елементи	бр.	110		
27	Програмиране на централа	бр.	1		
28	Проверка на централа	бр.	1		

29	Програмиране на линиите за разговор от болнично легло	бр.	18		
30	Проверка на линиите за разговор от болнично легло	бр.	18		
III.	Доставка на машини и съоръжения-Сестринска система				
1	Адресируема централа за повикване на медицински персонал и провеждане на разговор	бр.	1		
2	Захранващ блок	бр.	1		
3	Адресируем модул за повикване от болнично легло	бр.	9		
4	Адресируем модул за разговор от болнични легла	бр.	9		
5	Модул за нулиране повикването от болнична стая	бр.	9		
6	Изнесен индикатор –червен/зелен	бр.	9		
7	Панел с бутон за повикване, отказ и индикация от всяко легло	бр.	9		
8	Бутон за повикване с кабел	бр.	9		
9	Акcesoари, консумативи и др. за пулт за време	бр.	1		
10	Настройка на сестринската система	бр.	1		
11	Настройка на пулт за определяне на времето за процедура	бр.	1		
12	72-часова проба	бр.	1		
13	Изготвяне на документация и сертификати	бр.	1		
14	Екзекутивна документация	бр.	1		

обща стойност без ДДС

обща стойност с ДДС

Обект: "Ремонт на обект -Клиника по Лицево-челюстна хирургия към "УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД

Част : Видеонаблюдение, Етап I

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

N	Наименование на работите и указания за отчетните елементи	Ед. мярка	К-во1	Единична цена	обща стойност без ДДС
I. Инсталационни работи – Система за видеонаблюдение					
1.	Направа на отвор	бр.	5.00		
2.	Доставка на проводник RG6 +2x0,75мм	м	180.00		
3.	Доставка на кабел СВТ 3x1,5мм2	м	25.00		
4.	Полагане на кабел	м	205.00		
5.	Доставка на разклонителна кутия 15/15	бр.	4.00		
6.	Монтаж на разклонителна кутия 15/15	бр.	4.00		
7.	Доставка на скрепителни елементи	бр.	1.00		
8.	Преконфигуриране на съществуващата инсталация	бр.	1.00		
II. Монтаж на съоръжения- Система за видеонаблюдение					
1.	Монтаж на захранващ блок за камера	бр.	4.00		
2.	Монтаж на камера за вътрешен монтаж HD-TVI куполна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux (0 Lux IR on); обектив 3.6 мм; EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; DWDR; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; за външен монтаж (IP66) -20~60C; 12Vdc/4W	бр.	4.00		
4.	Настройка на камера за видеонаблюдение	бр.	4.00		
5.	Монтаж на конектори (BNC и RG)	бр.	8.00		
6.	Монтаж на 16-канален хибриден HD-TVI цифров рекордер; поддържа 16 HD-TVI или аналогови камери (свободно избираемо) + 2 IP камери (FullHD/25 к/с); компресия H.264; резолюция до 1080p (1920x1080); скорост на запис (общо): 400 кад/сек@1080p (real-time); 4 SATA HDD (до 4TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; 2 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI/VGA изходи; RS-485; графично меню; CMS софтуер iVMS-4200; USB мишка; без HDD	бр.	1.00		
7.	Монтаж на HDD	бр.	1.00		
8.	Настройка на 16 - канален цифров видеорекодер	бр.	1.00		
9.	Настройка и програмиране на системата за видеонаблюдение	бр.	1.00		
10.	Изготвяне на документация и сертификати	бр.	1.00		
11.	Седемдесет и две часови проби	бр.	1.00		
12.	Изготвяне на Екзекутив и корекция на общия план Видеонаблюдение	бр.	1.00		
13.	Препрограмиране на цялостна глобална система за Видеонаблюдение на обекта	бр.	1.00		
III Доставка на машини и съоръжения - Система за видеонаблюдение					
1.	Доставка на захранващ блок за камери	бр.	4.00		
2.	Доставка на камера за вътрешен монтаж HD-TVI куполна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux (0 Lux IR on); обектив 3.6 мм; EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; DWDR; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; за външен монтаж (IP66) -20~60C; 12Vdc/4W	бр.	4.00		
2.	Доставка на конектори (BNC и RG)	бр.	8.00		
2.	Доставка на 16-канален хибриден HD-TVI цифров рекордер; поддържа 16 HD-TVI или аналогови камери (свободно избираемо) + 2 IP камери (FullHD/25 к/с); компресия H.264; резолюция до 1080p (1920x1080); скорост на запис (общо): 400 кад/сек@1080p (real-time); 4 SATA HDD (до 4TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; 2 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI/VGA изходи; RS-485; графично меню; CMS софтуер iVMS-4200; USB мишка; без HDD	бр.	1.00		
2.	Доставка на HDD 6 TR	бр.	1.00		

2. Инсталационни работи – Видеодомофонна система			
2.	Направа на отвор	бр.	1.00
2.	Направа улеи	м	6.00
2.	Доставка на комплект кабели за видеодомофон мини RG59+2x0,5+2x0,22	м	60.00
2.	Изтегляне на проводник /кабел/	м	60.00
2.	Доставка на гофрирана тръба ф23 мм	м	15.00
2.	Полагане на гофрирана тръба ф23 мм	м	15.00
II. Монтаж на съоръжения – Видеодомофонна система			
1.	Монтажни работи на видеодомофонен апарат	бр.	1.00
2.	Монтажни работи на видеодомофона видеокамера с разговорно устройство	бр.	1.00
3.	Монтаж на захранващ блок	бр.	1.00
4.	Настройка оживяване тестване на системата	бр.	3.00
5.	Изготвяне на документация и сертификати	бр.	1.00
6.	Изработка на Екзекутив	бр.	1.00
III Доставка на машини и съоръжения – Видеодомофонна система			
1.	Доставка на цветна видеокамера с вградено разговорно устройство	бр.	1.00
2.	Доставка на 4" цветен видеомонитор с електронен звънец и вграден захранващ блок	бр.	1.00
3.	Доставка на захранване	бр.	1.00

обща стойност без ДДС

обща стойност с ДДС

Обект: "Ремонт на обект -Клиника по Лицево-челюстна хирургия към "УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД

Част : Пожароизвестяване, Етап I

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

N	Наименование	Ед. мярка	К-во	Единич на цена	обща стойност без ДДС
I. Инсталационни работи – Пожароизвестителна система					
1.	Направа на отвори в тухлени стени 5 см	бр.	5		
2.	Направа улеи в стена	бр.	2		
3.	Направа на отвори в бетонна стена	бр.	2		
4.	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 мм по стена с водач ПВА1 1x1 мм2	м	20		
5.	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 мм над ок.таван с водач ПВА1-1мм2	м	15		
6.	Полагане на проводник по скара или над окачен таван	м	850		
7.	Изтегляне проводник /кабел/ в тръба	м	300		
8.	Доставка кабелоподобен пров. - червен трудногорим - 2x0.8мм червен	м	1120		
9.	Доставка на кабелни накрайници и скоби	бр	50		
10	Доставка и полагане на захранващ кабел	м	15		
11	Зачистване на кабелни жила	бр	180		
12	Свързване на проводник към съоръжение	бр	80		
13	Прозвъняване на кабелни жила	бр	40		
14	Направа на суха разделка на кабел до 2 жила	бр	80		
15	ПНР и измерване на съединителна линия	бр.	1		
II. Монтаж на съоръжения - Пожароизвестителна система					
1	Монтаж и ПНР на контролен панел	бр	1		
2	Монтаж и ПНР на адресируем автоматичен пожароизвестител на окачен таван	бр.	37		
3	Монтаж и ПНР на адресируем ръчен пожароизвестител	бр.	2		
4	Монтаж и ПНР на адресируем светлинен и звуков сигнализатор -вътрешна сирена	бр.	2		
5	Монтаж и ПНР на модул за изграждане на линия с до 254 елемента	бр.	1		
6	Монтаж и ПНР на интерфейсен модул за управление	бр.	1		
7	Монтаж и ПНР на захранващ блок	бр.	1		
8	72-часова проба на системата	ч.ч.	144		
9	Проверка тракта датчик централа	бр	11		
8	Проверка на линиите за звукова аларма	бр	2		
III. Доставка на машини и съоръжения -Пожароизвестителна система					
1	Интелигентен аналогов адресируем оптичен димов пожароизвестител, програмируема чувствителност, самодиагностика, вградени изолатори и централен индивидуален индикатор, изпитан и сертифициран по EN54, BOSCH	бр.	37		
2	Разширителен контролен панел с аксесоари и акумулатори за централа BOSCH FPA 5000-KB3.	бр.	1		
3	Интелигентен аналогов адресируем температурен пожароизвестител, вградени изолатори и централен индивидуален индикатор, изпитан и сертифициран по EN54, BOSCH	бр.	0		
4	Универсална основа за скрита и открита инсталация	бр.	37		
5	Индикатор за състояние	бр.	12		
6	Разширителен контролен панел с аксесоари и акумулатори за централа BOSCH FPA 5000-KB3.	бр.	1		
7	Ръчен пожароизвестител адресируем вътрешен монтаж	бр.	2		
8	Интерфейсен модул за управление	бр.	1		
9	Модул за изграждане на линия с до 254 елемента	бр.	1		
10	Адресируема сирена с лампа - вътешна	бр.	2		
11	Захранващ блок	бр.	1		

обща стойност без ДДС
обща стойност с ДДС

Обект: "Ремонт на обект -Клиника по Лицево-челюстна хирургия към "УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД

Част : СКС, Етап I

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

N	Наименование на работите и указания за отчетните елементи	Ед. мярка	К-во	Единична цена	обща стойност без ДДС
A	Вътрешна кабелна телевизионна система				
I.	Инсталационни работи				
1	Направа на отвор	бр.	5.00		
2	Направа на улей	м.	10.00		
3	Направа на гнездо за конзола	бр.	3.00		
4	Доставка на конзола	бр.	3.00		
5	Монтаж на конзола	бр.	3.00		
6	Доставка на гофрирана тръба ф16 мм	м	60.00		
7	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм	м	60.00		
8	Доставка на проводник RG-6	м	340.00		
9	Изтегляне на проводник RG-6	м	340.00		
10	Доставка на проводник RG-11	м	190.00		
11	Изтегляне на проводник RG-11	м	190.00		
12	Доставка на разклонителна кутия 10/10	бр	3.00		
13	Монтаж на разклонителна кутия 10/10	бр	3.00		
14	Зачистване на кабелни жила	бр	90.00		
15	Преконфигуриране на съществуващата инсталация	бр.	1.00		
II.	Доставка и монтаж на съоръжения				
1	Монтаж на TV розетка на букса за скрита инсталация	бр.	3.00		
2	Монтаж на пасивен видеоразклонител	бр.	1.00		
3	Изготвяне на документация и сертификати	бр.	1.00		
4	Изготвяне на Екзекутив и корекция на общия план Телевизионна система	бр.	1.00		
III	Спецификация на машини и съоръжения				
1	Абонатен контакт "TV" на букса за скрита инсталация	бр.	3.00		
2	Пасивен видеоразклонител	бр.	1.00		
3	Проверка на телевизионната система	бр.	1.00		
Б	ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ И СКС - компютърна и интернет				
I.	Инсталационни работи – СКС и Телефонна				
1	Направа улеи	м	20.00		
2	Направа на отвор	бр.	10.00		
3	Направа на отвор за кабелна скара	бр.	1.00		
4	Направа на отвор за тримодулна кутия	бр.	10.00		
5	Доставка на гофрирана тръба ф23мм	м	260.00		
6	Полагане на гофрирана тръба ф23мм	м	260.00		
7	Доставка на крепежни елементи за двойна кабелна скара	бр	390.00		
8	Монтаж на крепежни елементи за двойна кабелна скара	бр	390.00		
9	Доставка на двойна кабелна скара	м	65.00		
10	Доставка на окачване за двойна кабелна скара	бр	85.00		
11	Монтаж на двойна кабелна скара и окачване	м.	85.00		
II.	Доставка и монтаж на съоръжения- СКС и Телефонна				
1	Доставка на тримодулна кутия, комплектована с 3 бр. Insert RJ45 Cat. 6, скрит монтаж	бр.	6.00		
2	Монтаж на тримодулна кутия	бр.	6.00		
3	Доставка на 3 бр. Insert RJ45 Cat. 6	бр.	6.00		
4	Монтаж на 3 бр. Insert RJ45 Cat. 6	бр.	6.00		
5	Доставка на инсталационен кабел ReaMO Cat.7, S/FTP, 4P, AWG 23, up to 750 MHz	м	1650.00		
6	Полагане на инсталационен кабел ReaMO Cat.7, S/FTP, 4P, AWG 23, up to 750 MHz	м	1650.00		
7	Доставка на държач за 4 броя RJ45	бр.	12.00		
8	Монтаж на държач за 4 броя RJ45	бр	12.00		

9	Доставка на свързващ модул RJ 45,"Real10",Cat6	бр.	48.00		
10	Монтаж на свързващ модул RJ 45,"Real10",Cat6	бр.	48.00		
11	Терминиране на свързващ модул RJ45, Cat.6	бр.	48.00		
12	Доставка на свързващ кабел ,телефонен,1,5м	бр.	6.00		
13	Монтаж на свързващ кабел ,телефонен,1,5м	бр.	6.00		
14	Доставка на свързващ кабел ,интернет,1,5м	бр.	6.00		
15	Монтаж на свързващ кабел ,интернет,1,5м	бр.	6.00		
16	Доставка на свързващ кабел, екраниран, S/FTP, 4P LSFRZH, Cat 6, 1,5м	бр.	12.00		
17	Монтаж на свързващ кабел, екраниран, S/FTP, 4P LSFRZH, Cat 6, 1,5м	бр.	12.00		
18	Доставка на свързващ кабел, екраниран, S/FTP, 4P LSFRZH, Cat 6, 3м	бр.	12.00		
19	Монтаж на свързващ кабел, екраниран, S/FTP, 4P LSFRZH, Cat 6, 3м	бр.	12.00		
20	Полагане на маркировка за кабел, крайни точки и панели	бр.	30.00		
21	Наладка на системата	бр.	1.00		
22	Пускане в действие на системата	бр.	1.00		
23	Зачистване на жила	бр.	210.00		
24	Свързване на жила	бр.	210.00		
25	Електрически проби на кабелни жила	бр.	96.00		
26	Функционална проверка на инсталациите	бр.	1.00		
27	Свързване към централна система	бр.	1.00		
28	Преконфигуриране на съществуващата инсталация	бр.	1.00		
29	Изготвяне на документация и сертификати	бр.	1.00		
30	72-часова проба на системата	ч.ч.	144.00		
31	Изготвяне на Екзекутив и корекция на общия план СКС	бр.	1.00		
В	Система за контрол на достъпа				
I.	Инсталационни работи – Система за контрол на достъпа				
1.	Направа на отвор	бр.	4.00		
2	Доставка на гофрирана тръба ф16 мм	м	10.00		
3	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм	м	10.00		
4	Доставка на разклонителна кутия 10/10 за открит монтаж	бр.	2.00		
5	Монтаж на разклонителна кутия 10/10 за открит монтаж	бр.	2.00		
6	Доставка на кабел FTP-4x2x0,5 мм - 5Е	м	60.00		
7	Доставка на кабел ШВПЛ 2x0,5мм	м	50.00		
8	Доставка на кабел 6x0,22 мм	м	40.00		
9	Полагане на кабел	м	150.00		
II.	Монтаж на съоръжения- Система за контрол на достъпа				
1.	Кримпване на проводник FTP	бр.	2.00		
2.	Монтаж на четец за безконтактни карти, компактен, 26-битов Wiegand протокол, вграден тампер-ключ, подходящ за вътрешен и външен монтаж	бр.	2.00		
3	Монтаж на електромагнитен насрещник	бр.	2.00		
4	Монтаж на автомат за затваряне на врата	бр.	2.00		
6.	Монтаж на магнитен контакт	бр.	2.00		
7.	Монтаж на захранващ модул	бр.	2.00		
8.	Монтаж на монтажна кутия за контролер и захр.модул	бр.	2.00		
9.	Монтажна акумулаторна батерия 12V/7 ah	бр.	2.00		
10.	Монтаж на на релеен модул	бр.	2.00		
11	Наладка на система за достъп	бр.	2.00		
III.	Доставка на машини и съоръжения-Система за контрол на достъпа				
1	Доставка на четец AR-737H за безконтактни карти, компактен, 26-битов Wiegand протокол, вграден тампер-ключ, подходящ за вътрешен и външен монтаж.	бр.	2.00		
2	Доставка на магнитен контакт за врата	бр.	2.00		
3	Доставка на електромагнитен насрещник	бр.	2.00		
4	Доставка на автомат за затваряне на врата	бр.	2.00		
7	Доставка на захранващ модул	бр.	2.00		
8	Доставка на монтажна кутия за контролер и захр.модул	бр.	2.00		
9	Доставка на релеен модул	бр.	2.00		
10	Доставка на акумулаторна батерия 12V/7ah	бр.	2.00		
11	Доставка на консумативи	бр.	2.00		
12	Зачистване на жила	бр.	30.00		
13	Свързване на жила	бр.	30.00		

14	Електрически проби на кабелни жила	бр.	30.00		
15	Функционална проверка на инсталацията	бр.	1.00		
16	Програмиране и пускане в действие на системата	бр.	1.00		
17	Изготвяне на техническа документация и сертификати	бр.	1.00		
18	72-часова проба на системата	ч.ч.	144.00		
19	Препрограмане на съществуваща глобална Система за Контрол на достъп на обекта	бр.	1.00		
20	Изготвяне на Екзекутив	бр.	1.00		

обща стойност без ДДС

обща стойност с ДДС

Обект: "Ремонт на обект -Клиника по Лицево-челюстна хирургия към "УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД

Част : ОБК, Етап 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	вид	Ед.м.	Количество	Единична цена	обща стойност
1. Вентилация и климатизация					
1	Камера климатична, компактна, за открит монтаж на покрив, <u>хигиенно изпълнение</u> , работеща на 100% пресен въздух, тип Salda, Vm5, или подобна, за проектни дебити 2x3000m ³ /h, включваща охладителна секция на директно изпарение, АНУ KIT за управление, монтажна рама и покрив, общо тегло 1200 kg, с <u>окомплектовка и технически данни по приложена спецификация</u>	бр	1		
2	Тяло външно на VRF климатична система с променлив дебит на хладилния агент, тип SIG GMV-400WM/B-X, или подобно, инверторно с охладителна/отоплителна мощност 40/45 kW(при външна температура +7оС), с тегло 360 kg, с окомплектовка и технически данни <u>по приложена спецификация</u>	бр	1		
3	Дифузор за операционни зали тип SIG DIF-T 34H2, или подобен, от неръждаема стомана, с вграден видокофективен въздушен HEPA филтър клас H13 с номинален въздушен дебит 1000m ³ /h, с габаритни размери 2010x430x260mm, с технически данни по приложен към проекта фирмен каталог	бр	2		
4	Дифузор за операционни зали тип SIG DIF-T 42-H1, или подобен, от неръждаема стомана, с вграден видокофективен въздушен HEPA филтър клас H13 с номинален въздушен дебит 150m ³ /h, с габаритни размери 750x430x260mm, с технически данни по приложен към проекта фирмен каталог	бр	1		
5	Решетка вентилационна, алуминиева, смукателна, за монтаж на ламаринен въздуховод тип TROX AF-AG 625x125mm или подобна, комплект с регулиращ апарат	бр	4		
6	Решетка вентилационна, защитна против атмосферни въздействия и насекоми, тип Trox AWG 800x495mm или подобна	бр	2		
7	Вентилатор за санитарни възли, центробежен, с възвратна клапа тип Systemair CBV100T или подобен с технически данни по приложен каталог на доставчика, комплект с осезател за включване при присъствие и таймер за изключване с регулируем времеви диапазон, докомплектован с необходимите аксесоари по <u>фирмен работен проект на изпълнителя</u>	бр	6		
8	Решетка вентилационна трансферна за монтаж на вътрешна врата с размери 400x200mm	бр	14		
	Климатизатор моно-сплит система за директно изпарение, инверторен, тип Мицубиши Електрик или подобен, за целогодишна работа в режим охлаждане, включващ:вътрешно тяло за високостепенен монтаж PCA-M35 KA с техн.данни: охлаждаща мощност от 1.6 до 4.5 kW, отоплителна мощност от 1.6 до 5.2KW, ел.захранване чрез външно тяло.Външно тяло тип PUZ-ZM 35 VKA с техн.данни.Ел.захранване монофазно 230V сл.мощност 1.0 kW; Ниво на звуково налягане макс 44dB;тегло 46kg;максдължина на тръбен път 75м; с гарантиран оперативен обхват при температура на външен въздух по сухия термометър: охл от -15 до +46 градуса, отопление от-20 до +21 градуса.Тръбен и кабелен път с дължина 10 м.Крепежни елементи;дистанционно управление;дренажна вана за кондензат;окомплектовкас необходимите аксесоари по фирмен раб.проект на доставчика	бр	1		
9	Въздуховоди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави и фасонни, с размери 500x250mm, топлоизолирани и със защитно покритие против атмосферни въздействия	м	28		
11	Също, но 300x250mm	м	15		
	Също, но 300x200mm		8		
12	Също, но 800x500mm, коляно 90о	бр	1		
13	Въздуховоди от поцинкована ламарина, кръгли, прави и фасонни, ф100 mm	м	12		
14	Също, но ф125mm	м	15		
15	Шапка за въздуховод ф125 и ф100	бр	4		
16	Дроселни регулируеми клапи на въздуховод 300x250mm	бр	3		

17	Конструкция от профилна стомана за укрепване на въздуховоди и съоръжения	т	0.35		
18	Единична проба на вентилатор	бр	10		
19	Настройка на проектни въздушни дебити на приточно-смукателна вентилационна инсталация с брой точки 9	компл.	1		
20	Единична проба на климатик сплит система	компл.	1		

2. Отоплителна инсталация

1	Радиатор алуминиев секционен 350x80x95mm с топлинна мощност при топлоносител вода 90/70°C и 20°C за една секция 121W, комплект с термостатен вентил 1/2"-усилен тип и система против кражба, секретен вентил 1/2", ръчен обезвъздушител, крепежни елементи и аншлуси от полиетиленова тръба ф16x2, брой секции 8	бр	6		
2	Също. но брой секции 10	бр	2		
3	Лири гладкотръбна тип NBR 600/1760 с с топлинна мощност при топлоносител вода 90/70oC и 20oC за един брой 1240W, комплект с термостатен вентил 1/2"-усилен тип и система против кражба, секретен вентил 1/2", ръчен обезвъздушител, крепежни елементи и аншлуси от полиетиленова тръба ф16x2	бр	6		
4	Демонтаж и изнасяне на чугунени радиатори, вентили и холендри	бр	7		
5	Студена проба на плътност на радиатори и лири	бр	14		
обща стойност без ДДС					
обща стойност с ДДС					

Обект: "Ремонт на обект -Клиника по Лицево-челюстна хирургия към "УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД

Част : Водопровод, Етап 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по	вид СМР	Ед.м.	кол	ед.цена	обща стойност
<i>Монтажни работи</i>					
1	Доставка и монтаж поц.тр. 2", вкл.фас. части и топлоизолация от микропореста гума с деб.13мм	м`	15		
2	Грундиране на поц.тр. 2"	м`	15		
3	Доставка и монтаж РР ф20 - ст.вода РN16 t=10', фас. части и изолация от микропореста гума с деб.9мм	м`	48		
4	- също, но ф25;	м`	8		
5	Доставка и монтаж РР ф20 ; т. вода РN16 t=50', фас. части и изолация от микропореста гума с деб.19мм	м`	48		
6	- също, но ф25;	м`	8		
7	Доставка и монтаж на укрепители за п.пр. тръби ф20	бр.	90		
8	- също, но ф25	бр.	12		
9	- също, но 2"	бр.	2		
10	Доставка и монтаж на обсадна гофр. тъба ф32	м`	16		
11	Доставка и монтаж на СК ф20-сферичен	бр.	10		
12	Доставка и монтаж на СК ф25-сферичен	бр.	4		
13	Доставка и монтаж на сск ф20 за тоал. чинии	бр.	2		
14	Доставка и монтаж на смесителни батери за авсгус	бр.	2		
15	Доставка и монтаж на смесителни батери за изливни мивки	бр.	2		
16	Доставка и монтаж на смесителни батери за тоалетни мивки	бр.	6		
17	Доставка и монтаж на смесителни батери за душ	бр.	3		
18	Доставка и монтаж на безконтактни смесителни батери	бр.	5		
19	Привързване на водопровод към ВВК	бр.	21		
20	Доставка и монтаж на пожарна касетка 60/60 за вкраждане -кранове ф2" със щорц 52мм	бр.	2		
21	Противопожарни уплътнения при преминаване на волопроводните тръбопроводите през стени и плочи	бр.	21		
22	Изпитване плътността на тръбопроводите под хилправлично налягане	м	127		
23	Дезинфекция на водопровод	м	127		
<i>Демонтажни работи</i>					
1	Демонтиране на поц.тр.2"	м`	2		
2	Демонтиране на поц.тр.1/2"	м`	96		
3	Демонтиране на поц.тр.3/4"	м`	8		

4	Демонтиране на ПК 2"	бр.	1		
5	Демонтиране на смесителни батерии за тоал. и изл.	бр.	10		
6	Демонтиране на СК за клозети	бр.	4		
7	Демонтиране на смесителни батерии за душ	бр.	3		
8	Сваляне, натоварване, извозване, разтоварване и депониране на строителни отпадъци	м ³	2		
обща стойност без ДДС					
обща стойност с ДДС					

Обект: "Ремонт на обект -Клиника по Лицево-челюстна хирургия към "УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД

Част : Канализация, Етап 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Вид на СМР	Ед. м.	Количество	Ед.цена (лв.)	обща стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Доставка и монтаж на рвс тръби:				
	ф 110 етаж	м.л.	1.00		
	ф 110 за ВКК	м.л.	40.00		
	ф 50	м.л.	30.00		
2	Доставка и монтаж на рвс тръби за фасонни части - 50%				
	ф 110 етаж	м.л.	1.00		
	ф 110 за ВКК	м.л.	20.00		
	ф 50	м.л.	15.00		
3	Доставка и монтаж на ревизионен отвор рвсф110 за ВКК	бр.	10.00		
4	Доставка и монтаж на ревизионен отвор рвсф50	бр.	6.00		
5	Доставка и монтаж на тоалетни мивки среден формат ,комплект сифон	бр.	6.00		
7	Доставка и монтаж на клозети моноблок със задно оттичане	бр.	3.00		
8	Доставка и монтаж на подови сифони ф 50 със стран.оттичане	бр.	10.00		
9	Доставка и монтаж на аусгус, вкл. сифон	бр.	3.00		
10	Доставка и монтаж на изливни мивки, вкл. сифон	бр.	2.00		
	Доставка и монтаж технологични мивки,вкл сифон	бр	5.00		
	Доставка и монтаж на S-сифони за конденз	бр	1.00		
	Доставка и монтаж на п.пр.ре ф20 за конденз	м	10.00		
11	Привързване на нова канализация към нов ВККф110 и запълване на отвори в плочата	бр.	12.00		
12	Хидравлично изпитване на цялата канализация	м.л.	71.00		
Демонтажни работи					

1	Демонтаж на ф 100 ВКК	м.л.	40.00		
2	Демонтаж на ф 50	м.л.	30.00		
3	Демонтаж тоалетно седало с казанче	бр.	4.00		
4	Демонтаж тоалетни мивки	бр.	7.00		
5	Демонтаж зидани вани	бр.	2.00		
6	Демонтаж изливни мивки	бр.	1.00		
7	Извозване на стр. отпадъци до депо	м ³	3.00		

обща стойност без ДДС

обща стойност с ДДС

Обект: "Ремонт на обект -Клиника по Лицево-челюстна хирургия към "УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД

Част: Медицински газове, Етап 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	вид СМР	мярка	к-во	ед.цена	обща стойност без ДДС
КИСЛОРОД					
1	Етажногазоразпределително табло, комплект със сигнално табло - за три вида газ: Кислород, Сгъстен въздух и Вакуум	бр.	1		
2	Кислородна доза, работна и резервна	бр.	25		
3	Медна тръба твърда, Ф15х1мм; L= 4м.	бр.	1		
4	Медна тръба твърда, Ф12х1мм; L= 4м.	бр.	6		
5	Медна тръба твърда, Ф10х1мм; L= 4м.	бр.	25		
6	Медно коляно 90* (м-ж)12мм	бр.	6		
7	Медно коляно 90* (м-ж)10мм	бр.	28		
8	Меден тройник 10/10/10 мм(м-м-м)	бр.	16		
9	Меден тройник 12/10/10 мм(м-м-м)	бр.	3		
10	Меден тройник 12/10/12 мм(м-м-м)	бр.	1		
11	Меден тройник 15/12/12 мм(м-м-м)	бр.	1		
12	Единична скоба с гумено уплътнение (за укрепване на медни тръби)	бр.	86		
13	Твърд припой S5 L - Ag5P, 2x2 мм, 1 кг. ROTHENBERGER	бр.	1		
14	Флюс за твърд припой LP 5 ,160 кг. ROTHENBERGER	бр.	1		
ВАКУУМ					
1	Вакуум доза, работна и резервна	бр.	25		
2	Медна тръба твърда, Ф22х1мм; L= 4м.	бр.	1		
3	Медна тръба твърда, Ф15х1мм; L= 4м.	бр.	6		
4	Медна тръба твърда, Ф12х1мм; L= 4м.	бр.	23		
5	Медна тръба твърда, Ф10х1мм; L= 4м.	бр.	6		
6	Медно коляно 90* (м-ж)12мм	бр.	26		
7	Медно коляно 90* (м-ж)15мм	бр.	6		
8	Меден тройник 12/10/10 мм(м-м-м)	бр.	11		
9	Меден тройник 12/12/12 мм(м-м-м)	бр.	5		
10	Меден тройник 15/12/12 мм(м-м-м)	бр.	3		
11	Меден тройник 15/12/15 мм(м-м-м)	бр.	1		
12	Меден тройник 22/15/15 мм(м-м-м)	бр.	1		
13	Единична скоба с гумено уплътнение (за укрепване на медни тръби)	бр.	80		
14	Твърд припой S5 L - Ag5P, 2x2 мм, 1 кг. ROTHENBERGER	бр.	1		
15	Флюс за твърд припой LP5 , 160 кг. ROTHENBERGER	бр.	1		
СГЪСТЕН ВЪЗДУХ					
1	Доза сгъстен въздух	бр.	25		
2	Медна тръба твърда, Ф10х1мм; L= 4м.	бр.	22		
3	Медна тръба твърда, Ф12х1мм; L= 4м.	бр.	6		
4	Медно коляно 90* (м-ж)10мм	бр.	26		
5	Медно коляно 90* (м-ж)12мм	бр.	6		
6	Меден тройник 10/10/10 мм(м-м-м)	бр.	16		
7	Меден тройник 12/10/10 мм(м-м-м)	бр.	3		
8	Меден тройник 12/10/12 мм(м-м-м)	бр.	1		
9	Меден тройник 12/12/12 мм(м-м-м)	бр.	1		
10	Единична скоба с гумено уплътнение (за укрепване на медни тръби)	бр.	75		
11	Твърд припой S5 L - Ag5P, 2x2 мм, 1 кг. ROTHENBERGER	бр.	1		
12	Флюс за твърд припой LP5,160 кг. ROTHENBERGER	бр.	1		

AGSS					
1	Доза сгъстен въздух	бр.	6		
2	Медна тръба твърда, Ф8х1мм; L= 4м.	бр.	4		
3	Медна тръба твърда, Ф15х1мм; L= 4м.	бр.	5		
4	Медно коляно 90* (м-ж)8мм	бр.	6		
5	Медно коляно 90* (м-ж)15мм	бр.	5		
6	Меден тройник 15/8/15 мм(м-м-м)	бр.	5		
7	Единична скоба с гумено уплътнение (за укрепване на медни тръби)	бр.	24		
8	Твърд припой S5 L - Ag5P, 2x2 мм, 1 кг. ROTHENBERGER	бр.	1		
9	Флюс за твърд припой LP5, 160 кг. ROTHENBERGER	бр.	1		
обща стойност без ДДС					
обща стойност с ДДС					

Обект: "Ремонт на обект -Клиника по Лицево-челюстна хирургия към "УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД

**РЕКАПИТУЛАЦИЯ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	част	мярка	обща стойност
1	Част Архитектура	лв	
2	Част Електро	лв	
3	Част Електро-слаботокова инсталация	лв	
4	Част ОВК	лв	
5	Част ВиК	лв	
6	Част Медицински газове	лв	
	Общо без ДДС:	лв	
	с вкл.ДДС	лв	