

## ДОГОВОР

№ ..... 017-01-32 / 24.01.2020г. .....

Днес, 24.01.2020г., в гр. София между:

1. „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД, с ЕИК 130345786, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тотлебен“ №21, представлявано от проф. д-р Асен Балтов, д.м., в качеството му на Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“,

и

2. "ИНВЕСТСТРОЙ 57" ЕООД, с ЕИК 202113397, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Лайош Кошут“ № 7, ет. 1, ап. 1, представлявано от Иван Кирилов Палев, в качеството му на Управител, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), утвърден протокол от 04.11.2019 г. за класиране участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „**ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ БОЛНИЧНА АПТЕКА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ**“, се сключи настоящия Договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „**ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ БОЛНИЧНА АПТЕКА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ**“, съгласно Приложение № 1 - КСС и Приложение № 2 - „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ и Приложение №3 - Ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

## II. ЦЕНА

Чл. 2. Общата стойност на договора е съгласно Приложение № 3 „Ценово предложение“, което е неразделна част от настоящия договор и е до **289 110,56** (двеста осемдесет и девет хиляди сто и десет лева и петдесет и шест стотинки) лева без ДДС, или съответно до **346 932,67** (триста четиридесет и шест хиляди деветстотин тридесет и два лева и шестдесет и седем стотинки) лева с ДДС.

Чл. 3.(1) Стойността на допълнително възникналите ремонтни дейности се доказва с ценови показатели, посочени в ценовото предложение на участника (Приложение № 3), разходните норми по усреднени норми в строителството (УНС) и стойността на материалите, доказани с фактури.

(2) Допълнителните ремонтни дейности, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.

(3) Цените от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №3) включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за материали, транспорт, логистика, изработка, опаковка, разходи, данъци, такси, мита и др.

(4) Предаването и приемането на извършените ремонтни дейности - предмет на настоящия договор се удостоверява с Протокол образец 19.

(5) Извършването на вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от изпълнител, Възложител, лицето упражняващо строителен надзор / ако е приложимо/, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

(6) За новите строително монтажни работи, за които няма посочени единични цени в количествено стойностните сметки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нови единични цени по видове строително монтажни работи, с анализ за всяка от тях, формирани на база показателите за ценообразуване в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от настоящия договор, които подлежат на утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) Непредвидените, надвишените количества и/или допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат от 5-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ цени.

Цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на производителите или официални дистрибутори.

Чл. 4. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколите, фактурите и други документи, вкл. двустранните протоколи по чл. 10, чл. 11 и чл. 14, буква „а“ от договора, свързани с изпълнението на договора, се подписват от упълномощен служител.

### III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите по настоящия договор суми както следва:

- Авансово плащане - в размер на 30% от стойността на договора в срок до 25 календарни дни след подписване на настоящия договор, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, обезпечаваща пълният размер на отпуснатия аванс и фактура (оригинал) и уведомително писмо за желание за предоставяне на аванс.
- Междинно плащане - в размер на 20% от стойността на договора в срок до 30 календарни дни след представяне на приемо предавателен протокол одобрен и подписан от Възложителя и Изпълнителя за извършени СМР и фактура;
- Междинно плащане - в размер на 20% от стойността на договора в срок до 30 календарни дни след представяне на приемо предавателен протокол одобрен и подписан от Възложителя и Изпълнителя за извършени СМР и фактура;
- Окончателно плащане - в размер на 30 % от стойността на договора в срок от 30 календарни дни след представяне на приемо-предавателен протокол за приключване на дейностите по договора, подписан без забележки от Възложителя акт обр.15 и фактура;

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

Забележка: В случай, че Изпълнителят няма да посочва аванс, плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактурата за изпълнения договор, приет с Протокол обр. 19. Сумата, която се заплаща е съгласно цените от Приложение № 3 „Ценово предложение“ и посочените количества в Протокол обр.19.

Чл. 6. Плащанията по предходния член се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**IBAN: BG32 IABG 8428 1000 1218 01**

**BIC: IABGBGSF**

**Интернешънъл Асет Банк АД**

#### **IV. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

Чл. 7. Възложителят може по всяко време на изпълнение на договора да поиска информация за изпълнението, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи в рамките на 1 (един) работен ден.

#### **V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Чл. 8. Място на изпълнение е както следва: гр. София, бул. Тотлебен 21, «УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД.», ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА КЛИНИКАТА ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ.

Чл. 9.(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на изпълнение 77(седемдесет и седем) календарни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.

Чл. 10. Работите се извършват при подходящи климатични условия, а именно – температура на въздуха над 5 градуса С и сухо време. При неподходящи климатични условия работата се спира, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

Чл. 11. При заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост (например провеждане на мероприятия и др.), работата се спира, за което се съставя двустранен протокол.



Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

## VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено, в определените срокове, като организира и координира цялостния процес на строителството, в съответствие с:

а /1/ офертата и приложенията към нея;

а /2/ действащата нормативна уредба в Република България;

а/3/ условията и изискванията, посочени в обявата за възлагане на обществена поръчка и техническата спецификация;

б/ да влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на БДС;

в/ да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите, предмет на договора;

г/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана;

д/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок от три календарни дни от писменото му уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора;

е/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за нанесени увреждания, имуществени щети, повреди и подобни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на трети лица, възникнали по време на изпълнение на договора. Ако такива бъдат констатирани ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява за своя сметка.

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Топтебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 0268, Е-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

ж/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане на гаранционния срок по договора.

з/ след извършване на строително-ремонтните работи да уведоми писмено Възложителя и да му представи цялата документация, необходима за назначаване на комисия, която да оцени и приеме извършените строително-монтажни работи;

и/ да не допуска повреди или разрушения в обекта. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини вреди по обекта, то възстановяването им е за негова сметка.

(2) При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (*при положение, че има такива*) са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 от Закона за обществените поръчки.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата (*при положение, че има такива*). В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал. 2 и ал. 11 от Закона за обществените поръчки.

Забележка: В случай, че изпълнителят няма да ползва подизпълнители:

а/ ал. 2 придобива следната редакция „При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осигуряване на достъп до обекта;



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, Е-майл: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;

в/ да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта след извършване на необходимото съгласуване с органите на охрана и при спазване на условията и изискванията за достъп на външни лица до обектите. За осигуряването на достъп до обекта се подписва двустранен протокол;

б/ да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор;

в/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 10-дневен срок от установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

г/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите за извършването на строителството електрически ток и вода;

д/ ако възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 7 (седем) работни дни от представяне на Протокол обр. 19 да назначи комисия за приемане на изпълнените ремонтни дейности.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ да оказва текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да тества доставените компоненти за съответствието им с техническата спецификация;

б/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци;

в/ да възлага допълнително възникнали ремонтни дейности;

г/ да проверява по всяко време изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

д/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите влагани в строителството;



е/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

е/1/ смърт или злополука на което и да било физическо лице;

е/2/ загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на ремонтните дейности.

## VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16.(1) Гаранционните срокове на извършените ремонтни дейности са според българското законодателство.

(2) При поява на дефекти в рамките на сроковете в предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10-дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в рамките на гаранционните срокове в 10-дневен срок от получаването на уведомлението (при подходящи климатични условия (температура на въздуха над 5 градуса С и сухо време).

Чл. 17. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на **8 673,32 лв** (осем хиляди шестотин седемдесет и три лева и тридесет и две стотинки) без ДДС, което представлява 3 % от стойността на договора.

## VIII. ФОРМА НА ГАРАНЦИИТЕ

Чл. 18. (1) Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение по чл. 17, измежду една от следните:

1. парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
2. банкова гаранция; или





София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(2) Когато гаранциите се представят във вид на **парична сума**, те се внасят по следната банкова сметка на Възложителя: **IBAN: BG17 CECB 9790 5045 1599 00; BIC: CECBVGSF**

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя **Банкова гаранция** като гаранция за изпълнение, същата следва да бъде издадена в полза на Възложителя, да бъде неделима, неотменима, безусловна, без протест и да влизат в сила от датата на издаването и, а срокът им на валидност да бъде за целия срок на договора плюс 6 /шест/ месеца след датата на подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

(4) **Застраховката**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 6 /шест/ месеца след датата на подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тези застраховки. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователните договори и поддържането на валидността на застраховките за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение по чл. 17 в срок до 30 (тридесет) дни, след прекратяване на договора.

(6) Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задължения по договора, включително при некачествено и неточно изпълнение.



## IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С окончателното му изпълнение;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. При обективна невъзможност за изпълнение на договора;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
7. Едностранно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че изпълнителят е лице, за което се прилагат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и същият не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените дейности, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, Е-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

(3) При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения по договора.

## **X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

Чл. 20. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

## **XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

Чл. 21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред свои служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.



(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

## **XII. САНКЦИИ**

Чл. 22. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените ремонтни дейности или част от тях/пълно или частично неизпълнение/, или не изпълни други договорени дейности в установените срокове, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) на сто от цената на неизпълнените ремонтни дейности за всеки ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

(2) При констатирано некачествено изпълнение, което не е отстранено в указания от комисията срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

Чл. 23. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден забава, но не повече от 5% от стойността на дължимата сума.

Чл. 24. При прекратяване на договора по чл. 19, ал. 1, т. 6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършеното и незаплатено строителство, както и цената на закупените и неизползвани материали за ремонта, доказани с фактура, в която изрично е записано името на обекта.

## **XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО**

Чл. 25. За случаи, неуредени с настоящия договор, се прилагат Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове.

Чл. 26. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно действащото в Република България законодателство.

Чл. 27. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са депозирани при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или писмено



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Готлебен“ № 21. Тел: 02/9154 211 ; Факс: 02/951 6268, Е-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

обратна разписка приизпращането им по пощата, или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица.

Чл. 28. Настоящият договор и приложенията към него се изготвиха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложение № 2 - Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Приложение № 3 - Техническо предложение на Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Проф. Д-р Асен Балтов, д.м.н.  
Изпълнителен директор



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Иван Палев  
Управител



Съгласували:


Лучия Добрева - Директор Дирекция "ИД":



Анна Григорова - Главен счетоводител:




За отдел „Правен“:



Изготвил:

Николай Маринов – юриконсулт в отдел „Обществени поръчки“:




КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 6 128/1 . 2020 г.

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПРЕДИ ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ:

Приложение към документ: Договор ЗОП за извършване на работни услуги с  
 № 582 ЕОДР на ст. ст. - 189 110, 56 лв., с  
 РДС с нм 346 932, 68 с вкл РДС.

Провериха се основно всички представени документи за поемане на задължение / за извършване на разход и се установи:		
	отговор	
<b>I. Проверки преди поемане на задължението</b>		
1. Съответства ли предмета от обявлението със записаното в проектодоговора	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Не
2. Налично ли е разрешение на СД за суми над 50 хиляди лв.,	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Не
3. Компетентно ли е лицето, което поема задължението	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Не
4. Правилно ли са изчислени количеството и сумите	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Не
5. Наличие на гаранция за изпълнение в съответствие с условията на договора.	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Не
6. Възложена ли е ОП в съответствие със стойностните прагове по ЗОП	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Не

В резултат на извършения предварителен контрол считам:		
1. Може да бъде поето задължението	Да <input checked="" type="checkbox"/>	Не
2. Необходимо е да се представят следните документи (и от кого)	Да	Не
3. Не може да бъде поето задължението поради следните причини:	Да	Не

Извършил проверката	
Финансов контролър: Б.Върбанов	
Дата: 28.01. 2020 г	

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

### „ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ БОЛНИЧНА АПТЕКА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Желая да участвам в обществена поръчка с предмет „ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ БОЛНИЧНА АПТЕКА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ”, като за изпълнение на поръчката предлагаме:

**ОБЩА ЦЕНА:** 289 110,56 /двеста осемдесет и девет хиляди сто и десет лева и петдесет и шест стотинки без ДДС/ и 346 932,67, /триста четиридесет и шест хиляди деветстотин тридесет и два лева и шестдесет и седем стотинки с ДДС/ за дейностите по т.2 от настоящото приложение.

2. Така предложената обща цена е формирана, съгласно КСС, приложение към настоящето ценово предложение.

#### **ВАЖНО!**

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на определения от възложителя бюджет.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация. При установяване на оферта, надхвърляща обявената прогнозна стойност, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата. При установяване на аритметични грешки в ценовото предложение на участника, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

#### **ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

Дата  
Име и фамилия  
Длъжност  
Наименование на участника

26/ 08 / 2019г.  
Иван Палев  
Управител  
„Инвестстрой 57” ЕООД



## Приложение към ценовото предложение

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ БОЛНИЧНА АПТЕКА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ ”

Обща цена за изпълнение на поръчката 289110,56 без ДДС или 346932,67 /триста четиридесет и шест хиляди деветстотин тридесет и два лева и шестдесет и седем стотинки/ лева с ДДС.

№	Наименование на СМР	Мярка	К-во	Ед. цена	Общо
	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				
1	Демонтаж на стени 25см – 6,08м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	1,52	79,20	120,38
2	Демонтаж стени 35см – 3,77м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	1,32	89,76	118,48
3	Демонтаж на стени 10см . ГК	м <sup>2</sup>	115,33	6,34	731,19
4	Отвори в стени 35см – 3,03м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	1,06	79,20	83,95
5	Разширяване на отвори в стени – 19бр	м <sup>3</sup>	0,95	89,76	85,27
6	Демонтаж на настилка гранитогрес и цим. Замазка -10см	м <sup>2</sup>	37,90	9,50	360,05
7	Демонтаж на цокъл гранитогрес - 10см	м <sup>1</sup>	38,60	9,50	366,70
8	Демонтаж на настилка мозайка и цим. Замазка – 10см	м <sup>2</sup>	30,05	8,58	257,83
9	Демонтаж на цокъл мозайка - 10см	м <sup>1</sup>	108,50	8,58	930,93
10	Демонтаж на окачен таван – растерен 60/60	м <sup>2</sup>	251,40	5,81	1 460,63
11	Демонтаж на окачен таван – гипсокартон	м <sup>2</sup>	8,26	19,80	163,55
12	Демонтаж врати метални - 90/200см – 8бр	м <sup>2</sup>	14,40	7,92	114,05
13	Демонтаж врати алуминиеви	м <sup>2</sup>	10,00	6,34	63,40
	- 90/200 – 4бр				
	- 90/200 – 1бр - фасадна				
	- 100/200 – 1бр - фасадна				
14	Демонтаж на прозорци алуминиеви - вътрешни	м <sup>2</sup>	2,86	6,34	18,13
	- 80/110 – 2бр				
	- 100/110 – 1бр				
15	Демонтаж на фасадна дограма – прозорец 200/150 – 1бр	м <sup>2</sup>	3,00	6,34	19,02
16	Демонтаж на отваряемо крило фасадна PVC дограма	м <sup>2</sup>	0,30	6,34	1,90
17	Демонтаж на осветителни тела	бр.	95,00	7,39	702,05
18	Пробиване на отвори за инсталации – 20/20см в тухлени стени	бр.	7,00	39,60	277,20
	<b>ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				
	<b>НОВИ СМР</b>				
	<b>СТЕНИ</b>				
1	Зидани стени 25см (при подземник аптека) – 6,72 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	1,68	290,40	487,87



№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
2	Зазиждане на фасадни отвори – 2,00 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	0,60	290,40	174,24
3	Фасадна изолация след зазиждане на фасаден отвор	м <sup>2</sup>	2,00	36,96	73,92
4	Фасадна мазилка и финишинг след зазиждане отвор	м <sup>2</sup>	2,00	59,40	118,80
5	Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. 2X2пл. гипсокартон с 6см минерална вата на метални щендери	м <sup>2</sup>	119,20	61,38	7 316,50
6	Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. С 2пл. Гипсокартон и 2пл. влагоустойчив гипсокартон с 6см минерална вата на метални щендери	м <sup>2</sup>	62,37	64,02	3 992,93
7	Преградна стена тип Knauf W112 12,5см. 2X2пл. влагоустойчив гипсокартон с 6см минерална вата на метални щендери	м <sup>2</sup>	13,50	82,90	1 119,15
8	Преградна стена тип Knauf W112 10см. 2X2пл. гипсокартон на метални щендери	м <sup>2</sup>	3,80	64,02	243,28
9	Шахова стена тип Knauf W628В с 2пл. гипсокартон на метални щендери	м <sup>2</sup>	21,50	51,74	1 112,41
10	Шахова стена тип Knauf W628В с 2пл. гипсокартон и 5см минерална вата на метални щендери	м <sup>2</sup>	1,52	51,74	78,64
11	Шахова стена тип Knauf W628В с 2пл. влагоустойчив гипсокартон, и 5см минерална вата на метални щендери	м <sup>2</sup>	4,20	56,50	237,30
12	Шахова стена от звукоизолационни панели и 5см минерална вата на метални щендери	м <sup>2</sup>	5,20	55,70	289,64
13	Укрепващи профили за гипсокартонени стени – 38бр x 3,50м	м <sup>1</sup>	133,00	4,62	614,46
14	Мазилка и шпакловка при отвори в стени	м <sup>2</sup>	11,71	29,04	340,06
15	Доставка и монтаж на стенна облицовка HPL B-s1,d0 – 6мм до H2,10м	м <sup>2</sup>	114,46	81,84	9 367,41
16	Доставка и монтаж на PVC стенна облицовка 2мм клас по реакция на огън B-S2,d1	м <sup>2</sup>	46,68	54,12	2 526,32
17	Доставка и монтаж на фаянс по стени	м <sup>2</sup>	63,88	36,96	2 361,00
18	Шпакловка и подготовка за латекс по новоизмазани стени	м <sup>2</sup>	6,92	15,84	109,61
19	Шпакловка и подготовка за латекс по гипсокартонени стени	м <sup>2</sup>	212,45	13,46	2 859,58
20	Шпакловка и подготовка на стени латекс за нов латекс	м <sup>2</sup>	464,07	13,46	6 246,38
21	Цветен антибактериален латекс по стени	м <sup>2</sup>	444,10	15,31	6 799,17
22	Латекс по стени, бял	м <sup>2</sup>	204,01	10,82	2 207,39
23	Латекс устойчив на влага	м <sup>2</sup>	29,71	12,94	384,45
	<b>ТАВАНИ</b>				
1	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон на метални щендери	м <sup>2</sup>	118,23	42,90	5 072,07
2	Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон на метални щендери	м <sup>2</sup>	14,27	46,46	662,98

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
3	Доставка и монтаж на окачен таван растерен 60/60 с клас по рекация на огън b-s1,d0	м <sup>2</sup>	154,09	40,66	6 265,30
4	Доставка и монтаж на окачен таван растерен 60/60, подходящ за мокри помещения	м <sup>2</sup>	17,60	41,58	731,81
5	Шпакловка и подготовка за латекс по тавани гипсокартон	м <sup>2</sup>	132,50	13,46	1 783,45
6	Шпакловка и подготовка за латекс на тавани латекс (при греди)	м <sup>2</sup>	10,55	12,14	128,08
7	Антибактериален латекс по тавани	м <sup>2</sup>	121,25	16,50	2 000,63
8	Латекс устойчив на влага и мухъл по тавани	м <sup>2</sup>	13,60	14,26	193,94
9	Латекс по тавани	м <sup>2</sup>	8,20	12,14	99,55
<b>ПОДОВЕ</b>					
1	Полагане на армирана циментова замазка след демонтаж гранитогрес /за PVC/	м <sup>2</sup>	41,03	19,14	785,31
2	Полагане на армирана циментова замазка след демонтаж мозайка/за гранитогрес/	м <sup>2</sup>	30,70	19,14	587,60
3	Полагане на саморазливна замазка под PVC настилка – 3мм	м <sup>2</sup>	228,85	22,31	5 105,64
4	Доставка и монтаж на PVC рулонна настилка 2мм - клас по реакция на огън Dfl-s1	м <sup>2</sup>	154,15	33,40	5 148,61
5	Доставка и монтаж на PVC рулонна настилка 2 мм с декоративни елементи - клас по реакция на огън Dfl-s1	м <sup>2</sup>	74,70	35,90	2 681,73
6	Доставка и монтаж на PVC меки первази	м'	195,36	7,13	1 392,92
7	Доставка и монтаж на противоплъзгащ гранитогрес 1см	м <sup>2</sup>	26,80	71,28	1 910,30
8	Доставка и монтаж на первази гранитогрес 10см	м'	51,04	18,48	943,22
<b>ДОГРАМИ</b>					
1	Доставка и монтаж на плътна алуминиева дограма без прекъснат термомост	м <sup>2</sup>	13,47	312,84	4 213,95
	– 80/205 – 1бр. врата 1,64м2				
	– 90/205 – 1бр. врата 1,85м2				
	– 95/205 – 2бр. врата 1,95м2				
	– 95/210 – 2бр. врата 2,00м2				
	– 100/210 – 1бр. врата 2,10м2				
По спецификация					
	Доставка и монтаж на плътна алуминиева дограма без прекъснат термомост, димоуплътнена, самозатваряща се - автомат	м <sup>2</sup>	2,08	312,84	650,71
	– 100/208 – 1бр. врата 2,08м2				
	По спецификация				
2	Доставка и монтаж на плътна алуминиева дограма без прекъснат термомост с прозорче 36/40см за наблюдение на пациентите	м <sup>2</sup>	9,14	300,96	2 750,77
	– 100/205 – 2бр. врата 2,05м2				
	– 120/210 – 2бр. врата 2,52м2				
	По спецификация				

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
3	Доставка и монтаж на алуминиева дограма без прекъснат термомост	м <sup>2</sup>	1,15	300,96	346,10
	- 115/100 – 1бр.прозорец 1,15м2				
	По спецификация				
4	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати EI30, замозатваряща се с автомат	м <sup>2</sup>	5,63	332,64	1 872,76
	- 90/205 – 1бр. врата 1,85м2				
	- 90/210 – 2бр. врата 1,89м2				
	- по спецификация				
5	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати EI30, замозатваряща се с автомат с прозорче 36/40см за наблюдение на пациентите	м <sup>2</sup>	2,05	430,32	882,16
	- 100/205 – 1бр. врата 2,05м2				
	- по спецификация				
6	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI30, автоматична плъзгаща се врата, остъклена с фотоклетка, с възможност за ръчно отваряне	м <sup>2</sup>	2,10	332,64	698,54
	- 100/210 – 1бр. врата 2,10м2				
	- по спецификация				
7	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати EI60, ДИМОУПЛЪТНЕНА, самозатваряща се с автомат	м <sup>2</sup>	2,05	430,32	882,16
	- 100/205 – 1бр. врата 2,05м2				
	- по спецификация				
8	Доставка и полагане на матово фолио по фасадни прозорци (WC) - 2бр	м <sup>2</sup>	8,10	33,26	269,41
9	Доставка и монтаж на PVC фасадна дограма, с прекъснат термомост	м <sup>2</sup>	4,54	319,44	1 450,26
	- 200/150 – 1бр. прозорец 3,00м2				
	-75/205 – 1бр. неотваряема рамка 1,54м2				
	- по спецификация				
10	Доставка и монтаж на термопанел с отвор за въздуховод към фасадна PVC дограма	м <sup>2</sup>	0,30	246,84	74,05
11	Ревизионни алуминиеви капаци за инсталации – 40/50см	бр.	8,00	16,10	128,80
	<b>РАЗНИ</b>				
1	Стоманени профили за щурцове над врати в тухлени стени:	м'	2,80	4,22	11,82
	- 2бр. метален профил 120/150/4мм с дължина - 1,40м				
2	2 бр метален профил 150/150/4мм с дължина - 1,20м	м'	22,30	6,35	141,61
	-4бр. метален профил 150/150/4мм с дължина - 1,35м				
	-7бр. метален профил 150/150/4мм с дължина - 1,40м				
	-1бр. метален профил 150/150/4мм с дължина - 1,50м				

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
	-2бр. метален профил 150/150/4мм с дължина - 1,60м				
3	Доставка и монтаж на аксесоари за WC - комплект	бр.	3,00	165,00	495,00
4	Доставка и монтаж на аксесоари за WC за хора в неравностойно положение - комплект	бр.	1,00	475,20	475,20
5	Облицоване на въздуховоди с гипсофазерна метална конструкция	м <sup>2</sup>	2,90	42,90	124,41
6	Комплексна фасадна система тип Баумит за въздуховоди /с минерална вата 6см – за фасади/ с цветна минерална мазилка	м <sup>2</sup>	3,30	16,63	54,88
7	Декоративни алуминиеви лайсни за деформационни фуги	м <sup>1</sup>	16,40	20,59	337,68
8	Извозване на отпадъци	м3	49,30	23,76	1 171,37
9	Извозване на демонтирана дограма – 19бр	м <sup>2</sup>	31,56	15,84	499,91
	<b>Общо, лв. без ДДС:</b>				<b>107 959,91</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>21 591,98</b>
	<b>Общо лв. с ДДС</b>				<b>129 551,89</b>

№	ЕЛЕМЕНТ	Мярк а	К-во	Ед.цен а	Общо
1	Метална конструкция за колони и греди нови отвори 2 UPN140	кг	1 587,20	4,86	7 713,79
2	Оп.плоча	кг	135,60	4,86	659,02
	<b>Общо, лв. без ДДС:</b>				<b>8 372,81</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>1 674,56</b>
	<b>Общо лв. с ДДС</b>				<b>10 047,37</b>

№	Наименование на СМР	Мярка	К-во	Ед.цена	Общо
	<b>ЧАСТ ВОДОПРОВОД</b>				
	<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				
1	Доставка и монтаж РР ф20 - ст.вода PN16 t=10', фас. части и изолация от микропореста гума с деб.9мм	м`	70,00	5,15	360,50
2	- също, но ф25;	м`	25,00	5,54	138,50
3	- също, но ф32;	м`	5,00	6,34	31,70
4	Доставка и монтаж РР ф20 ; т. вода PN16 t=50', фас. части и изолация от микропореста гума с деб.19мм	м`	70,00	12,14	849,80
5	- също, но ф25;	м`	25,00	17,03	425,75
6	- също, но ф32;	м`	5,00	21,38	106,90
7	Доставка и монтаж на укрепители за п.пр. тръби ф20	бр.	120,00	4,75	570,00
8	- също, но ф25	бр.	40,00	5,54	221,60
9	- също, но ф 32	бр.	8,00	6,34	50,72
10	Доставка и монтаж на СК ф20-сферичен	бр.	6,00	16,10	96,60
11	Доставка и монтаж на СК ф25-сферичен	бр.	6,00	19,14	114,84

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
12	Доставка и монтаж на СКИ ф20	бр.	1,00	17,82	17,82
13	Доставка и монтаж на СКИ ф25	бр.	3,00	20,46	61,38
14	Доставка и монтаж на СКИ ф32	бр.	2,00	24,02	48,04
15	Доставка и монтаж на сск ф20 за тоал. чинии	бр.	4,00	28,38	113,52
16	Доставка и монтаж на смесителни батери за аусгус	бр.	1,00	187,44	187,44
17	Доставка и монтаж на смесителни батери за мивки - стенни	бр.	5,00	205,92	1 029,60
18	Доставка и монтаж на смесителни батери за тоалетни мивки - стоящи	бр.	11,00	182,16	2 003,76
19	Доставка и монтаж на смесителни батери за душ	бр.	4,00	234,96	939,84
20	Привързване на водопровод към ВВК	бр.	20,00	26,40	528,00
21	Противопожарни уплътнения при преминаване на водопроводните тръбопроводите през стени и плочи	бр.	20,00	3,30	66,00
22	Изпитване плътността на тръбопроводите под хидравлично налягане	м	200,00	0,53	106,00
23	Дезинфекция на водопровод	м	200,00	0,53	106,00
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Демонтиране на смесителни батерии за тоал. и изл. мивки	бр.	5,00	26,40	132,00
2	Сваляне, натоварване, извозване, разтоварване и депониране на строителни отпадъци	м³	1,00	39,60	39,60
<b>ОБЩО ПО ЧАСТ ВОДОПРОВОД</b>					<b>8 345,91</b>
<b>ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ</b>					
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Доставка и монтаж на рvc тръби:				
	ф 110 етаж	м.л.	14,00	23,76	332,64
	ф 110 безшумни тип Master 3 или подобни	м.л.	4,00	33,00	132,00
	ф 50	м.л.	44,00	17,82	784,08
	ф 50, безшумни тип Master 3 или подобни	м.л.	4,00	20,06	80,24
2	Доставка и монтаж на рvc тръби за фасонни части - 50%				
	ф 110 етаж	м.л.	7,00	23,76	166,32
	ф 110 безшумни тип Master 3 или подобни	м.л.	2,00	33,00	66,00
	ф 50	м.л.	22,00	17,82	392,04
	ф 50, безшумни тип Master 3 или подобни	м.л.	2,00	20,06	40,12
3	Доставка и монтаж на ревизионен отвор рvcф110 за ВКК	бр.	3,00	10,30	30,90
4	Доставка и монтаж на ревизионен отвор рvcф50	бр.	8,00	7,39	59,12
5	Доставка и монтаж на тоалетни мивки среден формат	бр.	11,00	116,16	1 277,76
6	Доставка и монтаж на сифони за тоалетни мивки	бр.	11,00	23,76	261,36
7	Доставка и монтаж на клозети моноблок със задно оттичане	бр.	4,00	425,04	1 700,16

№	Наименование на СМР	Мярка	К-во	Ед.цена	Общо
8	Доставка и монтаж на подови сифони ф 50 със стран.оттичане	бр.	4,00	72,60	290,40
9	Доставка и монтаж на аусгус, вкл. сифон	бр.	1,00	42,24	42,24
10	Доставка и монтаж на изливни мивки-еднокоритни , вкл. сифон	бр.	2,00	472,56	945,12
11	Доставка и монтаж на изливни мивки-двукоритни , вкл. сифон	бр.	2,00	526,68	1 053,36
12	Доставка и монтаж на вакуумна клапа ф110	бр.	2,00	24,42	48,84
13	Доставка и монтаж на вакуумна клапа ф50	бр.	1,00	18,88	18,88
14	Доставка и монтаж на п.пр.тр.ф20 за конденз	м.л.	40,00	19,54	781,60
15	Доставка и монтаж на S-сифон за конденз	бр.	6,00	48,18	289,08
16	Привързване на канализация към съществуваща и запълване на отвори в плочата	бр.	10,00	50,16	501,60
17	Хидравлично изпитване на цялата канализация	м.л.	66,00	0,66	43,56
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Демонтаж на ф 100 ВКК	м.л.	8,00	10,56	84,48
2	Демонтаж на ф 50	м.л.	20,00	2,64	52,80
3	Демонтаж аусгус	бр.	1,00	26,40	26,40
4	Демонтаж изливни мивки	бр.	3,00	26,40	79,20
5	Извозване на строителни отпадъци до депо	м <sup>3</sup>	1,00	158,40	158,40
<b>Общо, лв. без ДДС:</b>					<b>18 084,61</b>
<b>ДДС 20%:</b>					<b>3 616,92</b>
<b>Общо лв. с ДДС</b>					<b>21 701,53</b>
№	Наименование на СМР	Мярка	К-во	Ед.цена	Общо
1	Климатизатор мултисплит система на директно изпарение, инверторен, термопомпен, тип Mitsubishi Electric <b>или подобен</b> , включващ: <u>Външно тяло</u> тип MXZ-4E83VA с технически данни: Охладителна мощност от 3,7 до 9,2 kW; Отоплителна мощност от 3,4 до 11,6 kW; Ел.захранване чрез външното тяло; Сезонен хладилен коефициент/Сезонен коефициент на трансформация охлаждане/отопление 6,3/4,2; Енергиен клас A++/A+; Шумово ниво макс 51dB; размери В/Ш/Д: 796/950/330 mm; тегло 63kg; Ел.захранване монофазно 230V; Ел.мощност 2,44kW; Масимална дължина на тръбния път 70m; с гарантиран оперативен обхват при температури на външния въздух по сухия термометър: охлаждане от минус 10oC до плюс 46oC, отопление от минус 15oC до плюс 24oC; <u>Вътрешно тяло</u> 4 броя за високостенен монтаж тип MSZ-EF25 с технически данни: Охладителна мощност от 1,2 до 3,4 kW; Шумово ниво от 21 до 42 dB/A/ комплект с Тръбен и кабелен път с дължина 20m, Крепежни елементи; Дистанционно управление; Дренажна вана за кондензат; окомплектован с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика	бр	2,00	3 234,00	6 468,00

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
2	Климатизатор моносплит-система на директно изпарение, инверторен, термомопен, тип Mitsubishi Electric или подобен, включващ: Нискотемпературна приставка за целогодишна работа в режим "охлаждане"; Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип PKA-RP100KAL с технически данни: Охладителна мощност от 4,9 до 11,4 kW; Отоплителна мощност от 4,5 до 14 kW; Ел.захранване чрез външното тяло; Сезонен хладилен коефициент/Сезонен коефициент на трансформация охлаждане/отопление 6,1/4,1; Енергиен клас A++/A+; Макс.въздушен поток 1560 m <sup>3</sup> /h; Шумово ниво макс 49dB; размери В/Ш/Д: 365/1170/295 mm; тегло 21kg; Външно тяло тип PUNZ-ZRP100VKA2 с технически данни: Ел.захранване монофазно 230V; Ел.мощност 2,4kW; Ниво на звуково налягане макс. 69dB; Размери В/Ш/Д: 1338/1050/330 mm; тегло 116kg; максимална дължина на тръбния път 75m; с гарантиран оперативен обхват при температури на външния въздух по сухия термометър: охлаждане от минус 15oC до плюс 46oC, отопление от минус 20oC до плюс 21oC; Тръбен и кабелен път с дължина 5m; Крепежни елементи; Дистанционно управление; Дренажна вана за кондензат; окомплектован с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика	бр	1,00	4 804,80	4 804,80
3	Вентилатор за влажни помещения тип Systemair CBF 100T C номинален дебит 80m <sup>3</sup> /h, статично налягане 93Pa, 230V 45W Ниво на звуково налягане на разстояние 1,5m: 45dB/A/ комплект с възвратна клапа, осезател за присъствие и таймер с регулируем диапазон	бр	4,00	163,68	654,72
4	Въздуховоди от PVC тръба ф110, прави и фасонни	м	6,00	32,74	196,44
5	Също, но ф160, прави и фасонни, от материал за външен открит монтаж	м	20,00	42,37	847,40
6	Единична проба на вентилатор	бр	4,00	13,20	52,80
7	Шапка за въздуховод ф160	бр	1,00	29,04	29,04
8	Решетка вентилационна трансферна 200x100mm за монтаж на врата	бр	1,00	46,20	46,20
9	Радиатор алуминиев секционен 600x80x95 с топлинна мощност при топлоносител вода 90/70oC и 20oC за една секция 189W, комплект с термостатен вентил 1/2", холендър, ръчен обезвъздушител и крепежни елементи, брой секции 8	бр	1,00	34,32	34,32
10	Също, но с брой секции 11	бр	4,00	137,28	549,12
11	Също, но с брой секции 12	м	1,00	34,32	34,32
12	Също, но с брой секции 15	бр	3,00	102,96	308,88
13	Също, но с брой секции 17	м	1,00	34,32	34,32
14	Също, но с брой секции 20	бр	2,00	68,64	137,28
15	Радиатор алуминиев секционен 350x80x95 с топлинна мощност при топлоносител вода 90/70oC и 20oC за една секция 121W, комплект с термостатен вентил 1/2", холендър, ръчен обезвъздушител и крепежни елементи, брой	бр	3,00	29,04	87,12

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
	секции12				
16	Студена проба на плътност на радиатори	бр	15,00	23,76	356,40
17	Демонтаж на съществуващи алуминиеви радиатори, вентили, холендри и тръбни връзки	бр	15,00	19,80	297,00
<b>ОБЩО ПО ЧАСТ ОВК</b>					<b>14 938,16</b>
Общо, лв. без ДДС:					14 938,16
ДДС 20%:					2 987,63
Общо лв. с ДДС					17 925,79
№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед.цен а	Общо
<b>Захранващи линии контакти и технологични консуматори</b>					
1	Демонтаж на съществуващи контакти	бр.	45,00	3,30	148,50
2	Демонтаж на съществуващи табла	бр.	2,00	105,60	211,20
3	Демонтаж на съществуващи проводници и кабели	м.	800,00	0,26	208,00
4	Доставка на главно етажно табло РТП по схема, с 3 входа и 4 секции	бр.	1,00	3 168,00	3 168,00
5	Монтаж на същото табло на стена	бр.	1,00	79,20	79,20
6	Доставка и монтаж на апаратура за нов извод 40А в секция I-ва на табло ГРТ6	бр.	1,00	79,20	79,20
7	Доставка и монтаж на апаратура за нов извод 40А в секция II-ра на табло ГРТ6	бр.	1,00	79,20	79,20
8	Доставка и монтаж на апаратура за нов извод 32А в секция Вентилация на табло ГРТ6	бр.	1,00	79,20	79,20
9	Доставка и монтаж на UPS 15kVA за резервиране на табло РТП	бр.	1,00	7 260,00	7 260,00
10	Прокопаване на улеи в мазилка и възстановяване .	м.	140,00	2,11	295,40
11	Доставка и монтаж под мазилка на ПЕ-тръби Ø14mm.	м.	140,00	1,85	259,00
12	Доставка и полагане на ст.поцинкована тръба 2" през плоча и по стена	м.	5,00	27,72	138,60
13	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5 мм2 по скара в окачен таван и в стена	м.	540,00	2,77	1 495,80
14	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4 мм2 по скара в окачен таван и в стена	м.	320,00	6,34	2 028,80
15	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x6 мм2 по скара в ок.таван	м.	35,00	7,66	268,10
16	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x10мм2 по скара в ок.таван	м.	50,00	18,61	930,50
17	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x16мм2 по скара в ок.таван	м.	70,00	26,14	1 829,80
18	Суха разделка, монтаж на обувка и свързване на кабелни жила до 4мм2 към съоръжение	бр.	270,00	2,64	712,80
19	Суха разделка, монтаж на обувка и свързване на кабелни жила 10мм2 към	бр.	20,00	5,28	105,60



№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
	съоръжение				
20	Суха разделка, монтаж на обувка и свързване на кабелни жила 16мм2 към съоръжение	бр.	20,00	6,60	132,00
21	Доставка и монтаж на перфорирана метална скара 200/50	м.	50,00	19,54	977,00
22	Доставка и монтаж на монофазен едногнездов контакт	бр.	2,00	11,62	23,24
23	Доставка и монтаж на монофазен противовлажен едногнездов контакт IP-54, монтаж на стена на Н=150 см.от готов под	бр.	13,00	16,37	212,81
24	Доставка и монтаж на монофазен двугнездов контакт	бр.	21,00	12,41	260,61
25	Доставка и монтаж на монофазен четиригнездов контакт	бр.	8,00	20,59	164,72
26	Доставка и монтаж на монофазен триполюсен контакт за подвижен рентген - монтаж на стена Н=1,20 см. от готов под	бр.	2,00	24,82	49,64
27	Монтаж на стенни панели по технологичен проект	бр.	14,00	158,40	2 217,60
28	Прозвъняване на т.к.	бр.	54,00	6,60	356,40
29	Изпитване на кабели с повишено напрежение	бр.	5,00	66,00	330,00
30	Доставка и монтаж на заземителна клема за електропроводим под	бр.	1,00	42,90	42,90
31	Доставка и монтаж на заземителен проводник жълтозелен 35мм	бр.	5,00	52,80	264,00
32	Измерване на импеданс	бр.	44,00	13,20	580,80
	<b>Осветителна инсталация</b>				
33	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	115,00	6,60	759,00
34	Демонтаж на съществуващи ключове	бр.	28,00	2,64	73,92
35	Демонтаж на съществуващи проводници и кабели	м.	440,00	0,26	114,40
36	Прокопаване на улеи в мазилка и възстановяване .	м.	130,00	2,11	274,30
37	Доставка и монтаж под мазилка на ПЕ-тръби Ø12mm.	м.	130,00	1,85	240,50
38	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5 мм2 по скара в окачен таван и стена	м.	530,00	2,51	1 330,30
39	Доставка и полагане на кабел СВТ 4x1,5 мм2 по скара в окачен таван и стена	м.	110,00	2,77	304,70
40	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 39W, 4000 °K, Ra=84, тип „Луна”, димируемо	бр.	13,00	109,56	1 424,28
41	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 24W, 4000 °K, Ra=84, тип „Луна”	бр.	30,00	109,56	3 286,80
42	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 24W, 4000 °K, Ra=84, тип „Луна”, димируемо	бр.	57,00	109,56	6 244,92
43	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 15W, 4000 °K, Ra=84, тип „Луна”	бр.	12,00	109,56	1 314,72

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
44	Доставка и монтаж на евакуационно осв. тяло 11W с вградена акумулаторна батерия за един час, за монтаж над врата	бр.	36,00	66,00	2 376,00
45	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен	бр.	6,00	18,48	110,88
46	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, димируем	бр.	21,00	23,76	498,96
47	Доставка и монтаж на ел. ключ сериен	бр.	4,00	21,12	84,48
48	Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен	бр.	4,00	21,12	84,48
49	Суша разделка, монтаж на обувка и свързване на кабелни жила до 1,5мм2 към съоръжение	бр.	1 040,00	2,64	2 745,60
50	Светотехнически измервания	бр.	31,00	66,00	2 046,00
	<b>Общо, лв. без ДДС:</b>				<b>48 302,86</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>9 660,57</b>
	<b>Общо лв. с ДДС</b>				<b>57 963,43</b>
№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
<b>СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ</b>					
<b>Инсталационни работи</b>					
1	Направа на отвор в тухлена стена	бр.	6,00	13,20	79,20
2	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм над ок.таван с водач ПВА1-1мм2	м	45,00	1,29	58,05
3	Полагане на RG6 над окачен таван и скара	м	150,00	2,38	357,00
4	Полагане на проводник RG6 в тръба	м	45,00	2,64	118,80
5	Доставка и Монтаж на разклонителна кутия 15/15 за открит монтаж	бр.	5,00	11,62	58,10
6	Изтегляне на кабел ШВПЛ в тръба	м	50,00	0,66	33,00
7	Полагане на кабел ШВПЛ над окачен таван и скара	м	20,00	0,66	13,20
8	Доставка на кабелен проводник RG6	м	195,00	1,45	282,75
9	Доставка на кабел ШВПЛ 2x0,5мм2	м	50,00	1,19	59,50
10	Доставка на кабелоподобен проводник ШВПЛ-Б 3x1,5мм2	м	30,00	1,58	47,40
<b>Демонтаж и монтаж на съоръжения</b>					
1	Крипване на кабелен край FTR	бр.	2,00	6,60	13,20
2	Демонтаж и монтаж на захранващ блок за камера	бр.	3,00	19,80	59,40
3	Демонтаж и монтаж на камера за вътрешен монтаж Ден&Нощ	бр.	3,00	19,80	59,40
4	Демонтаж и монтаж на BNC конектор	бр.	6,00	19,80	118,80
5	Демонтаж и монтаж на свързващи кабели cat5e	бр.	1,00	6,60	6,60
6	Наладка на система	бр.	1,00	132,00	132,00
	<b>ОБЩО СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ</b>				<b>1 496,40</b>
<b>ВИДЕОДОМОФОННА СИСТЕМА</b>					
<b>Инсталационни работи</b>					
1	Направа на отвор	бр.	2,00	13,20	26,40
2	Направа улеи	м	18,00	2,11	37,98

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
3	Доставка на кабел за видеодомофон UTP cat6	м	120,00	1,58	189,60
4	Изтегляне на проводник /кабел/	м	120,00	1,06	127,20
5	Доставка на гофрирана тръба ф23 мм	м	30,00	0,40	12,00
6	Полагане на гофрирана тръба ф23 мм	м	30,00	1,32	39,60
<b>Монтаж на съоръжения</b>					
1	Монтажни работи на видеодомофонен апарат	бр.	1,00	33,00	33,00
2	Монтажни работи на видеодомофона видеокамера с разговорно устройство	бр.	2,00	39,60	79,20
3	Монтаж на захранващ блок	бр.	1,00	26,40	26,40
4	Настройка оживяване тестване на системата	бр.	4,00	105,60	422,40
5	Изготвяне на документация и сертификати	бр.	1,00	264,00	264,00
6	Изработка на екзекутив	бр.	1,00	66,00	66,00
<b>Доставка на машини и съоръжения</b>					
1	Доставка на цветна видеокамера с вградено разговорно устройство	бр.	2,00	184,80	369,60
2	Доставка на 4" цветен видеомонитор с електронен звънец и вграден захранващ блок	бр.	1,00	369,60	369,60
3	Доставка на захранване	бр.	1,00	58,08	58,08
<b>ОБЩО ВИДЕОДОМОФОННА СИСТЕМА</b>					<b>2 121,06</b>
<b>ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА</b>					
<b>Инсталационни работи</b>					
1	Направа улеи в стена	м	5,00	2,11	10,55
2	Направа на отвори в тухлени стени 5 см	бр.	10,00	6,60	66,00
3	Направа на отвори в бетонна стена	бр.	1,00	19,80	19,80
4	Направа на отвори в бетонна плоча	бр.	1,00	33,00	33,00
5	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм по стена с водач ПВА1 1x1 мм2	м	10,00	1,29	12,90
6	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм над ок.таван с водач ПВА1-1мм2	м	145,00	1,29	187,05
7	Изковаване на проводник по таван	м	70,00	1,32	92,40
8	Изковаване на проводник по стена	м	10,00	1,32	13,20
9	Полагане на проводник по скара	м	100,00	0,40	40,00
10	Изтегляне проводник /кабел/ в тръба	м	170,00	1,06	180,20
11	Доставка кабелоподобен пров. - червен трудногорим - 2x0.8мм червен	м	280,00	1,85	518,00
12	Доставка на кабелни крайници и скоби	бр.	60,00	2,90	174,00
13	Зачистване на кабелни жила и монтаж на кабелни крайници	бр.	70,00	2,64	184,80
14	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	70,00	6,60	462,00
15	Прозвъняване на кабелни жила	бр.	70,00	6,60	462,00
16	Ел.проби на кабел	бр.	2,00	13,20	26,40
17	Доставка на изолационна лента	ролка	6,00	10,56	63,36
<b>Монтаж на съоръжения</b>					
1	Монтаж и ПНР на адресируем автоматичен пожароизвестител над окачен таван	бр.	22,00	19,80	435,60

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
2	Монтаж и ПНР на адресируем термичен пожароизвестител	бр	2,00	19,80	39,60
3	Монтаж и ПНР на адресируемо изпълнително устройство	бр.	1,00	19,80	19,80
4	Монтаж и ПНР на адресируем автоматичен пожароизвестител на таван	бр.	23,00	19,80	455,40
5	Монтаж и ПНР на адресируем ръчен пожароизвестител	бр.	1,00	19,80	19,80
6	Монтаж и ПНР на адресируем светлинен и звуков сигнализатор -вътрешна сирена	бр.	1,00	19,80	19,80
7	72-часова проба на системата	ч.ч.	144,00	7,39	1 064,16
8	Проверка тракта датчик централа	бр	32,00	4,62	147,84
9	Проверка на линиите за звукова аларма	бр	1,00	66,00	66,00
10	Демонтаж на съществуващо оборудване	бр	1,00	330,00	330,00
11	Демонтаж на кабели	бр	1,00	132,00	132,00
12	Препрограмизиране на системата	бр	1,00	660,00	660,00
<b>Доставка на машини и съоръжения</b>					
1	Интелигентен аналогов адресируем оптичен димов пожароизвестител, програмируема чувствителност, самодиагностика, вградени изолатори и централен индивидуален индикатор, изпитан и сертифициран по EN54, BOSCH	бр.	45,00	42,90	1 930,50
2	Интелигентен аналогов адресируем топлинен пожароизвестител, програмируема чувствителност по праг и скорост на нарастване на температурата, самодиагностика, вградени изолатори и централен индивидуален индикатор, изпитан и сертифициран по EN54, BOSCH	бр.	2,00	105,60	211,20
3	Универсална основа за скрита и открита инсталация		47,00	8,18	384,46
4	Ръчен пожароизвестител адресируем вътрешен монтаж		1,00	32,47	32,47
5	Адресируем модул 1 вход/1 изход		1,00	46,20	46,20
6	Адресируема сирена с лампа		1,00	29,04	29,04
<b>ОБЩО ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА</b>					<b>8 569,53</b>
<b>ЛОКАЛНА РАДИОСИСТЕМА</b>					
<b>Инсталационни работи</b>					
1	Направана улеи в тухлена стена с размер 5/5 см	м	5,00	2,11	10,55
2	Направа на отвор в тухлена стена с замонолитване	бр.	10,00	13,20	132,00
3	Доставка и Монтаж на конзола	бр.	4,00	3,17	12,68
4	Доставка и Монтаж на разклонителна кутия 10/10 за открит монтаж	бр.	6,50	8,58	55,77
5	Полагане на JY/ST/Y и UTP по скара	м	20,00	1,06	21,20
6	Полагане на JY/ST/Y и UTP и UTP над окачен таван	м	100,00	1,06	106,00
7	Изтегляне на JY/ST/Y и UTP и UTP в тръба	м	110,00	1,19	130,90

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
8	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм по стена с водач ПВА1 1x1 мм2	м	5,00	1,29	6,45
9	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм над ок.таван с водач ПВА1-1мм2	м	160,00	1,29	206,40
10	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила	бр.	40,00	6,60	264,00
11	Свързване на кабелни жила	бр.	110,00	6,60	726,00
12	Доставка на кабелопод.проводник JY/ST/Y 2x2x0.8мм - червен	м	90,00	0,58	52,20
13	Доставка на кабелопод.проводник JY/ST/Y 1x2x0.5мм2- червен	м	180,00	0,46	82,80
14	Демонтаж на съществуващо оборудване	бр.	1,00	264,00	264,00
15	Демонтаж на съществуващо окабеляване	бр.	1,00	198,00	198,00
16	Препрограмизиране на системата	бр.	1,00	660,00	660,00
<b>Монтаж на съоръжения</b>					
1	Монтаж на тонрегулатор	бр.	4,00	46,20	184,80
2	Монтаж на високоговорители на таван 1,5 вт	бр.	13,00	19,80	257,40
<b>Доставка на машини и съоръжения</b>					
1	Високоговорители за окачен таван 6,3 и 1.5W, 100V	бр.	13,00	46,20	600,60
2	Атенюатор за 6W, 100V	бр.	2,00	72,60	145,20
3	Атенюатор за 50W, 100V	бр.	2,00	72,60	145,20
<b>ОБЩО ЛОКАЛНА РАДИОСИСТЕМА</b>					<b>4 262,15</b>
<b>СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА</b>					
<b>Инсталационни работи</b>					
1	Направа на улеи в тухлена стена с размер 5/5 см	м	20,00	2,11	42,20
2	Направа на отвор в тухлена стена	бр.	10,00	6,60	66,00
3	Направа на отвори в бетонна стена	бр.	8,00	19,80	158,40
4	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм по стена с водач ПВА1 1x1 мм2	м	12,00	1,29	15,48
5	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм над ок.таван с водач ПВА1-1мм2	м	50,00	1,29	64,50
6	Монтаж на конзола	бр.	10,00	3,17	31,70
7	Доставка и монтаж на разклонителна кутия 10/10 за открит монтаж	бр.	5,00	8,58	42,90
8	Изтегляне на кабел FTP в тръба	м	100,00	0,40	40,00
9	Изтегляне на кабел ШВПЛ в тръба	м	55,00	0,40	22,00
10	Изтегляне на кабел 6x0,22 мм2 в тръба	м	70,00	0,73	51,10
11	Полагане на кабел ШВПЛ и СВТ по скара над окачен таван	м	80,00	0,40	32,00
12	Полагане на кабел FTP по скара или над окачен таван	м	38,00	0,40	15,20
13	Доставка на кабел FTP-4x2x0,5 мм - 5Е	м	97,00	0,69	66,93
14	Доставка на кабел 6x0,22 мм2	м	50,00	0,63	31,50
15	Доставка на кабел ШВПЛ 2x0,5мм2	м	50,00	1,19	59,50
16	Доставка на кабел ШВПЛ 3x1,5мм2	м	45,00	1,58	71,10
<b>Монтаж на съоръжения</b>					

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
1	Кримпване на проводник FTP	бр.	2,00	6,60	13,20
2	Монтаж на четец за безконтактни карти, компактен, 26-битов Wiegand протокол, вграден тампер-ключ, подходящ за вътрешен и външен монтаж	бр.	2,00	19,80	39,60
3	Монтаж на безконтактна карта, възможност за фото-печат на данни	бр.	20,00	19,80	396,00
4	Монтаж на електромагнитен насрещник	бр.	2,00	26,40	52,80
5	Монтаж на автомат за врата	бр.	2,00	26,40	52,80
6	Монтаж на контролер за 2 безконтактни четеца	бр.	1,00	19,80	19,80
7	Монтаж на магнитен контакт	бр.	2,00	10,56	21,12
8	Монтаж на EXIT бутон за отваряне	бр.	2,00	10,56	21,12
9	Монтаж на захранващ модул за 1 контролер и 2 врати	бр.	1,00	13,20	13,20
10	Монтаж на монтажна кутия за контролер и захр.модул	бр.	1,00	13,20	13,20
11	Монтажна акумулаторна батерия 12V/7 ah	бр.	1,00	13,20	13,20
12	Наладка на система за достъп	бр.	1,00	198,00	198,00
<b>Доставка на машини и съоръжения</b>					
1	Доставка на четец AR-737H за безконтактни карти, компактен, 26-битов Wiegand протокол, вграден тампер-ключ, подходящ за вътрешен и външен монтаж.	бр.	2,00	116,16	232,32
2	Магнитен контакт за врата	бр.	2,00	54,12	108,24
3	Доставка на безконтактна карта, възможност за фото-печат на данни	бр.	20,00	36,96	739,20
4	Доставка на електромагнитен насрещник	бр.	2,00	376,20	752,40
5	Доставка на EXIT бутон за отваряне	бр.	2,00	63,36	126,72
6	Доставка на автомат за врата	бр.	1,00	99,00	99,00
7	Доставка на захранващ модул за 1 контролер и 2 врати	бр.	1,00	85,80	85,80
8	Доставка на монтажна кутия за контролер и захр.модул	бр.	1,00	31,68	31,68
9	Доставка на акумулаторна батерия 12V/7ah	бр.	1,00	58,08	58,08
10	Демонтаж на съществуващо оборудване	бр.	1,00	330,00	330,00
11	Демонтаж на кабелни трасета	бр.	1,00	158,40	158,40
<b>ОБЩО СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА</b>					<b>4 386,39</b>
<b>ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ И СКС - КОМПЮТЪРНА И ИНТЕРНЕТ</b>					
<b>Инсталационни работи - Телефонна</b>					
1	Направа улеи в стена	м	50,00	2,11	105,50
2	Направа на отвор в тухлена стена	бр.	3,00	13,20	39,60
3	Направа на отвор в бетонна стена	бр.	3,00	19,80	59,40
4	Полагане на гофрирана тръба ф23 мм по стена(вертикално) с водач	м	100,00	2,38	238,00
5	Полагане на гофрирана тръба ф23 мм над окачен таван и скара	м	250,00	1,85	462,50
6	Доставка, монтаж и окачване на двойна	м	50,00	37,75	1 887,50

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
	кабелна скара				
<b>Инсталационни работи - СКС</b>					
1	Направа на улей в стена	м	50,00	2,11	105,50
2	Направа на отвор в тухлена стена	бр.	5,00	6,60	33,00
3	Полагане на гофрирана тръба ф23 мм по стена с водач ПВА1 1x1 мм2	м	100,00	2,51	251,00
4	Полагане на гофр.тръба ф23 мм над окачен таван с водач ПВА1 1x1 мм2	м	250,00	2,51	627,50
<b>Доставка и монтажа на съоръжения - СКС и Телефонна</b>					
1	Доставка и монтаж на тримодулна кутия, комплектована с 2 бр. червени контакта, 2 бр. бели контакта, 3 бр. Insert RJ45 Cat. 6, скрит монтаж	бр.	22,00	112,20	2 468,40
2	Доставка, изтегляне и полагане на инсталационен кабел ReaMO Cat.7, S/FTP, 4P, AWG 23, up to 750 MHz	м	2 900,00	2,57	7 453,00
3	Доставка и монтаж на панел, 19", 1U шаси за 24 броя RJ45	бр.	1,00	376,20	376,20
4	Доставка и монтаж на 19" разклонител с 6 гнезда за монтаж в Rack	бр.	1,00	63,36	63,36
5	Доставка и монтаж на аранжиращ панел за ком. шкаф, 1U	бр.	1,00	250,80	250,80
6	Доставка на крепежни елементи за комуникационен шкаф	бр.	8,00	33,00	264,00
7	Терминирване на свързващ модул RJ45, Cat.6	бр.	126,00	11,62	1 464,12
8	Доставка на свързващ кабел, екраниран, S/FTP, 4P LSFRZH, Cat 6, 1,5м	бр.	10,00	8,98	89,80
9	Доставка на свързващ кабел, 1,5м	бр.	10,00	8,98	89,80
10	Монтаж на свързващ кабел, екраниран, S/FTP, 4P LSFRZH, Cat 6, 1,5м	бр.	10,00	5,28	52,80
11	Монтаж на свързващ кабел, 1,5м	бр.	10,00	5,28	52,80
12	Доставка и полагане на маркировка /не горима и водоустойчива/ за кабел, крайни точки и панели	бр.	50,00	4,62	231,00
13	Тестване и сертифициране на меден линк	бр.	25,00	26,40	660,00
14	Зачистване и свързване на жила	бр.	252,00	2,64	665,28
15	Електрически проби на кабелни жила	бр.	150,00	4,62	693,00
<b>ОБЩО ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ И СКС - КОМПЮТЪРНА И ИНТЕРНЕТ</b>					<b>18 683,86</b>
<b>ВЪТРЕШНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗОННА СИСТЕМА</b>					
<b>Инсталационни работи</b>					
1	Направа на отвор	бр.	10,00	6,60	66,00
2	Направа на улей	м.	20,00	2,11	42,20
3	Направа на гнездо за конзола	бр.	7,00	6,60	46,20
4	Доставка на конзола	бр.	7,00	0,46	3,22
5	Монтаж на конзола	бр.	7,00	3,17	22,19
6	Доставка на гофрирана тръба ф16 мм	м	115,00	0,24	27,60

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
7	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм	м	115,00	1,06	121,90
8	Доставка на проводник RG-6	м	750,00	0,58	435,00
9	Изтегляне на проводник RG-6	м	750,00	0,40	300,00
10	Доставка на проводник RG-11	м	250,00	0,77	192,50
11	Изтегляне на проводник RG-11	м	250,00	0,40	100,00
12	Доставка на разклонителна кутия 10/10	бр	16,00	5,28	84,48
13	Монтаж на разклонителна кутия 10/10	бр	16,00	3,30	52,80
14	Зачистване на кабелни жила	бр	250,00	2,64	660,00
15	Преконфигуриране на съществуващата инсталация	бр.	1,00	462,00	462,00
<b>Доставка и монтаж</b>					
1	Монтаж на TV розетка на бунд за скрита инсталация	бр.	8,00	23,76	190,08
2	Монтаж на пасивен видеоразклонител	бр.	3,00	29,04	87,12
3	Изготвяне на документация и сертификати	бр	1,00	66,00	66,00
4	Изготвяне на екзекутив и корекция в общия план на телевизионната система	бр	1,00	66,00	66,00
<b>Спецификация на машини и съоръжения</b>					
1	Абонатен контакт "TV" на бунд за скрита инсталация	бр.	8,00	11,88	95,04
2	Пасивен видеоразклонител	бр.	3,00	19,80	59,40
3	Проверка на телевизионната система	бр.	1,00	66,00	66,00
<b>ОБЩО ВЪТРЕШНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИОННА СИСТЕМА</b>					<b>3 245,73</b>
<b>СИСТЕМА - ПАНИК ОХРАНА</b>					
<b>Инсталационни работи</b>					
1	Направа на улеи	м	5,00	2,11	10,55
2	Направа на отвор	бр.	2,00	6,60	13,20
3	Доставка на гофрирана тръба ф16 мм	м	90,00	0,24	21,60
4	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм	м	90,00	1,06	95,40
5	Доставка на разклонителна кутия 10/10 за открит монтаж	бр.	1,00	5,28	5,28
6	Монтаж на разклонителна кутия 10/10 за открит монтаж	бр.	1,00	3,30	3,30
7	Полагане на кабел	м	100,00	0,66	66,00
8	Доставка на кабел FTP-4x2x0,5 мм - 5E	м	100,00	0,59	59,00
9	Доставка на кабел 6x0,22 мм2	м	100,00	0,59	59,00
10	Доставка на кабел ШВПЛ 2X1,0мм2	м	20,00	1,58	31,60
11	Доставка на скрепителни елементи	бр.	1,00	3,30	3,30
12	Монтаж на скрепителни елементи	бр.	1,00	3,96	3,96
13	Прозвъняване на системата	бр.	1,00	145,20	145,20
14	Изпробване на системата	бр.	1,00	198,00	198,00
15	Зачистване на кабелни жила	бр.	1,00	2,64	2,64
16	Монтаж на кабелни жила	бр.	1,00	2,64	2,64
17	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	1,00	6,60	6,60
18	Прозвъняване на кабелни жила	бр.	1,00	6,60	6,60
19	Направа на суха разделка на кабел до 2 жила	бр.	6,00	2,64	15,84



№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
20	Измерване на съединителна линия	бр.	1,00	13,20	13,20
21	ПНР на съединителна линия	бр.	1,00	66,00	66,00
22	Преко конфигуриране на съществуващата инсталация	бр.	1,00	198,00	198,00
<b>Монтажни работи</b>					
1	Кримпване на проводник FTP	бр.	1,00	6,60	6,60
2	Монтаж на розетка за паник-бутон	бр.	1,00	4,62	4,62
3	Монтаж на паник-бутон	бр.	1,00	6,60	6,60
4	Монтаж на контролен модул с клавиатура	бр.	1,00	19,80	19,80
5	Монтаж захранващ блок	бр.	1,00	19,80	19,80
6	Монтаж акумулаторна батерия 12V/7 Ah	бр.	1,00	19,80	19,80
7	Наладка на паник-система	бр.	1,00	198,00	198,00
8	72-часова проба на системата	ч.ч.	144,00	7,39	1 064,16
9	Пре програмиране на цялостна глобална Паник система на обекта	бр.	1,00	528,00	528,00
10	Изготвяне на документация и сертификати	бр.	1,00	66,00	66,00
11	Изготвяне на екзекутив	бр.	1,00	66,00	66,00
<b>Спецификация на машини и съоръжения</b>					
1	Доставка на розетка за паник-бутон	бр.	1,00	1,06	1,06
2	Доставка на паник-бутон	бр.	1,00	29,04	29,04
3	Доставка на контролен модул с клавиатура	бр.	1,00	58,08	58,08
4	Доставка на кутия с тампер	бр.	1,00	18,48	18,48
5	Доставка на захранващ блок	бр.	1,00	87,12	87,12
6	Доставка на акумулаторна батерия 12V/7 Ah	бр.	1,00	105,60	105,60
<b>Инсталационни работи СКС</b>					
1	Направа на улей в стена	м	50,00	2,11	105,50
2	Полагане на гофрирана тръба ф 23мм по стена с водач ПВА 1x1мм2	м	100,00	2,38	238,00
3	Направа на отвор в тухлена стена	бр.	5,00	6,60	33,00
4	Полагане на гофрирана тръба ф 23мм над окачен таван с водач ПВА 1x1мм2	м	250,00	2,38	595,00
<b>ОБЩО СИСТЕМА - ПАНИК ОХРАНА</b>					<b>4 297,17</b>
<b>МОНИТОРИНГ СИСТЕМА</b>					
<b>Доставка и монтаж на съоръжения</b>					
1	Доставка и монтаж на розетка с 1бр. Insert RJ45 Cat. 6, скрит монтаж	бр.	15,00	11,22	168,30
2	Доставка, изтегляне и полагане на инсталационен кабел FTP Cat.6	м	700,00	1,61	1 127,00
3	Доставка и монтаж на Switch Пнел 24 port	бр.	1,00	85,80	85,80
4	Доставка и монтаж на 19" разклонител с 6 гнезда за монтаж в Rack	бр.	1,00	63,36	63,36
5	Доставка и монтаж на шкаф за оборудване	бр.	1,00	448,80	448,80
6	Доставка на крепежни елементи за шкаф	бр.	8,00	33,00	264,00
7	Терминиране на свързващ модул RJ45, Cat.6	бр.	30,00	6,60	198,00
8	Доставка и монтаж на конвертори от FTP - HDMI	бр.	2,00	10,56	21,12
9	Доставка и монтаж на централна мониторинг станция	бр.	1,00	554,40	554,40

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
10	Доставка и монтаж на мониторинг станция	бр.	1,00	462,00	462,00
11	Зачистване и свързване на жила	бр.	180,00	2,64	475,20
12	Настройка и пуск на системата	бр.	1,00	462,00	462,00
	<b>ОБЩО МОНИТОРИНГ СИСТЕМА</b>				<b>4 329,98</b>
	<b>СЕСТРИНСКА СИСТЕМА</b>				
<b>Инсталационни работи</b>					
1	Направа улей в стена	м	75,00	2,11	158,25
2	Направа на отвори в тухлени стени 5см	бр.	2,00	6,60	13,20
3	Доставка на гофрирана тръба ф16 мм	м	310,00	0,24	74,40
	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм	м	310,00	1,06	328,60
5	Полагане на проводник	м	825,00	0,59	486,75
6	Доставка на кабелоподобен проводник UTP cat.5	м	105,00	0,55	57,75
7	Доставка на кабелоподобен проводник 2x2x0.8мм	м	650,00	0,82	533,00
8	Доставка на кабел ШВПЛ2x0.5мм2	м	70,00	1,19	83,30
<b>Монтажни работи</b>					
1	Монтаж на адресируема централа за повикване на медицински персонал и провеждане на разговор	бр	1,00	105,60	105,60
2	ПНР на адресируема централа за повикване на медицински персонал и провеждане на разговор	бр	1,00	66,00	66,00
3	Монтаж на адресируем модул за повикване от болнично легло	бр	15,00	46,20	693,00
4	ПНР на адресируем модул за повикване от болнично легло	бр	15,00	46,20	693,00
5	Монтаж на адресируем модул за нулиране на повикване от болнична стая	бр	15,00	46,20	693,00
6	ПНР на адресируем модул за нулиране на повикване от болнична стая	бр	15,00	46,20	693,00
7	Монтаж на адресируем модул за разговор от болнично легло	бр	15,00	46,20	693,00
8	ПНР на адресируем модул за разговор от болнично легло	бр	15,00	46,20	693,00
9	Монтаж на адресируем изнесен индикатор - червен/зелен	бр	15,00	19,80	297,00
10	ПНР на адресируем изнесен индикатор - червен/зелен	бр	15,00	19,80	297,00
11	Монтаж на бутон за повикване, отказ и индикация от всяко легло	бр.	15,00	19,80	297,00
12	Монтаж на бутон за повикване с кабел	бр.	15,00	19,80	297,00
13	Монтаж на хранващ модул	бр.	2,00	33,00	66,00
14	Монтаж на аксесоари, консумативи и др. за пулт	бр.	1,00	66,00	66,00
15	Свързване на проводник към съоръжение	бр.	240,00	6,60	1 584,00
16	Зачистване на кабелни жила	бр.	240,00	2,64	633,60
17	Монтаж на кабелни жила	бр.	240,00	2,64	633,60
18	Прозвъняване на линиите	бр.	2,00	6,60	13,20
19	Прозвъняване на кабелни жила	бр.	120,00	6,60	792,00

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
20	Направа на суха разделка на кабел до 2 жила	бр.	120,00	2,64	316,80
21	Измерване на съединителна линия	бр.	1,00	13,20	13,20
24	ПНР на съединителна линия	бр.	1,00	19,80	19,80
25	Доставка на Дюбели, винтове и скрепителни елементи	бр.	220,00	0,40	88,00
26	Монтаж на Дюбели, винтове и скрепителни елементи	бр.	220,00	0,66	145,20
27	Програмиране на централа	бр.	1,00	462,00	462,00
28	Проверка на централа	бр.	1,00	198,00	198,00
29	Програмиране на линиите за разговор от болнично легло	бр.	30,00	46,20	1 386,00
30	Проверка на линиите за разговор от болнично легло	бр.	30,00	26,40	792,00
<b>Доставка на машини и съоръжения</b>					
1	Адресируема централа за повикване на медицински персонал и провеждане на разговор	бр.	1,00	369,60	369,60
2	Захранващ блок	бр.	1,00	105,60	105,60
3	Адресируем модул за повикване от болнично легло	бр.	15,00	79,20	1 188,00
4	Адресируем модул за разговор от болнични легла	бр.	15,00	79,20	1 188,00
5	Модул за нулиране повикването от болнична стая	бр.	15,00	26,40	396,00
6	Изнесен индикатор -червен/зелен	бр.	15,00	26,40	396,00
7	Панел с бутон за повикване, отказ и индикация от всяко легло	бр.	15,00	26,40	396,00
8	Бутон за повикване с кабел	бр.	15,00	19,80	297,00
9	Акcesoари, кнсумативи и др. за пулт за време	бр.	1,00	52,80	52,80
10	Настройка на сестринската система	бр.	1,00	462,00	462,00
11	Настройка на пулт за определяне на времето за процедура	бр.	1,00	79,20	79,20
12	72 часови проби	бр.	1,00	528,00	528,00
13	Изготвяне на документация, екзекутив и сертификати	бр.	1,00	66,00	66,00
Общо, лв. без ДДС:					71 378,72
ДДС 20%:					14 275,74
Общо лв. с ДДС					85 654,46
№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед.цен а	Общо
<b>ЗА СМР</b>					
<b>1. Вътрешна инсталация</b>					
1	Монтаж на стенна доза за вграждане за КИСЛОРОД - манипул.;детска стая - от 0 до 2 год.; изолатор	бр.	4,00	105,60	422,40
2	Монтаж на стенна доза за вграждане за ВАКУУМ (аспирация) - манипул.;детска стая - от 0 до 2 год.; изолатор	бр.	4,00	105,60	422,40

№	Наименование на СМР	Мярк а	К-во	Ед. цена	Общо
3	Доставка и монтаж на медна тръба с фитингови присъединителни материали, скрито изпълнение в окачен таван или по стена, с диаметър както следва:				
	Ø 10 x 1 мм	м.	138,00	10,03	1 384,14
	Ø 12 x 1 мм	м.	55,00	12,41	682,55
	Ø 15 x 1 мм	м.	38,00	16,90	642,20
	Ø 22 x 1 мм.	м.	22,00	26,93	592,46
4	Продухване на инсталация	м.	253,00	0,66	166,98
5	Изпробване на якост	м.	253,00	0,66	166,98
6	Изпробване на плътност	м.	253,00	1,06	268,18
7	72-часова проба на инсталациите - К, В	бр.	2,00	528,00	1 056,00
<b>2. Общи съоръжения за вътрешна инсталация</b>					
1	Монтаж- стенен на етажно разпределително табло за два вида газ - Кислород, Вакуум - ЕРТ-2 на Н=160см от готов под - коридор		1,00	105,60	105,60
2	Монтаж на стенен болничен панел за медицински газове-К; В; на Н=140см. от готов под- болнични стаи	бр.	12,00	79,20	950,40
<b>ОБЩО ЗА СМР</b>					<b>6 860,29</b>
<b>ЗА ДОСТАВКА</b>					
<b>1.Обща инсталация</b>					
1	Доза- място за вземане на медицински газ на стена за вграждане- КИСЛОРОД		4,00	369,60	1 478,40
2	Доза- място за вземане на медицински газ на стена за вграждане-ВАКУУМ		4,00	369,60	1 478,40
<b>2.Общи съоръжения</b>				0,00	
1	Етажно разпределително табло за 2 вида газ- ЕТР-2 Кислород, вакуум	бр.	1,00	2 442,00	2 442,00
2	Болничен панел за медицински газове-К; В; стенно окачване, дължина 100см.с бутон за повикване на сестра и нощна лампа с бутон - болнични стаи	бр.	12,00	158,40	1 900,80
3	Ротаметър с увлажнител за кислород - за пациенти	бр.	16,00	184,80	2 956,80
4	Аспирационно устройство за фин дренаж - за пациенти	бр.	16,00	184,80	2 956,80
Общо, лв. без ДДС:					20 073,49
ДДС 20%:					4 014,70
Общо лв. с ДДС					24 088,19

Дата : 26 / 08 / 2019г.

Име и фамилия: Иван Палев

Длъжност: Управител

Подпис :

