



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА
МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21. Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, Е-mail: pirogov@pirogov.bg

СПОРАЗУМИЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка за Въвеждане на мерки по енергийна ефективност, ремонтно възстановителни и строително монтажни дейности на сгради в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД № ОП-01-310/11.12.2019 г. на основание чл.3, ал.14 и ал.16

Днес, 1.10.2020 г., в гр. София между:

„УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД, с ЕИК 130345786, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21, представлявано от проф. д-р Асен Балтов, д.м., в качеството му на Изпълнителен директор, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

ДЗЗД „**КОНСОРЦИУМ ПИРОГОВ 2019**“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, р-н Искър, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 115, вписано в регистър БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ 177411780, представляван от Татяна Милкова Радевска действващ в качеството си на Управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

по договор № ОП-01-310/11.12.2019 г., се подписа настоящето споразумение за възложени и подлежащи на извършване необходими по предписание на контролните органи /пр. служба ПАБ - примерно изброена, но не само/ и по предложение на Възложителя допълнителни видове строителни монтажни работи, както и вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, неразделна част от договора, **подробно описани в заменителна таблица неразделна част от настоящето споразумение.**

Неразделна част от настоящето споразумение е протокол съдържащ мотивирана обосновка за възникналата необходимост от извършване на дейностите обективирани в заменителната таблица.

В резултат на непреодолима сила- наличието на корона вирус (Covid 19), което в настоящето се явява непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на цитирания договор № ОП-01-

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА
МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Толлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

310/11.12.2019 г. наложило преорганизацията на отделенията, клиниките и сградите на възложителя довели до затруднения и невъзможност от извършване на СМР, с настоящето споразумение страните удължават договорения срок по чл.2 ал. 2 от договора с толкова дни, колкото е забавата, отразено в съответните документи.

Настоящото споразумение е изготвено и подписано в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ВЪЗЛОЖ

Заличена информация

Изпълни

Съгл. чл. 37 от ЗОП

(Проф. д-р  (г-на Мелбаева Падевска)





Проект: "Въвеждане на мерки по енергийна ефективност,
Местоположение: гр. София, бул. "Топлебен" 21
Възложител УМБАЛСМ "Н. ПИРОГОВ" ЕАД – гр. София,
Изпълнител: ДЗЗД "ПИРОГОВ 2019" – гр. София, 1582, бул.

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|-----|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЩИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| I | Стрѝла 2 - Урологичв | 1 153 983,89 лв | 1 091 005,92 лв | -113 210,26 лв | 176 188,23 лв | 62 977,97 лв | |
| 1 | Подмяна на дограма | 438 472,23 лв | 427 041,89 лв | -35 593,77 лв | 47 024,11 лв | 11 430,34 лв | |
| 2 | Топлинно изолиране на външни стени | 478 860,92 лв | 454 535,50 лв | -47 026,92 лв | 69 452,34 лв | 22 425,42 лв | |
| 3 | Топлинно изолиране на покриви | 199 037,09 лв | 176 926,29 лв | -30 589,57 лв | 52 700,37 лв | 22 110,80 лв | |
| 4 | Топлинно изолиране на под | 30 345,38 лв | 29 805,30 лв | 0,00 лв | 540,08 лв | 540,08 лв | |
| 5 | Монтаж на контролен топломер | 9 168,27 лв | 2 696,94 лв | 0,00 лв | 6 471,33 лв | 6 471,33 лв | |
| II | Стрѝла 5 - Бвшла болнична аптека | 422 723,88 лв | 485 854,15 лв | -157 225,41 лв | 94 095,24 лв | -93 130,17 лв | |
| 1 | Подмяна на дограма | 52 534,06 лв | 121 973,37 лв | -89 040,12 лв | 19 600,81 лв | -69 439,31 лв | |
| 2 | Топлинно изолиране на външни стени | 147 900,41 лв | 145 658,67 лв | -32 974,90 лв | 35 216,64 лв | 2 241,74 лв | |
| 3 | Топлинно изолиране на покриви | 63 618,39 лв | 82 283,03 лв | 0,00 лв | 1 335,36 лв | 1 335,36 лв | |
| 4 | Топлинно изолиране на под | 4 169,35 лв | 2 093,09 лв | -2 093,09 лв | 0,00 лв | -2 093,09 лв | |
| 5 | Монтаж на контролен топломер | 54 539,77 лв | 51 187,05 лв | -33 117,30 лв | 36 470,02 лв | 3 352,72 лв | |
| 6 | Подмяна на осветление | 99 962,00 лв | 99 962,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 7 | Подмяна на Асансьор | 615 452,92 лв | 572 010,52 лв | -68 820,96 лв | 101 969,28 лв | 43 142,32 лв | |
| III | Стрѝла 6 - Дввко офисване | 358 570,65 лв | 356 971,30 лв | -62 388,04 лв | 53 987,30 лв | 1 598,26 лв | |
| 1 | Топлинно изолиране на външни стени | 249 024,33 лв | 212 342,28 лв | -6 432,92 лв | 43 114,98 лв | 36 682,06 лв | |
| 2 | Топлинно изолиране на покриви | 7 557,94 лв | 2 696,94 лв | 0,00 лв | 4 861,00 лв | 4 861,00 лв | |
| 3 | Монтаж на контролен топломер | 6 779 004,24 лв | 6 850 717,65 лв | 556 145,40 лв | 484 432,09 лв | 71 713,31 лв | |
| IV | Стрѝла 7 - Основен блок с поликлинична част | 737 167,42 лв | 786 949,22 лв | -69 052,81 лв | 19 271,01 лв | -49 781,80 лв | |
| 1 | Подмяна на дограма | 1 792 214,27 лв | 1 721 184,76 лв | -71 934,48 лв | 142 963,99 лв | 71 029,51 лв | |
| 2 | Топлинно изолиране на външни стени | 457 743,84 лв | 449 643,30 лв | -200 429,50 лв | 208 530,04 лв | 8 100,54 лв | |
| 3 | Топлинно изолиране на покриви | 4 192,37 лв | 4 192,37 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4 | Топлинно изолиране на под | 1 593 933,33 лв | 1 618 428,03 лв | -106 709,19 лв | 82 214,49 лв | -24 494,70 лв | |
| 5 | ОВК | 754 769,71 лв | 752 637,15 лв | 0,00 лв | 2 132,56 лв | 2 132,56 лв | |
| 6 | Електро | 739 783,58 лв | 818 483,00 лв | -108 019,42 лв | 29 320,00 лв | -78 699,42 лв | |
| 7 | Подмяна на Асансьори | 586 283,81 лв | 586 283,81 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 8 | Изграждане на аварийна стълба | 112 915,91 лв | 112 915,91 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9 | Изграждане на козирка | 2 178 201,40 лв | 2 283 053,64 лв | 965 199,80 лв | 850 347,26 лв | -104 852,54 лв | |
| V | Стрѝла 8 - Клиничка по вътрешни болести | 302 363,08 лв | 332 806,04 лв | -44 875,16 лв | 14 632,20 лв | -30 242,96 лв | |
| 1 | Подмяна на дограма | 480 148,19 лв | 478 852,19 лв | 0,00 лв | 1 298,00 лв | 1 298,00 лв | |
| 2 | Топлинно изолиране на външни стени | 833 278,85 лв | 866 300,21 лв | -842 144,26 лв | 809 122,90 лв | -33 021,36 лв | |
| 3 | Топлинно изолиране на покриви | 255 054,62 лв | 298 738,55 лв | -68 180,38 лв | 24 496,45 лв | -43 683,93 лв | |
| 4 | ОВК | 307 356,36 лв | 306 556,65 лв | 0,00 лв | 799,71 лв | 799,71 лв | |
| 5 | Електро | | | | | | |
| | | 11 149 066,03 лв | 11 122 | 1 707 026,40 лв | 1 707 026,40 лв | -133 575,73 лв | |
| | | 2 229 813,21 лв | 22 | 341 405,22 лв | 341 405,22 лв | -26 715,15 лв | |
| | | 13 378 879,24 лв | 13 5 | 2 048 431,32 лв | 2 048 431,32 лв | -160 290,88 лв | |

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Заличена информация

Сълг. чл. 37 от ЗОП

За Изпълн:
Татяна Раѝ

Заличена информация

Сълг. чл. 37 от ЗОП

За Възлож:
инж. Йорѝ



Проект: "Въвеждане на мерки по енергийна ефективност,
Местоположение: гр. София, бул. "Тотлебен" 21
Възложител: УИБАЛСМ "Н. И. ПИРОГОВ" ЕАД – гр. София,
Изпълнител: ДЗЗД "ПИРОГОВ 2019" – гр. София, 1582, бул.

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | ПО ДОГОВОР | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|---|--------------------|-------|-----------------|----------------|---------------|---------|---------------|---------------------|
| | | СТОЙНОСТ | СТАРИ | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЦИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | РАЗЛИКА | | |
| | | 1 153 983,89 лв | | 1 094 005,92 лв | -113 210,26 лв | 176 188,23 лв | | 62 977,97 лв | |
| 1 | Сграда 2 – Урологина | 438 472,23 лв | | 427 041,89 лв | -35 593,77 лв | 47 024,11 лв | | 11 430,34 лв | |
| 1.01 | Подмяна на дограма | 13 486,50 лв | | 14 134,50 лв | -648,00 лв | 0,00 лв | | -648,00 лв | |
| | Демонтаж на дъвени и PVC прозорци с каса | | | | | | | | |
| 1.02 | Демонтаж на стари метални и алуминиеви врати с каса | 721,96 лв | | 989,74 лв | -267,78 лв | 0,00 лв | | -267,78 лв | |
| | Доставка и монтаж на дограма от 4 камерно PVC с 24 мм | | | | | | | | |
| 1.03 | стъклопакет от бяло/бяло стъкло с U < 1,7 W/m ² K (по стени на | 0,00 лв | | 2 050,65 лв | -2 050,65 лв | 0,00 лв | | -2 050,65 лв | отпада |
| | кашино и старо ОВК) | | | | | | | | |
| 1.04 | Доставка и монтаж на дограма от 5 камерно PVC с 24 мм | 198 921,74 лв | | 201 464,17 лв | -2 542,43 лв | 0,00 лв | | -2 542,43 лв | |
| | стъклопакет от бяло/бяло стъкло, с U < 1,4 W/m ² K | | | | | | | | |
| 1.05 | Доставка и монтаж на метална сандвич врата с пълнеж от | 2 698,74 лв | | 2 698,74 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | | 0,00 лв | |
| | минерална вата с U < 1,9 W/m ² K | | | | | | | | |
| 1.06 | Доставка и монтаж на врати от алуминиеви профили с | 15 954,41 лв | | 21 281,94 лв | -5 327,53 лв | 0,00 лв | | -5 327,53 лв | |
| | прекъснат термомост и U < 1,7 W/m ² K | | | | | | | | |
| 1.07 | Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от | 3 981,96 лв | | 17 334,00 лв | -13 352,04 лв | 0,00 лв | | -13 352,04 лв | |
| | праховобудисана ламарина за външен монтаж | | | | | | | | |
| 1.08 | Доставка и монтаж на вътрешни ръбохранители при подмяна на | 19 612,80 лв | | 20 131,20 лв | -518,40 лв | 0,00 лв | | -518,40 лв | |
| | дограма | | | | | | | | |
| 1.09 | Доставка и монтаж на вътрешни PVC первази | 1 037,61 лв | | 11 232,00 лв | -10 194,39 лв | 0,00 лв | | -10 194,39 лв | |
| | Вътрешно подмазване (обръщане с мазилки) по страници на | | | | | | | | |
| 1.10 | строителни отвори с широчина до δ = 0,25 м и челно | 46 818,00 лв | | 47 202,75 лв | -384,75 лв | 0,00 лв | | -384,75 лв | |
| | подмазване с широчина до δ = 0,10м след подмяната на | | | | | | | | |
| | дограма | | | | | | | | |
| 1.11 | Шлакловане по страници на строителни отвори с широчина до δ | 37 454,40 лв | | 37 762,20 лв | -307,80 лв | 0,00 лв | | -307,80 лв | |
| | = 0,25м и челно шлакловане с широчина до δ = 0,10м, след | | | | | | | | |
| | подмяна на прозорци | | | | | | | | |
| 1.12 | Боядисване с латекс по стени със сменена дограма | 37 867,50 лв | | 37 867,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | | 0,00 лв | |
| 1.13 | Демонтаж и монтаж на метални решетки при външно обръщане | 6 750,00 лв | | 6 750,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | | 0,00 лв | |
| | около дограми | | | | | | | | |
| 1.14 | Износване, натояване и извозване на стара дограма и | 6 142,50 лв | | 6 142,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | | 0,00 лв | |
| | строителни отпадъци при подмяната на дограма | | | | | | | | |
| 1.15 | Доставка и монтаж на подпрозоречна обшивка с полиестерна | 38 826,60 лв | | 0,00 лв | 6102,40 лв | 38 826,60 лв | | 38 826,60 лв | Анализ 1.7AC |
| | ламарина | | | | | | | | |
| 1.16 | Демонтаж на окачен гасителен таван тип "Амстолонг" | 407,25 лв | | 0,00 лв | 407,25 лв | 407,25 лв | | 407,25 лв | Анализ 1.1AC |
| 1.17 | Доставка и монтаж на окачен гасителен таван тип | 2 853,00 лв | | 0,00 лв | 2 853,00 лв | 2 853,00 лв | | 2 853,00 лв | Анализ 1.3AC |
| | "Амстолонг" | | | | | | | | |
| 1.18 | Демонтаж на стари осветителни | 43,20 лв | | 0,00 лв | 43,20 лв | 43,20 лв | | 43,20 лв | т. 6.09 от Сграда 5 |
| 1.19 | Монтаж на нови осветителни | 118,80 лв | | 0,00 лв | 118,80 лв | 118,80 лв | | 118,80 лв | т. 6.10 от Сграда 5 |
| 1.20 | Доставка на 1 П осветителни | 950,40 лв | | 0,00 лв | 950,40 лв | 950,40 лв | | 950,40 лв | т. 6.04 от Сграда 5 |
| | галани | | | | | | | | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнител
Татяна Раде

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕЧИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАВИТУЛАЦИЯ | | ЗАБЕЛЕЖКА | |
|------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТРА. АЩИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | РАЗЛИКА | |
| 1.21 | Поби и замеряване за ел безопасност | 16,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 16,20 лв | 16,20 лв | Града С т. 6.11 от С |
| 1.22 | Доставка и монтаж на антипаник система за двукрила врата | 1 651,80 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 651,80 лв | 1 651,80 лв | Анализ 2.26АС |
| 1.23 | Доставка и монтаж на антипаник система за еднокрила врата | 744,82 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 744,82 лв | 744,82 лв | Анализ 2.25АС |
| 1.24 | Доставка и монтаж на автомат за самозатваряне с позиционирани лампи | 1 412,04 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 412,04 лв | 1 412,04 лв | Анализ 2.27АС |
| 1.25 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2 | Топлинно изолационна система на външни стени | 476 980,92 лв | 454 535,50 лв | -47 026,92 лв | 69 452,34 лв | 22 425,42 лв | |
| 2.01 | <p>Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (Тип 1 и 2) от експандиран пенополистирол (EPS), с дебелина $\delta = 0,10\text{m}$, с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda_D = 0,032\text{ W/m.K}$, обемна плътност $\rho = 15 + 16\text{ kg/m}^3$ в т.ч. конструктивно EPS 0,10м за довършване площите на надзидка на покривите бордовете. Топлоизолационната система да включва:</p> <p>а) труднотгорим, стабилизирани EPS - F;</p> <p>б) стъклофибърна мрежа с ширина на бримката - 4x4 мм;</p> <p>в) шпакловка с еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от EPS;</p> <p>г) минерална мазилка с едрина на зърната 2 мм, драскана структура, с качества за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за фасадните стени, не по - нисък от А2 или В;</p> | 177 353,28 лв | 194 400,00 лв | -17 046,72 лв | 0,00 лв | -17 046,72 лв | |
| 2.02 | <p>Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (Тип 3 и 4 - в англ. двор и сев. изт. фасада) от екструдирани пенополистирол (XPS), с дебелина $\delta = 0,10\text{m}$, с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda_D = 0,03\text{ W/m.K}$, обемна плътност $\rho = 17 + 18\text{ kg/m}^3$ с изисквания за качество, описани в т. II - 1</p> | 21 428,42 лв | 42 629,63 лв | -21 201,21 лв | 0,00 лв | -21 201,21 лв | |
| 2.03 | <p>Доставка и монтаж на противопожарни ивици (ГПИ) по периметъра на сградата над втори етаж. Противопожарната система да включва:</p> <p>- минерална вата с дебелина $\delta = 0,10\text{m}$ и широчина 0,2м с плътност $\rho = 100\text{kg/m}^3$</p> <p>- стъклофибърна мрежа, шпакловка с изисквания за качество, описани в т. II - 1</p> <p>устройствата да са от продукти А2</p> | 30 581,90 лв | 5 108,40 лв | 0,00 лв | 25 473,50 лв | 25 473,50 лв | |
| 2.04 | <p>Външно обръщане с EPS мрежа и минерална мазилка</p> <p>в т. II - 1</p> | 104 460,30 лв | | 6,95 лв | 0,00 лв | -1 426,95 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълн.
Татяна Ра

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митев



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЦИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|---|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | СТОЙНОСТ | РАЗЛИКА | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | РАЗЛИКА | | | | | |
| 2.05 | Външно обръщане с XPS 0,02м около дограма, шлакловка на мрежа и минерална мазилка с изисквания за качество, описани в т. II - 1 | 1 077,30 лв | 7 595,00 лв | -6 617,70 лв | 0,00 лв | -6 617,70 лв | 0,00 лв | | -6 617,70 лв | |
| 2.06 | Доставка и монтаж на XPS 0,02м с шлакловка и минерална мазилка за прекъсване на термостат при еркерно наддаване на таванската плоча от югоизток над VI ниво | 2 916,00 лв | 2 916,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | | 0,00 лв | |
| 2.07 | Сваляне на топлоизолация EPS 0,02м (в частта на хемодиализа) | 1 117,80 лв | 1 138,66 лв | -20,86 лв | 0,00 лв | -20,86 лв | 0,00 лв | | -20,86 лв | |
| 2.08 | Доставка и монтаж на водооткапващи профили по хоризонтални ръбове | 6 141,83 лв | 6 342,31 лв | -200,48 лв | 0,00 лв | -200,48 лв | 0,00 лв | | -200,48 лв | |
| 2.09 | Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с h до 25 м и предназначени мрежи, вкл. изготвяне на проект за монтаж, и к-еване | 79 771,50 лв | 79 771,50 лв | -513,00 лв | 0,00 лв | -513,00 лв | 0,00 лв | | -513,00 лв | |
| 2.10 | Демонтаж и монтаж на външни тела на климатици по фасади | 5 184,00 лв | 2 268,00 лв | 0,00 лв | 2 916,00 лв | 2 916,00 лв | 2 916,00 лв | | 2 916,00 лв | |
| 2.11 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци при обработка на стени | 12 615,75 лв | 6 378,75 лв | 0,00 лв | 6 237,00 лв | 6 237,00 лв | 6 237,00 лв | | 6 237,00 лв | |
| 2.12 | Доставка и монтаж на магнезиеви плоскости на конструкция за затваряне на прозорци в зоната на евакуационната стълба | 1 087,42 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 087,42 лв | 1 087,42 лв | 1 087,42 лв | | 1 087,42 лв | Анализ 2.9AC |
| 2.13 | Направа на покривна обшивка с гипсокартон с мин. вата в сителена | 13 798,46 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 13 798,46 лв | 13 798,46 лв | 13 798,46 лв | | 13 798,46 лв | Анализ 2.10AC |
| 2.14 | Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с h до 15 м по фасади | 2 389,30 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 2 389,30 лв | 2 389,30 лв | 2 389,30 лв | | 2 389,30 лв | т. 2.09 от Сграда 5 |
| 2.15 | Обрушване на компрометиран мазилки по фасади | 283,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 283,50 лв | 283,50 лв | 283,50 лв | | 283,50 лв | т. 2.15 от Сграда 7 |
| 2.16 | Възстановяване на участъци с обрушени мазилки с нова частична мазилка по фасади | 472,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 472,50 лв | 472,50 лв | 472,50 лв | | 472,50 лв | т. 2.16 от Сграда 7 |
| 2.17 | Шлакловка с мрежа и мазилка по външни стени на торафопост | 5 906,77 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 5 906,77 лв | 5 906,77 лв | 5 906,77 лв | | 5 906,77 лв | Анализ 2.6AC (произведен от Анализ 15.00) |
| 2.18 | Външно обръщане около дограма, с шлакловка на мрежа и минерална мазилка торафопост | 959,97 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 959,97 лв | 959,97 лв | 959,97 лв | | 959,97 лв | Анализ 2.5A (произведен от Анализ 15.00) |
| 2.19 | Поставяне на решетки при отвори по торафопост | 907,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 907,20 лв | 907,20 лв | 907,20 лв | | 907,20 лв | т. 2.27 от Сграда 7 |
| 2.20 | Шлакловка с мрежа и мазилка по вътрешна страна на борда на тераса | 2 741,30 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 2 741,30 лв | 2 741,30 лв | 2 741,30 лв | | 2 741,30 лв | Анализ 2.6A (произведен от Анализ 15.00) |
| 2.21 | Направа на преграден метал | 6 279,42 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 6 279,42 лв | 6 279,42 лв | 6 279,42 лв | | 6 279,42 лв | Анализ 2.24A |
| 2.22 | | 0,00-лв | 0,00-лв | 0,00-лв | 0,00-лв | 0,00-лв | 0,00-лв | | 0,00-лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА ОМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЩИ | ДОПОЛНИТЕЛНИ | | |
| 3 | Топлинно изолационна плоча на покриви | 199 037,09 лв | 176 928,29 лв | -30 589,57 лв | 52 700,37 лв | 22 110,80 лв | |
| 3.01 | Доставка и полагане върху таванската плоскост на покрив Тип 1 на дюшеци от минерална вата с дебелина $\delta = 0,12$ с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D = 0,038$ W/m.K, обемна плътност $\rho = 80$ кг/м ³ , с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 или В, и пероизолационна мембрана | 31 381,02 лв | 30 136,86 лв | 0,00 лв | 1 244,16 лв | 1 244,16 лв | |
| 3.02 | Доставка и монтаж на XPS с дебелина $\delta = 0,10$ м, с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D = 0,03$ W/m.K, обемна плътност $\rho = 17 + 18$ кг/м ³ , с изисквания за качество, описани в т. II - 1. м., и армирана циментова замазка 0,05 м върху подовата плоча на покрив Тип 2 (машинно асансьори и бившо ОВК) | 12 667,73 лв | 12 667,73 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 3.03 | Доставка и монтаж на XPS с дебелина $\delta = 0,12$ м, с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D = 0,03$ W/m.K, обемна плътност $\rho = 17 + 18$ кг/м ³ , с изисквания за качество, описани в т. II - 1. м., и армирана циментова замазка 0,05 м и полимерна хидроизолация върху плочата на покрив Тип 2 (лежачи асансьори и бившо ОВК) | 0,00 лв | 30 589,57 лв | -30 589,57 лв | 0,00 лв | -30 589,57 лв | отпада |
| 3.04 | Демонтаж на ламаринени шапки по бордове на покриви | 1 484,80 лв | 1 484,80 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 3.05 | Доставка и монтаж на ламаринени шапки по бордове на покриви | 10 210,98 лв | 8 433,36 лв | 0,00 лв | 1 777,62 лв | 1 777,62 лв | |
| 3.06 | Доставка и полагане на полимер битумна хидроизолационна система на газопламъчно заваряване в 2 пласта, първи пласт битумна хидроизолационна мембрана АРАО - 25°C с дебелина 4 мм, и втори пласт битумна хидроизолационна мембрана АРАО - 25°C с дебелина 4,5 кг, вкл. задигане и обръщане по бордове | 112 846,76 лв | 92 196,47 лв | 0,00 лв | 20 650,29 лв | 20 650,29 лв | |
| 3.07 | Натоварване и извозване с камион на сителни отпадъци | 2 882,25 лв | 1 417,50 лв | 0,00 лв | 1 464,75 лв | 1 464,75 лв | Анализ 1.6АО |
| 3.08 | Демонтаж, обработка против корозия и обратен монтаж на метална ст.лс | 986,47 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 986,47 лв | 986,47 лв | |
| 3.09 | Доставка и монтаж на XPS с дебелина $\delta=0,12$ м, с експлоатационен коефициент на топлопроводимост 0,03 W/m.K, обемна плътност 17-18 кг/куб.м, с изисквания за качество, описани в т. II, геотекстил серия S12НМ- 140gr, и пласт мип, јечер ъкълъ с дебелина 4 см върху плочата на покрив Тип 2, стараса на трето ниво от югоизток) | 15 895,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 15 895,20 лв | 15 895,20 лв | Анализ 2.1АО |
| 3.10 | Преработка (разширяване и удължаване) на съществуваща метална конструкция, подобряване съществуващите ОВК съоръжения по покриви | 10 681,88 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 10 681,88 лв | 10 681,88 лв | Анализ 2.2АО |
| 3.11 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4 | Топлинно изолационна плоча | 30 345,38 лв | 29 805,30 лв | 0,00 лв | 540,08 лв | 540,08 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕЧЕНА СМЕТКА | | ПО ДОГОВОР | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|--|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | СТОЙНОСТ | ОТПАДАЦИ | | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | | |
| 4,02 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5 | Монтаж на конвекционен топломер | 9 168,27 лв | 2 696,94 лв | 29 805,30 лв | 540,08 лв | 540,08 лв | 540,08 лв | |
| 5,01 | Доставка и монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията, включваща: - Ултразвуков топломер, комплект с датчици, свързващи кабел, електронен блок, за монтаж на връщачи тръбопровода; - Регулираща и спирателна арматура; | 2 696,94 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,02 | Демонтаж на чугунени радиатори до 20 влидера, пречици за санитарно-технически работи | 539,46 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 539,46 лв | Анализ 37ОВК |
| 5,03 | Демонтаж на чугунени радиатори до 20 влидера, пречици за санитарно-технически работи | 233,31 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 233,31 лв | т.5.17 от Сграда 7 |
| 5,04 | Доставка и монтаж на минисферични кранчета 1/2" - сутерен | 193,92 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 193,92 лв | Анализ 38ОВК |
| 5,05 | Демонтаж на радиатори, пречици за санитарно-технически работи | 195,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 195,00 лв | т.5.19 от Сграда 7 |
| 5,06 | Удължаване на тръби за сполване, на изолирано тръбно трасе на климатизиращи | 802,44 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 802,44 лв | Анализ 41ОВК |
| 5,07 | Изработване, доставка и монтаж на удължители за съединяване на климатизиращи стойки на климатизиращи | 50,46 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 50,46 лв | Анализ 42ОВК |
| 5,08 | Доставка и монтаж на гофрирана кондензна тръба Ф20 - ремонт на съществуващата | 88,92 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 88,92 лв | Анализ 3ОВК |
| 5,09 | Доставка и монтаж на стойки за климатизиращи | 907,99 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 907,99 лв | Анализ 44ОВК |
| 5,10 | Демонтаж на съществуващи на въздуховод, пречици на съществуващи | 426,81 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 426,81 лв | Анализ 7 + Анализ 8 |
| 5,11 | Доставка и монтаж на стойки за сполване на преместен въздуховод | 146,45 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 146,45 лв | Анализ 44ОВК |
| 5,12 | Укриване на съществуващи климатизиращи | 616,98 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 616,98 лв | Анализ 40ОВК |
| 5,13 | Включване на тръби за сполване | 64,80 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 64,80 лв | Анализ 6ОВК |
| 5,14 | Бандажиране на старата система | 291,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 291,20 лв | Анализ 26ОВК |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЩИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 5.15 | Доставка и монтаж на фасадни неподвижни жалузийни решетки 1000/440 | 139,08 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 139,08 лв | 139,08 лв | Анализ 17ОВК |
| 5.16 | Доставка и монтаж на фасадни неподвижни жалузийни решетки 530/510 | 134,10 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 134,10 лв | 134,10 лв | Анализ 18ОВК |
| 5.17 | Доставка и монтаж на фасадни неподвижни жалузийни решетки 480/430 | 121,04 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 121,04 лв | 121,04 лв | Анализ 20ОВК |
| 5.18 | Доставка и монтаж на фасадни неподвижни жалузийни решетки 280/230 | 83,95 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 83,95 лв | 83,95 лв | Анализ 19ОВК |
| 5.19 | Доставка и монтаж на фасадни неподвижни жалузийни решетки 400/240 | 87,67 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 87,67 лв | 87,67 лв | Анализ 21ОВК |
| 5.20 | Доставка и допълване с хладилен агент | 504,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 504,00 лв | 504,00 лв | Анализ |
| 5.21 | Допълнителен тръбен път над 3 м. За климатици до 12000 BTU (за ремонт/замяне вентилатора) | 843,75 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 843,75 лв | 843,75 лв | т.5.02 от Сграда 7 |
| 5.22 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1 | | 422 733,98 лв | 485 854,15 лв | -157 225,41 лв | 94 095,24 лв | -63 130,17 лв | |
| 1 | | 52 534,06 лв | 121 973,37 лв | -89 040,12 лв | 19 600,81 лв | -69 439,31 лв | |
| 1.01 | Демонтаж на дървени и PVC прозорци с каса | 1 012,50 лв | 4 374,00 лв | -3 361,50 лв | 0,00 лв | -3 361,50 лв | |
| 1.02 | Демонтаж на стари метални врати с каса | 715,50 лв | 715,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1.03 | Доставка и монтаж на дограма от 5 камерно PVC с 24 мм стъклопакет от бяло/бяло стъкло с U < 1.4 W/m2.K | 7 395,95 лв | 53 186,87 лв | -45 790,92 лв | 0,00 лв | -45 790,92 лв | |
| 1.04 | Доставка и монтаж на дограма от 4 камерно PVC с 24 мм стъклопакет от бяло/бяло стъкло, с U < 1.7 W/m2.K (по стени на етаж и машинно) | 2 778,84 лв | 2 486,35 лв | 0,00 лв | 282,49 лв | 282,49 лв | |
| 1.05 | Доставка и монтаж на врата от алуминиеви профили с PVC ексклузивна конструкция U < 1.7 W/m2.K | 4 777,87 лв | 4 979,88 лв | -202,01 лв | 0,00 лв | -202,01 лв | |
| 1.06 | Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от PVC ексклузивна конструкция за външен монтаж | 5 274,32 лв | 6 115,51 лв | -841,19 лв | 0,00 лв | -841,19 лв | |
| 1.07 | Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от PVC за външен монтаж | 541,89 лв | 3 618,00 лв | -3 076,11 лв | 0,00 лв | -3 076,11 лв | |
| 1.08 | Доставка и монтаж на PVC ръбохранители при подмяна на дограма | 975,24 лв | 6 156,00 лв | -5 180,76 лв | 0,00 лв | -5 180,76 лв | |
| 1.09 | Вътрешно подмаване (обръщане с мазилки) по страници на строителни отвори с широчина до б = 0,25 м и челно подмаване с широчина до б = 0,10 м след подмяната на дограма | 2 227,50 лв | 14 681,25 лв | -12 453,75 лв | 0,00 лв | -12 453,75 лв | |
| 1.10 | Шлакловане по страници на строителни отвори с широчина до б = 0,25 м и челно шлакловане с широчина до б = 0,10 м след подмяната на дограма | 1 782,00 лв | 11 745,00 лв | -9 963,00 лв | 0,00 лв | -9 963,00 лв | |
| 1.11 | Боядисване с латекс - по стени със сменена дограма | 1 144,13 лв | 9 315,01 лв | -8 170,88 лв | 0,00 лв | -8 170,88 лв | |
| 1.12 | Демонтаж и монтаж на метални решетки при външно обръщане около отвори | 2 700,00 лв | 2 700,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1.13 | Изнасяне, натоварване и износване на отпадъци и подмяна | 1 890,00 лв | 1 890,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1.14 | Подмяна на обкова на PVC дограма | 1 062,96 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 062,96 лв | 1 062,96 лв | Анализ 1.10АС |
| 1.15 | Подмяна на стъклопакет/каса | 13 816,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 13 816,20 лв | 13 816,20 лв | Анализ 1.9АС |
| 1.16 | Демонтаж на окачална асистенция | 407,25 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 407,25 лв | 407,25 лв | Анализ 1.1АС |
| 1.17 | Доставка и монтаж на PVC ексклузивна конструкция | 2 853,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 2 853,00 лв | 2 853,00 лв | Анализ 1.3АС |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | | ЗАБЕЛЕЖКА | ЗАМ |
|------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЦИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | РАЗЛИКА | | | |
| 1,18 | Доставка и монтаж на експланчик система за деукрипа врата | 825,90 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 825,90 лв | 825,90 лв | 825,90 лв | Анализ 2.26АС | |
| 1,19 | Доставка и монтаж на автомат за самозатваряне с позиционираща лампа | 353,01 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 353,01 лв | 353,01 лв | 353,01 лв | Анализ 2.27АС | |
| 1,20 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | | 0 |
| 2 | Топлинно изолитане на външни стени | 147 900,41 лв | 145 658,67 лв | -32 974,90 лв | 35 216,64 лв | 2 241,74 лв | | | |
| 2.01 | <p>Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (Тип 1 и 2) от експандиран пенополистирол (EPS), с дебелина $\delta = 0,10$ м, с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D = 0,032$ W/mK, обемна плътност $\rho = 15 + 16$ кг/м³ в т.ч. конструктивно 149 м² EPS - 0,10 за довършване площите на наедаида и бордовете на покрив Тип - 1 и Тип - 2, и стени на машинно топлоизолационната система да включва:</p> <p>а) труднотгорим, стабилизирани EPS - F;</p> <p>б) стъклофибърна мрежа с широчина на брикмата - 4 x 4 мм;</p> <p>в) шлакловка с еластична лепилна прахообразна смес за пепене на топлоизолационни плочи от EPS;</p> <p>г) минерална мазилка с едрина на зърната 2 мм, драскана структура, с качества за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за фасадните стени, не по - нисък от А2 или В</p> | 41 492,52 лв | 66 161,88 лв | -24 669,36 лв | 0,00 лв | -24 669,36 лв | | | |
| 2.02 | <p>Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (стена на сутерен в англ. двор) от екструдирани пенополистирол (XPS), с дебелина $\delta = 0,10$ м, с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D = 0,03$ W/mK, обемна плътност $\rho = 17 + 18$ кг/м³ с изисквания за качество, описани в т. II - 1.</p> | 0,00 лв | 6 385,84 лв | -6 385,84 лв | 0,00 лв | -6 385,84 лв | | | отпада |
| 2.03 | <p>Доставка и монтаж на противопожарни ивици (ППИ) по периметъра на сградата над втори етаж. Противопожарната система да включва: - минерална вата с дебелина $\delta = 0,10$ м и широчина 0,2 м с плътност $\rho = 100$ кг/м³, - стъклофибърна мрежа, шлакловка, гурнд и минерална мазилка с изисквания за качество, описани в т. II - 1, а прикрепващите устройства да са от продукти с клас по реакция на огън А2-s1, d0.</p> | 26 269,50 лв | 2 438,10 лв | 0,00 лв | 23 821,40 лв | 23 821,40 лв | | | |
| 2.04 | <p>Външно обръщане с EPS 0,02 м² м² мрежа и минерална мазилка, описани в т. II - 1</p> | 32 838,75 лв | | | 0,00 лв | -47,25 лв | | | |
| 2.05 | <p>Външно обръщане с XPS 0,12 м² м² мрежа и минерална мазилка, описани в т. II - 1</p> | 0,00 лв | 1 641,60 лв | | 0,00 лв | -1 641,60 лв | | | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

32 886,10
32 838,75 лв
0,00 лв
1 641,60

За Изпълнителя;
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

32 886,10
32 838,75 лв
0,00 лв
1 641,60

За Възложителя;
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|--|--------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЦИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 2.06 | Демонтаж на водосточни тръби и три бр. водосборни казанчета | 396,90 лв | 324,00 лв | 0,00 лв | 72,90 лв | 72,90 лв | |
| 2.07 | Доставка и монтаж на водосточни тръби и три бр. водосборни казанчета | 1 421,00 лв | 1 160,00 лв | 0,00 лв | 261,00 лв | 261,00 лв | |
| 2.08 | Демонтаж/монтаж на вентилационна тръба ф120 по юз. ли ева аса, а | 810,00 лв | 810,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2.09 | Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с т до 15 м и предпазни мрежи. вкл. изготвяне на проект за монтаж, и в епване. | 25 034,40 лв | 25 265,25 лв | -230,85 лв | 0,00 лв | -230,85 лв | |
| 2.10 | Демонтаж и монтаж на външни тела на климатизи по фасади | 2 916,00 лв | 2 916,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2.11 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци при об. аботка на стени. | 6 851,25 лв | 5 670,00 лв | 0,00 лв | 1 181,25 лв | 1 181,25 лв | |
| 2.12 | Шпакловка с мрежа и мазилка по външна стъене на топла връзка | 3 683,59 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 3 683,59 лв | 3 683,59 лв | Анализ 2.6АС (произведен от Анализ 15 по Договор) |
| 2.13 | Външно обр-иан с минерална вата 0,03 м около дограма. с експлоатационен коэффициент на топлопроводност $\lambda D = 0,038$ W/mk, с шпакловка на мрежа и минерална мазилка | 6 196,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 6 196,50 лв | 6 196,50 лв | т. 2.11 от Сграда 7 |
| 2.14 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 3 | Топлинно изол-иране на покриви | 63 618,39 лв | 62 283,03 лв | 0,00 лв | 1 335,36 лв | 1 335,36 лв | |
| 3.01 | Доставка и полагане върху таванската плоскост на покрив Тип 1 на дюшеци от минерална вата с дебелина $\delta = 0,12$ с експлоатационен коэффициент на топлопроводност $\lambda D = 0,038$ W/mk, обемна плътност $\rho = 80$ кг/м ³ , с клас по реакция на огън не по - нисък от А2 или В, и парозолационна мембрана | 17 937,45 лв | 17 937,45 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 3.02 | Доставка и монтаж на мин. вата с дебелина $\delta = 0,06$ с експлоатационен коэффициент на топлопроводност $\lambda D = 0,038$ W/mk, обемна плътност $\rho = 80$ кг/м ³ , с клас по реакция на огън не по - нисък от А2 или В, над окачения таван на покрив Тип 3 (в ш. ение на, англ. Д В) | 1 765,26 лв | 1 765,26 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 3.03 | Доставка и монтаж под таванската плоскост на покрив Тип 2 (таван на стълбична клетка) на минерална вата с дебелина $\delta = 0,12$ с експлоатационен коэффициент на топлопроводност $\lambda D = 0,038$ W/mk, обемна плътност $\rho = 80$ кг/м ³ , с клас по реакция на огън не по - нисък от А2 или В, парозолационна мембрана и окачен таван тип "Армстронг" (или от типсокартон) | 4 536,00 лв | 4 536,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 3.04 | Демонтаж на лампа минени | 925,12 лв | 679,68 лв | 0,00 лв | 245,44 лв | 245,44 лв | |
| 3.05 | Доставка и монтаж на лам | 4 108,16 лв | 3 018,24 лв | 0,00 лв | 1 089,92 лв | 1 089,92 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | ПОЛОЖОВ | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | ОБЩА СЪБИЩА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|--|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 3.06 | Доставка и полагање на полимер битумна хидроизолационна система на газопламъчно заваряване в 2 пласта, първи пласт битумна хидроизолационна мембрана АРАО - 25°C с дебелина 4 мм, и втори пласт битумна хидроизолационна мембрана АРАО - 25°C с дебелина 4,5 кг. вкл. задигане и обръщане по бордове | 31 983,90 лв | 31 983,90 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 3.07 | Нагва - ване и извозване с камион на строителни отпадъци | 2 362,50 лв | 2 362,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 3.08 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 4 | Топлинно изолационна система на под | 0,00 лв | 2 093,09 лв | -2 093,09 лв | 0,00 лв | -2 093,09 лв |
| 4.01 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по подграничеш с външен въздух (пода на уширенето над англ двор) от екструдирани пенополистирол (XPS) с дебелина $\delta = 0.06$ м, с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda_D = 0.03$ W/mK обемна плътност $\rho = 17 - 18$ кг/м ³ Топлоизолационната система да включва: а) гред-огорим стабилизирани XPS б) гред-огорим мрежа с широчина на брикмата - 4 x 4 мм в) шпакловка с еластична лепилна прахообразна смес за лепенето на топлоизолационни плочи от XPS г) минерална вълна с едрина на зърната 2 мм, дракмана с дебелина 50 мм, предназначено за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън не възниква д) повърхностен слой за фасадните стени не по-нисък от А2 или А2 | 0,00 лв | 2 093,09 лв | -2 093,09 лв | 0,00 лв | -2 093,09 лв |
| 4.02 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5 | Монтаж на контролен топломер | 4 169,35 лв | 2 696,94 лв | 0,00 лв | 1 472,41 лв | 1 472,41 лв |
| 5.01 | Доставка и монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията, включваща: - Ултразвуков топломер, комплект с датчици, свързващ кабел, електронен блок, за монтаж на връщач тръбопровод; - Регулираща и спирателна арматура; | 2 696,94 лв | 2 696,94 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.02 | Удължаване, чрез сплавяне, на изолирано тръбно трасе на климатична | 401,22 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 401,22 лв | Анализ 41ОВ К |
| 5.03 | Изработване, доставка и монтаж на удължител за електрическата връзка на климатична | 134,56 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 134,56 лв | Анализ 42ОВ К |
| 5.04 | Укрепване на климатично тръбно трасе на климатик по фасада | 244,08 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 244,08 лв | Анализ 40ОВК |
| 5.05 | Включване на тръбно трасе | 15,75 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 15,75 лв | Анализ 6ОВ К |
| 5.06 | Бандажиране на тръбно трасе | 172,80 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 172,80 лв | Анализ 26ОВК |
| 5.07 | Доставка и допълване с хлаб | 504,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 504,00 лв | Анализ 1 |
| 5.07 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6 | Подмяна на осветление | 54 539,77 лв | 51 487,05 лв | 3 052,72 лв | 36 470,02 лв | 3 352,72 лв |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|--|--------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| | | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЦИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЛИКА | |
| 6.01 | Доставка на LED панели 45W, 600 x 600 мм, 4000К, 5 години гаранция | 0,00 лв | 20 979,00 лв | -20 979,00 лв | 0,00 лв | -20 979,00 лв отпада |
| 6.02 | Доставка на LED осветител 2*18W, 4000К, 5 години гаранция | 0,00 лв | 6 831,00 лв | -6 831,00 лв | 0,00 лв | -6 831,00 лв отпада |
| 6.03 | Доставка на LED осветител 1*20W, 4000К, 5 години гаранция | 0,00 лв | 1 620,00 лв | -1 620,00 лв | 0,00 лв | -1 620,00 лв отпада |
| 6.04 | Доставка на LED осветител 1*10W, 4000К, 5 години гаранция | 0,00 лв | 172,80 лв | -172,80 лв | 0,00 лв | -172,80 лв отпада |
| 6.05 | Доставка на LED крушки 9W LED, 4000К, 5 години гаранция | 0,00 лв | 226,80 лв | -226,80 лв | 0,00 лв | -226,80 лв отпада |
| 6.06 | Доставка на LED осветител 1*20W, 4000К, 5 години гаранция | 0,00 лв | 162,00 лв | -162,00 лв | 0,00 лв | -162,00 лв отпада |
| 6.07 | Доставка на LED осветител 1*40W, 4000К, 5 години гаранция | 0,00 лв | 129,60 лв | -129,60 лв | 0,00 лв | -129,60 лв отпада |
| 6.08 | Доставка на LED луна, 20W LED, 4000К | 0,00 лв | 540,00 лв | -540,00 лв | 0,00 лв | -540,00 лв отпада |
| 6.09 | Демонтаж на стар и осветителни тела | 2 386,80 лв | 2 667,60 лв | -280,80 лв | 0,00 лв | -280,80 лв |
| 6.10 | Монтаж на нови осветители | 7 484,40 лв | 7 335,90 лв | 0,00 лв | 148,50 лв | 148,50 лв |
| 6.11 | Проби и замазвания за ел. безопасност | 1 020,60 лв | 1 000,35 лв | 0,00 лв | 20,25 лв | 20,25 лв |
| 6.12 | Възстановяване на мазилка и боядисване на тавани около поменени осветители | 7 346,70 лв | 9 522,00 лв | -2 175,30 лв | 0,00 лв | -2 175,30 лв |
| 6.13 | Доставка на LED осветител 36W /600x600/, 4000К, 5 години гаранция | 24 381,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 24 381,00 лв | 24 381,00 лв т.6.01 |
| 6.14 | Доставка на LED осветител 36W /1200x300/, 4000К, 5 години гаранция | 2 235,60 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 2 235,60 лв | 2 235,60 лв т.6.02 |
| 6.15 | Доставка на LED осветител 21W /600x300/, 4000К, 5 години гаранция | 1 620,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 620,00 лв | 1 620,00 лв т.6.03 |
| 6.16 | Доставка на LED осветител 12W /плафон/, 4000К, 5 години гаранция | 950,40 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 950,40 лв | 950,40 лв т.6.04 |
| 6.17 | Доставка на стар асфоничен осветител | 1 306,03 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 306,03 лв | 1 306,03 лв Анализ 1Ел |
| 6.18 | Доставка и монтаж на кабелен канал | 765,16 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 765,16 лв | 765,16 лв Анализ 2Ел |
| 6.19 | Демонтаж на старата доставка и монтаж на разклонителна кутия | 222,60 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 222,60 лв | 222,60 лв Анализ 3Ел |
| 6.20 | Демонтаж на старата доставка и монтаж на новохранващо табло | 497,92 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 497,92 лв | 497,92 лв Анализ 4Ел |
| 6.21 | Демонтаж на старата доставка и полагане на нов кабел NYU | 1 890,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 890,00 лв | 1 890,00 лв Анализ 5Ел |
| 6.22 | Демонтаж на старата доставка и полагане на нов кабел ПВ-А2 | 1 592,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 592,50 лв | 1 592,50 лв Анализ 6Ел |
| 6.23 | Проверяване на електрическа инсталация | 644,16 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 644,16 лв | 644,16 лв Анализ 7Ел |
| 6.24 | Доставка и монтаж на ком. табло на етажа | 195,90 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 195,90 лв | 195,90 лв Анализ 8Ел |
| 6.25 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |



За Възложителя:
инж. Йорданка Митева

За Изпълнителя:
Татяна Радевска



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЩИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 7 | Подияна на Асансьор | 99 962,00 лв | 99 962,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| | Доставка и монтаж на Асансьор със следните характеристики: ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕ: Електрическо с честотно управление VVVF ТОВАРОПОДЕМНОСТ (бр. лица) - 1600 кг, 21 лица СКОРОСТ - 1,0 м/с ХОД НА АСАНСЬОРА - 18800 мм БРОЙ СПИРКИ - 6, едностранно разположени КАБИННА ВРАТА - Автоматична плъзгаща с размер 1200x2000мм, покритие инокс шлайф КАБИНА - с размер 1400x2350x2100 мм, покритие инокс шлайф Black out (автоматично придвижване на асансьора до най - близка спирка в случай на отпадане на ел.захранването и отваряне на вратите). Индикация за местоположение на всички етажи. | 93 212,00 лв | 93 212,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 7.01 | Съпътстващи строително - монтажни работи, свързани с мрежата - Изкъртване и подмазване около врати Изкъртване на фундамент на машинно помещение 7.02 - Изкъртване на фундамент на шахтата - Обезопасяване на шахтите по време на демонтаж и монтаж Боядисване на машинните помещения - Извозване на демонтирани компоненти и строително отпадъци вследствие на демонтажните дейности | 6 750,00 лв | 6 750,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 7.03 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| III | Сграда б - Дегисно отделение | 615 152,62 лв | 572 010,52 лв | -58 820,96 лв | 101 963,28 лв | 43 142,32 лв | |
| 1 | Толпино изолиране на външни стени Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (Тип 2 - 7) от експандиран пенополистирол (EPS), с дебелина $\delta = 0,10$ м, с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D = 0,032$ W/mK, обемна плътност $\rho = 15 + 16$ кг/м3 в т.ч. конструктивно 35 м2 EPS - 0,10 за довършване площите на бордовете на покрив Тип - 2 (над уширение от северозапад) и стени на машинното Теплоизолационната система да включва: 1.01 а) трудноторим, стабилизирани EPS - F; б) стъклофибърна мрежа с широчина ≥ 4 мм; в) шпакловка с еластична лепил- на топлоизолационни плочи от БИ г) минерална мазилка с едрини структура, с качества за защита атмосферата и клас по ре- повърхностен слой за фасадните В | 358 570,55 лв | 356 971,30 лв | -52 388,04 лв | 53 987,30 лв | 1 599,26 лв | |
| | | 137 484,00 лв | 162 778,68 лв | -25 294,68 лв | 0,00 лв | -25 294,68 лв | |



За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|--|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЦИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 1.02 | Доставка и монтиране на система от XPS 0,10 м с каменна облицовка по цокол (сутерен над земя), вкл. лепило, шпакловка, армиране, камък и др. в т. ч. 13,68 м ² кам. облицовка за обръщане при прозорци | 0,00 лв | 14 126,40 лв | -14 126,40 лв | 0,00 лв | -14 126,40 лв | отпада |
| 1.03 | Доставка и монтаж на противопожарни ивици (ППИ) по периметъра на сградата над първи и трети етаж. Противопожарната система да включва: - минерална вата с дебелина $\delta = 0,10$ м и широчина 0,2 м с плътност $\rho = 100$ кг/м ³ | 31 132,22 лв | 5 456,71 лв | 0,00 лв | 25 675,52 лв | 25 675,52 лв | |
| 1.04 | Забележка: Квадратурата по тази позиция е приспадната от площта на EPS за изолация на стените) | 22 788,00 лв | 24 840,00 лв | -2 052,00 лв | 0,00 лв | -2 052,00 лв | |
| 1.05 | Външно обръщане с EPS 0,02 м около дограма, шпакловка на мрежа и минерална мазилка, с изисквания за качество, описани в т. II - 1, а прикрупващите устройства да са от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2 | 46 371,15 лв | 53 935,88 лв | -7 564,73 лв | 0,00 лв | -7 564,73 лв | |
| 1.06 | Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от праховобоядисана ламарина за външен монтаж | 11 417,22 лв | 11 502,00 лв | -84,78 лв | 0,00 лв | -84,78 лв | |
| 1.07 | Сваряване на топлоизолация 0,06 м EPS (в частта на аптеката) | 2 966,63 лв | 3 012,60 лв | -45,97 лв | 0,00 лв | -45,97 лв | |
| 1.08 | Сваряване на каменна облицовка по стени над терени на сутерен, в т.ч. 13,68 м ² от обръщане при прозорци | 0,00 лв | 1 500,93 лв | -1 500,93 лв | 0,00 лв | -1 500,93 лв | отпада |
| 1.09 | Доставка и монтаж на водооткапващи профили по хоризонтални ръбове | 2 430,00 лв | 2 430,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1.10 | Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с h до 15 м и предпазни мрежи, вкл. изготвяне на проект за монтаж, и укелване | 52 146,45 лв | 53 865,00 лв | -1 718,55 лв | 0,00 лв | -1 718,55 лв | |
| 1.11 | Демонтаж и монтаж на външни тела на климатизи по фасади | 7 128,00 лв | 7 128,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1.12 | Демонтаж на ламаринени водосточни тръби | 1 455,83 лв | 1 182,40 лв | 0,00 лв | 273,43 лв | 273,43 лв | |
| 1.13 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от ламарина с полимерно покритие | 7 677,09 лв | 6 235,20 лв | 0,00 лв | 1 441,89 лв | 1 441,89 лв | |
| 1.14 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци при обработка на стени | 8 977,50 лв | 8 977,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1.15 | Двупласткова и зъчна хидроизолация по тераси, вкл. поставяне и изваждане с полиетилен гуид | 3 826,77 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 3 826,77 лв | 3 826,77 лв | Анализ 1.4AC |
| 1.16 | Доставка и ползване на мразозащитна еранизгорес по тераси | 10 898,70 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 10 898,70 лв | 10 898,70 лв | Анализ 1.5AC |
| 1.17 | Двукартис боядисване с близко включително извършване на стъкло | 5 603,87 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 5 603,87 лв | 5 603,87 лв | Анализ 1.2AC |
| 1.18 | Доставка и монтаж на сферична стъклопакет от блокове стъкло | 329,62 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 329,62 лв | 329,62 лв | от т. 1.02 от Страда 8 |
| 1.19 | Демонтаж на изст. озонотечни ламени | 1 940,40 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 940,40 лв | 1 940,40 лв | Анализ 2.12AC |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка МитеваЗа Изпълнителя:
Татяна Радевска



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОПЛАДАЩИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 1.20 | Външно облицовка с минерална вата 0-03 м около дървяма. с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D=0,038$ W/mK с типова плетка; мрежа и минерална мазилка | 2 891,70 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 2 891,70 лв | 2 891,70 лв | т. 2.11 от Сграда 7 |
| 1.21 | Доставка и монтаж на циментна хидроизолационна фуза | 214,40 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 214,40 лв | 214,40 лв | Анализ 2.13АС (произведен от Анализ 2.5) |
| 1.22 | Демонтаж на стъкло и дървени и PVC прозорци и алуминиеви врати с кас | 81,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 81,00 лв | 81,00 лв | т. 1.01 от Сграда 7 |
| 1.23 | Демонтаж и монтаж на метални решетки при външно облицовка около врати | 810,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 810,00 лв | 810,00 лв | т. 1.12 от Сграда 5 |
| 1.24 | Демонтаж на метални решетки при външно облицовка около врати | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2 | Топлинно изолация на покрив | 249 024,33 лв | 212 342,28 лв | -6 432,92 лв | 43 114,98 лв | 36 682,06 лв | |
| 2.01 | Доставка и полагане върху таванската плоскост на покрив Тип 1 на дюшеци от минерална вата с дебелина $\delta = 0,12$ с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D = 0,038$ W/mK, обемна плътност $\rho = 80$ кг/м ³ , с клас по реакция на огън не по - нисък от А2 или В, и полимерна хидроизолационна синтетична ТРО мембрана с $d = 1,5$ мм, в т.ч. 80 м ² над стрехи | 149 139,00 лв | 142 289,78 лв | 0,00 лв | 6 849,23 лв | 6 849,23 лв | |
| 2.02 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по покрив (Тип 2) от тундогорим, стабилизирани екструдирани пенополистирол (XPS) с дебелина $\delta = 0,12$ м, с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D = 0,03$ W/mK, обемна плътност $\rho = 17 + 18$ кг/м ³ , армирана циментова замазка 0,06м и полимерна хидроизолационна мембрана | 0,00 лв | 6 432,92 лв | -6 432,92 лв | 0,00 лв | -6 432,92 лв | отп ада |
| 2.03 | Доставка и полагане над окачения таван на покрив Тип 3 на минерална вата с дебелина $\delta = 0,08$ м с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D = 0,041$ W/mK, обемна плътност $\rho = 60$ кг/м ³ , с клас по реакция на огън не по - нисък от А2 или В | 8 325,45 лв | 8 325,45 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2.04 | Демонтаж на ламаринено покритие и ребра по покрив Тип 1, в т.ч. 80 м ² на ст ехи | 43 375,64 лв | 43 375,64 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2.05 | Демонтаж на ламаринени шапки по бордовете на покрив | 208,80 лв | 208,80 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2.06 | Доставка и монтаж на ламаринени шапки по бордовете на покрив | 930,15 лв | 930,15 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2.07 | Доставка и полагане върху таванската плоскост на покрив Тип 2 на полимер битумна хидроизолационна система на газопламенно заваряване в 2 пласта, първи пласт битумна хидроизолационна мембрана АРАО - 25°C с дебелина 4 мм, втори пласт битумна хидроизолационна мембрана АРАО - 25°C с дебелина 4,5 кг на во онки 100 | 14 536,25 лв | 6 999,54 лв | 0,00 лв | 7 536,71 лв | 7 536,71 лв | |
| 2.08 | Натова ваначи извозване с камioni | 3 780,00 лв | 3 780,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2.09 | Доставка и монтаж на водосточни тръби с плетено покритие | 779,40 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 779,40 лв | 779,40 лв | 1.1.1 |
| 2.10 | Доставка и монтаж на водосточни тръби с плетено покритие | 6 908,38 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 6 908,38 лв | 6 908,38 лв | Анализ 2.3 АС |

Заличена информация

Съг. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | ЗАБЕЛЕЖКА | |
|------|--|--------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 2.11 | Доставка и монтаж на полимер битумна хидроизолационна система на гъвкаво-пластично свързване в 2 пласта, първи пласт битумна хидроизолационна мембрана АРАО -25°С с дебелина 1 мм. и втори пласт битумна хидроизолационна мембрана АРАО -25°С с дебелина 4.5 мм. вкл. задиване и обръщане по бордове | 10 191,48 лв | 0,00 лв | 10 191,48 лв | Т. 3.06 от стр. 5 |
| 2.12 | Доставка и монтаж на XPS с дебелина d=0,12 м. с експлоатационна плътност 17-18 кг/куб.м. с изисквания за Wmk, оброчна плътност 17-18 кг/куб.м. с изисквания за плътност плас. не е. П.1 геотекстил серия S12NW-140ер. и пласт мипт перга, чакъл с дебелина 4 см върху плочата на покриве Тип 3 и тип 4 са на трето ниво от югоизток) | 8 849,78 лв | 0,00 лв | 8 849,78 лв | Анализ 2.1 АС |
| 2.13 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 3 | Монтаж на контролен топломер | 7 557,94 лв | 2 696,94 лв | 4 861,00 лв | |
| 3.01 | Доставка и монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията, включваща: - Ултразвуков топломер, комплект с датчици, свързващ кабел, електронен блок, за монтаж на връщач тръбопровод; - Регулираща и спирателна арматура; | 2 696,94 лв | 2 696,94 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 3.02 | Демонтаж на стария метален тел на климатизи за брак | 44,96 лв | 0,00 лв | 44,96 лв | 1/2 от Анализ 37ОВК |
| 3.03 | Демонтаж на стария метален тел на климатизи за монтаж по-друс | 81,00 лв | 0,00 лв | 81,00 лв | 50% от 154,07 от Ст. а 7 |
| 3.04 | Доставка и монтаж на асбестни шетки Ф100 | 247,85 лв | 0,00 лв | 247,85 лв | Анализ 23ОВК |
| 3.05 | Доставка и монтаж на асбестни шетки Ф160 | 211,00 лв | 0,00 лв | 211,00 лв | Анализ 24ОВК |
| 3.06 | Доставка и монтаж на асбестни шетки Ф250 | 67,09 лв | 0,00 лв | 67,09 лв | Анализ 25ОВК |
| 3.07 | Удължаване и монтаж на изолационно тръбно трасе на климатизи | 780,15 лв | 0,00 лв | 780,15 лв | Анализ 41ОВК |
| 3.08 | Изработване на поставка и монтаж на удължител за съвместяване на железни стойки на климатизи | 74,01 лв | 0,00 лв | 74,01 лв | Анализ 42ОВК |
| 3.09 | Доставка и монтаж на стойки за климатизи | 146,45 лв | 0,00 лв | 146,45 лв | Анализ 44О |
| 3.10 | Укрепване на съществуващо тръбно трасе на климатик по асбест | 311,88 лв | 0,00 лв | 311,88 лв | Анализ 46ОВК |
| 3.11 | Доставка и монтаж: конденз с PVC т ъба Ф32 | 53,84 лв | 0,00 лв | 53,84 лв | Анализ 4ОВ |
| 3.12 | Доставка и монтаж: горни ана кондензна т ъба Ф20 | 44,46 лв | 0,00 лв | 44,46 лв | Анализ 3ОВ |
| 3.13 | Изработване на поставка и монтаж на съществуващо тръбно трасе за климатизи | 422,40 лв | 0,00 лв | 422,40 лв | Анализ 26ОВК |
| 3.14 | Изработване на подмяна на въвека байпас на камера 3 на покрива на сградата. Преработка на покрива за монтаж на топлоизолация на ховод | 50,12 лв | 0,00 лв | 50,12 лв | Анализ 39ОВК |
| 3.15 | Доставка и монтаж на ховод | 656,94 лв | 0,00 лв | 656,94 лв | Анализ 10ВК |
| 3.16 | Доставка и монтаж на ховод | 1 222,45 лв | 0,00 лв | 1 222,45 лв | Анализ 43ОВК |
| 3.17 | Доставка и монтаж на ховод | 266,57 лв | 0,00 лв | 266,57 лв | Анализ |

Заложена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска



| № | ВИДОВЕ СМР | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТ ПАДАЩИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 3,18 | Монтаж на външни тела на климатици | 89,92 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 89,92 лв | 89,92 лв | 1/2 от Анализ 370ВК |
| 3,19 | Демонтаж и монтаж на вътрешни тела на климатици | 89,91 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 89,91 лв | 89,91 лв | Анализ 370ВК |
| 3,20 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| | IV Сграда 7 - Основен блок с полипликна част | 6 779 004,24 лв | 6 850 717,55 лв | -556 145,40 лв | 484 432,09 лв | -71 713,31 лв | |
| 1 | Подмяна на дограма | 737 167,42 лв | 786 949,22 лв | -69 052,81 лв | 19 271,01 лв | -49 781,80 лв | |
| 1,01 | Демонтаж на стари дървени и PVC прозорци, и алуминиеви врати с кася | 23 571,00 лв | 29 362,50 лв | -5 791,50 лв | 0,00 лв | -5 791,50 лв | |
| 1,02 | Доставка и монтаж на дограма от 4 камерно PVC с 24 мм стъклопакет от бялобяло стъкло, с U < 1,7 W/m ² .K (по стени на машинно) | 0,00 лв | 1 215,74 лв | -1 215,74 лв | 0,00 лв | -1 215,74 лв | отпада |
| 1,03 | Доставка и монтаж на дограма от мин. 5 камерно PVC и двоен стъклопакет от бялобяло стъкло, с U < 1,4 кг/м ³ | 326 646,43 лв | 385 560,00 лв | -58 913,57 лв | 0,00 лв | -58 913,57 лв | |
| 1,04 | Доставка и монтаж на врати от алуминиеви профили с прекъснат термомост и U < 1,7 W/m ² .K | 20 483,28 лв | 20 483,28 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1,05 | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази от праховобоядисана ламарина за външен монтаж | 34 020,00 лв | 34 020,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1,06 | Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни PVC первази | 22 680,00 лв | 25 812,00 лв | -3 132,00 лв | 0,00 лв | -3 132,00 лв | |
| 1,07 | Доставка и монтаж на PVC ръбохранители при подмяна на дограма | 47 088,00 лв | 47 088,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1,08 | Вътрешно подмазване (обръщане с мазилки) по страници на строителни отвори с широчина до δ = 0,25 м и челно подмазване с широчина до δ = 0,10 м след подмяната на дограма. | 83 551,50 лв | 83 551,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1,09 | Шлакловане по страници на строителни отвори с широчина до δ = 0,25 м и челно шлакловане с широчина до δ = 0,10 м, след подмяна на прозорци | 66 841,20 лв | 66 841,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1,10 | Боядисване с антибактериална боя - вътрешно - по стени със сменена дограма | 70 875,00 лв | 70 875,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1,11 | Демонтаж и монтаж на метални решетки по прозорци при външно обляване около дограма | 3 240,00 лв | 3 240,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1,12 | Изясняне, натоварване и извозване на стара дограма и строителни отпадъци при подмяната на дограма | 18 900,00 лв | 18 900,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1,13 | Демонтаж и износване от сградата на външни ролетни щори | 4 017,65 лв | 0,00 лв | 4 017,65 лв | 4 017,65 лв | 4 017,65 лв | Анализ 1.8AC |
| 1,14 | Демонтаж и монтаж на метални решетки при външно обляване около дограма | 9 450,00 лв | 0,00 лв | 9 450,00 лв | 9 450,00 лв | 9 450,00 лв | т. 1.12 от Сграда 5 |
| 1,15 | Доставка и монтаж на антипаник система за еднокрила врата | 2 979,28 лв | 0,00 лв | 2 979,28 лв | 2 979,28 лв | 2 979,28 лв | Анализ 2.25AC |
| 1,16 | Доставка и монтаж на антипаник система за еднокрила врата | 2 824,08 лв | 0,00 лв | 2 824,08 лв | 2 824,08 лв | 2 824,08 лв | Анализ 2.27AC |
| 1,17 | Доставка и монтаж на антипаник система за еднокрила врата | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева

| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СЪМЕТКА СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОПЛАДАЦИ | РЕКАПИТУЛАЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ | РАЗНИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---|------------|---------------------------------|------------|----------|-------------------------------|---------|-----------|
|---|------------|---------------------------------|------------|----------|-------------------------------|---------|-----------|

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 2 | Топлинно изолационна система по външни стени | 1 792 214,27 лв | 1 721 184,76 лв | -71 934,48 лв | 142 963,99 лв | 71 029,51 лв | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--|

2.01 Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (Тип 1, 6, 8 и 9) от експандиран пенополистирол (EPS), с дебелина $\delta = 0,10$ м, с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D = 0,032$ W/mK, обемна плътност $\rho = 15 + 16$ кг/м³. Топлоизолационната система да включва:

- а) труднотгорим, стабилизирани EPS - F;
- б) стъклофибърна мрежа с широчина на бримката - 4 x 4 мм;
- в) шпакловка с еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от EPS;
- г) минерална мазилка с едрината на зърната 2 мм, драскана структура, с качества за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за фасадните стени, не по - нисък от А1 или А2;

2.02 Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (югоизток и северизток на високо тяло), включваща минерална вата с дебелина $\delta = 0,10$ м с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D = 0,034$ W/mK, с плътност $\rho = 80$ кг/м³, а покриващите устройства да са от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, по фасадите на високо тяло, в т.ч. конструктивно 105 м² за довършване надзида на студения покрив (стените на машинното на последния етаж). Топлоизолационната система да включва:

- а) Минерална вата;
- б) стъклофибърна мрежа с широчина на бримката - 4 x 4 мм;
- в) шпакловка с еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от минерална вата;
- г) минерална мазилка с едрината на зърната 2 мм, драскана структура, с качества за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за фасадните стени, не по - нисък от А1 или А2, в т.ч. конструктивно 123,4 м² за довършване надзида на студения покрив (стените на машинното на последния етаж);



Заличена информация
Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева

За Изпълнителя:
Татяна Радевска



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|--|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| | | СТОИНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТДАДАЩИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 2,03 | Доставка и монтаж на минерална вата по външни стени (югозапад и северозапад на високо тяло), включваща с дебелина $\delta = 0,10$ м с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D = 0,034$ W/mK, с плътност $\rho = 80$ kg/m ³ , а прикрепащите устройства да са от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, по фасадите на високо тяло, в т.ч. конструктивно 86.6 м ² за довършване надзидда на студения покрив (стените на машинното на последния етаж). | 52 747,58 лв | 52 747,58 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,04 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по цокли - стени (Тип 4 и 10) на сутерени над терен и в англ. двор, от екструдирен пенополистирол (XPS), с дебелина $\delta = 0,10$ м, с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D = 0,03$ W/mK, обемна плътност $\rho = 17 \div 18$ kg/m ³ с изисквания за качество, описани в т. II - 1, и минерална водоустойчива мазилка | 51 145,22 лв | 12 933,47 лв | 0,00 лв | 38 211,75 лв | 38 211,75 лв | |
| 2,05 | Доставка и монтаж на противопожарни ивици (ППИ) по периметъра на ниско основно, административно и дветежано тяло съгл. нормативната уредба: Противопожарната система да включва: - минерална вата с дебелина $\delta = 0,10$ м и широчина 0,2 м с плътност $\rho = 100$ kg/m ³ , - стъклофибърна мрежа, шпакловка, грунд и минерална мазилка с изисквания за качество, описани в т. II - 1, а прикрепащите устройства да са от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2., (Забележка: Квадратурата по тази позиция е приспадната от площта на EPS за използване на стенте) | 11 493,90 лв | 11 493,90 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,06 | Доставка и монтаж на минерална вата - 0,03 м с шпакловка на мрежа и мин. мазилка за прекъсване на термомостове под полювете на терасите на високо тяло | 65 325,15 лв | 65 325,15 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,07 | Доставка и монтаж минерална вата с дебелина 0,05 м с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D = 0,036$ W/mK, за прекъсване на термомостове отвън и по чела на "кутия" около терасите на високо тяло | 12 325,50 лв | 12 325,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,08 | Доставка и монтаж на система от минерална вата с дебелина 0,05 м с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda D = 0,038$ W/mK, шпакловка на мрежа и минерална мазилка за прекъсване на термомостове отвътре по вертикалните бордове на "кутия" около терасите на високо тяло, с изисквания за качество, описани в т. II - 1. | 13 057,20 лв | 13 057,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,09 | Доставка и монтиране на XPS 0,10 м с дебелина облицовка по цокъл (партерно ниво и сутерен) четириетажно тяло от югозапад, с вкл. край входни врати - вкл. лет камък и др в т.ч. 80,53 м ² камък прозорци | 0,00 лв | 71 934,48 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | -71 934,48 лв | отпада |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева

| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЦИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|---|--------------------|-------|---------------|---------|------------|----------|--------------|---------|-----------|
| | | СТОЙНОСТ | СТАРИ | СТАРИ | СТАРИ | | | | | |
| 2.10 | Външно обръщане с EPS 0,02 м около дограма (на трите ниски тела без високо тяло), шлакловка на мрежа и минерална мазилка, с изисквания за качество, описани в т. II - 1 | 129 512,25 лв | | 129 512,25 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.11 | Външно обръщане с минерална вата 0,03 м около дограма (югизток и северизток на високо тяло), с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda_D = 0,038$ W/mK, с шлакловка на мрежа и минерална мазилка | 61 357,50 лв | | 61 357,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.12 | Външно обръщане с минерална вата 0,03 м около дограма (югозапад и северозапад на високо тяло), с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda_D = 0,038$ W/mK (255 м ²) | 20 486,25 лв | | 20 486,25 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.13 | Демонтаж на старя окачена фасада - Еталбонд - високо тяло | 8 065,58 лв | | 8 065,58 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.14 | Демонтаж на каменна облицовка по цокъл на партерно ниво и сутерен над земя (високо и четириетажно тяло от югозапад, северозапад и северизток), вкл. край входни врати, в т. ч. 80,53 м ² кам. облицовка от обръщане при прозорци | 7 869,50 лв | | 7 869,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.15 | Обръщане на композитни мазилки по фасади | 10 064,25 лв | | 10 064,25 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.16 | Възстановяване на участъци с обрушени мазилки с нова хаста на мазилка | 16 773,75 лв | | 16 773,75 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.17 | Доставка и монтаж на водооткапващи профили по хоризонтални фасади | 6 463,80 лв | | 6 463,80 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.18 | Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с h до 40 м и предпазни мрежи, вкл. изготвяне на проект за монтаж, и к-еване. | 160 650,00 лв | | 160 650,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.19 | Демонтаж на водосточни тръби | 1 093,50 лв | | 1 093,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.20 | Монтаж на водосточни тръби (вкл. скоби и др. закрепващи елементи) | 3 912,30 лв | | 3 912,30 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.21 | Демонтиране на стари метални парапети при лоджии - високо тяло | 8 822,93 лв | | 8 822,93 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.22 | Доставка и монтаж на парапет с чело по тераси (югизток и северизток на високо тяло) с височина 1.2 м - вкл. боядисване по етажи | 56 711,61 лв | | 56 711,61 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.23 | Доставка и монтаж на парапет с чело при лоджии (югозапад на високо тяло) с височина 1.2 м - по етажи | 82 012,50 лв | | 82 012,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

18/37

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева

| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СЪЕТКА СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|---|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| | | | | ОТПАДАЦИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 2.24 | Окачена фасада - конструкция + покритие от Еталбонд с клас по реакция на огън А2; - по ю.з. и с.з. фасади върху т.и. от 10 см мин. вата - 673,66 м2; - по бордове на "кутия" около лоджии върху т.и. от мин. вата 0,05м - външно и по чела с обръщане - 233,5 м2; - за обръщане около дограма по фасади с Еталбонд - 255 м2; - за облицовка около 7 бр. колони при лоджии - 195 м2 | 491 563,35 лв | 491 563,35 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.25 | Подмяна на покрив над езер (лоджии) - високо тяло | 10 800,97 лв | 10 800,97 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.26 | Монтиране на нов елемент при к. Корниз - високо тяло | 21 201,75 лв | 21 201,75 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.27 | Поставяне на решетки при отворите на подпокривното пространство - високо тяло, вземени от място | 1 530,90 лв | 1 530,90 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.28 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци при об. работка на стени | 4 725,00 лв | 4 725,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 2.29 | Доставка и монтаж на плочи от мразоустойчиве гранитозарес по тераси | 41 081,10 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 41 081,10 лв | 41 081,10 лв | Анализ №1.5АС |
| 2.30 | Двуспасова изградена хидроизолация по тераси, вкл. почистване и грундиране с полимерно грунд | 14 424,45 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 14 424,45 лв | 14 424,45 лв | Анализ №1.4АС |
| 2.31 | Наловава облицовка от мразоустойчиве гранитозарес по тераси | 17 416,29 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 17 416,29 лв | 17 416,29 лв | Анализ №2.18АС |
| 2.32 | Наловава водоотливка за чела по тераси | 14 694,40 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 14 694,40 лв | 14 694,40 лв | Анализ №2.19АС |
| 2.33 | Демонтаж на фасадни колони, в т.ч. извършване на мазилка, разбиване на бетон изрязване на ъмоти, демонтаж на метални елементи събиране, вертикален и хоризонтален анализ на отпадъци | 17 136,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 17 136,00 лв | 17 136,00 лв | Анализ №2.20АС |
| 2.34 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 3 | Топлинно изолациране на покриви | 457 743,84 лв | 449 643,30 лв | -200 429,50 лв | 208 630,04 лв | 8 100,54 лв | |
| 3.01 | Доставка и монтаж под таванската плоча на покрив тип 1 на минерална вата с дебелина б = 0,12м с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD = 0,038 W/mK, обемна плътност ρ = 80 кг/м3, с клас по реакция на огън не по - нисък от А2 или В, и окачен таван от труднотгорим гипскартон (или тип "Армстронг") | 53 458,65 лв | 53 458,65 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

19/37

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева

| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЦИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 3,02 | <p>Доставка и полагане първо покривната плоскост на покрива. Тип 2 и Б на система от топлоизолация от XPS - 0,12 м, армирана с циментова замазка 0,06м, и полагане на хидроизолация в това число</p> <ul style="list-style-type: none"> - демонтаж на съществуващи улици, водосточни тръби, водосторни казанчета и сошвици - монтаж на улици и водосточни тръби, ф 110 (вкл. Всички закрепващи елементи) и водосторни казанчета - полагане на полимер битумна хидроизолационна система на азопламъчно заваряване в 2 пласта, първи пласт битумна хидроизолационна мембрана АРАО - 25°C с дебелина 4 мм, и втори пласт битумна хидроизолационна мембрана АРАО - 25°C с дебелина 4,5 мм подмяна на воронки ф 100 - доставка и монтаж на лъчаринени обшивки и при бордове | 0,00 лв | 200 429,50 лв | -200 429,50 лв | 0,00 лв | -200 429,50 лв | отпада |
| 3,03 | <p>Доставка и монтаж под таванската плоча на покрив Тип 3 (уширение в атриума) на минерална вата с дебелина б = 0,12м с експлоатационен коефициент на топлопроводност λD = 0,038 W/МК, обемна плътност ρ = 80 кг/м3, с клас по реакция на огън не по - нисък от А2 или В, и окачен таван от труднотгорим гипскартон (или тип "Армистронг")</p> | 7 769,79 лв | 7 769,79 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |

2019 * 612
 Заличена информация
 Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнител
 Татяна Радевска

"ГОВ" - ЕА
 Заличена информация
 Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
 инж. Йорданка Митев



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕЧИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЦИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 3.04 | Доставка и полагане върху таванската плоскост на покрив Тип 4 на топлоизолация от XPS - 0,12 м и армирана циментова замазка 0,04м | 45 096,75 лв | 45 096,75 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 3.05 | Доставка и полагане на полимерна хидроизолация синтетична ТРО мембрана с д = 1,5 мм по покривна повърхност на покрив Тип 1 (високо тяло) в това число: - монтаж на съществуващи улици, водосточни тръби, водосборни казанчета и обшивки - монтаж на улици и водосточни тръби ф 110 (вкл. Всички закрепващи елементи) и водосборни казанчета - доставка и полагане на челни дъски, Доставка и монтаж на изход за покрив 91.5/91.5 | 102 097,54 лв | 102 097,54 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 3.06 | Демонтаж на ламаринени шепки по бордове на покриви | 2 339,20 лв | 2 339,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 3.07 | Доставка и монтаж на ламаринени шепки по бордове на покриви | 5 701,12 лв | 5 701,12 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 3.08 | Ремонтни дейности по покрив Тип 4 (на ниско основно тяло) | 20 938,25 лв | 20 938,25 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 3.09 | Натоварване и извозване с камيون на строителни отпадъци | 11 812,50 лв | 11 812,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 3.10 | Доставка и полагане на полимер битумна хидроизолационна система на възглавнично заваряване в 2 пласта, първи пласт битумна хидроизолационна мембрана АРАО - 25°С с дебелина 4 мм, и втори пласт битумна хидроизолационна мембрана АРАО - 25°С с дебелина 4,5 мм, вкл. задигане и обръщане по бордове | 92 667,66 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 92 667,66 лв | 92 667,66 лв | по договор ИЛ.3.06 |
| 3.11 | Доставка и монтаж на XPS с дебелина d=0,12 м, с експлоатационен коефициент на топлопроводимост 0,03 W/mK обемна плътност 17-18 кг/куб.м, с изчисления за състояние С.ис.ч. в п. II-1 геотекстил серия S12NW-140ер. и пласт мит. печен чакъл с дебелина 4 см върху плочата на покрив Тип 2 (тер. за не трето ниво от югоизток) | 81 684,63 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 81 684,63 лв | 81 684,63 лв | Анализ 2.1АС |
| 3.12 | Преработка (повишаване и удължаване) на съществуваща метална конструкция, поддържаща съществуващите ОБК съоръжения по покриви | 30 496,05 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 30 496,05 лв | 30 496,05 лв | Анализ 2.2АС |
| 3.13 | Нап. ява на метална конструкция за ст. д. еж | 2 007,90 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 2 007,90 лв | 2 007,90 лв | Анализ №2.23АС |
| 3.14 | Доставка и полагане на термоманели по ст. д. еж | 1 673,80 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 673,80 лв | 1 673,80 лв | Анализ №2.23АС |
| 3.15 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка МитеваЗа Изпълнителя:
Татяна Радевска



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|---|--------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------|
| | | СТОЙНОСТ | ПОДГОВОР | ОТПАДАЦИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 4 | Топлинно изоллиране на под | 4 192,37 лв | 4 192,37 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по под-границещ с външен въздух (Тип 5) от екструдирани пенополистирол (XPS), с дебелина $\delta = 0,12\text{m}$, с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda_D = 0,03 \text{ W/mK}$, обемна плътност $\rho = 17 + 18 \text{ kg/m}^3$ Топлоизолационната система да включва: | | | | | | |
| | а) трудноторим, стабилизирани XPS; | 4 192,37 лв | 4 192,37 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| | б) стъклофибърна мрежа с широчина на бриката - 4 x 4 мм; | | | | | | |
| | в) шпакловка с еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от XPS | | | | | | |
| | г) минерална мазилка с едрина на зърната 2 мм, драскана структура, с качества за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за фасадните стени, не по-нисък от А2 или В | | | | | | |
| 4,02 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5 | ОВК | 1 593 933,33 лв | 1 618 428,03 лв | -106 709,19 лв | 82 214,49 лв | -24 494,70 лв | |
| | Подмяна на сплит системи (климатици) | | | | | | |
| 5,01 | Доставка на климатици до 12000 BTU (28 броя за подмяна и 26 броя нов монтаж) енергиен клас А++ (А+ с параметри: Coeff. 3,33 kW/Cot. 3,74 kW, SEER 6.1 SCOP 4.0 ; температурен диапазон: охл. - 15 до 50°C отопл. - 15 до 30°C | 69 021,72 лв | 69 021,72 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5,02 | Стандартен монтаж на климатик до 12000 BTU | 13 119,30 лв | 13 119,30 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5,03 | Допълнителен тръбен път над 3 м. За климатици до 12000 BTU | 3 645,00 лв | 3 645,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5,04 | Доставка на климатици до 30000 BTU, с параметри: Coeff. 8,0 kW/Cot. 8,8 kW, EER 3,21 COP 3,61 ; температурен диапазон: охл. - 10 до 46°C отопл. - 20 до 24°C | 61 274,10 лв | 61 274,10 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5,05 | Стандартен монтаж на климатик до 30000 BTU | 6 682,50 лв | 6 682,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5,06 | Допълнителен тръбен път над 3 м за климатици до 30000 BTU | 2 835,00 лв | 2 835,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5,07 | Демонтаж на климатици до 12000 BTU | 2 268,00 лв | 2 268,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5,08 | Демонтаж на климатици до 30000 BTU | 2 227,20 лв | 2 227,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5,09 | Демонтаж и монтаж на съществуващи външни тела на климатици по Пасала до 24000 BTU | 10 854,00 лв | 10 854,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5,10 | Полгане на кабел за свързване на нови автономни климатизатори и допълнителен кабел за старите климатици | 3 361,50 лв | 3 361,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| | Подмяна на радиатори | | | | | | |
| 5,11 | Доставка на глидери до H600 | 0,00 лв | 29 314,6 | 0,00 лв | 0,00 лв | -29 314,65 лв | отпада |
| 5,12 | Доставка на радиаторен термостат | 7 659,96 лв | 2 785,4 | 4 874,52 лв | 4 874,52 лв | 4 874,52 лв | |
| 5,13 | Доставка на радиаторен секретен вентил | 3 635,94 лв | 1 322,1 | 2 313,78 лв | 2 313,78 лв | 2 313,78 лв | |
| 5,14 | Доставка на радиаторен комплект | 3 013,78 лв | 1 095,5 | 1 917,86 лв | 1 917,86 лв | 1 917,86 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЦИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 5,15 | Доставка и монтаж крепежни елементи за аншлуси Rex Al Ф16 | 1 201,20 лв | 1 201,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,16 | Доставка и монтаж аншл си Rex Al Ф16 | 2 178,40 лв | 2 178,40 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,17 | Демонтаж на едиатор и му нени | 4 966,17 лв | 1 066,56 лв | 0,00 лв | 3 899,61 лв | 3 899,61 лв | |
| 5,18 | Демонтаж на радиатори панелни | 0,00 лв | 589,20 лв | -589,20 лв | 0,00 лв | -589,20 лв | отпада |
| 5,19 | Демонтаж аншл си | 1 400,00 лв | 1 400,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,20 | Износване на демонтираните метални съоръжения Дожода | 1 549,16 лв | 1 549,16 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,21 | Натоварване, извозване до 10 км и разтоварване на демонтираните метални съоръжения | 0,00 лв | 1 025,56 лв | -1 025,56 лв | 0,00 лв | -1 025,56 лв | отпада |
| 5,22 | Извършване на пробна на новомонтираните тела и аншлуси | 302,40 лв | 302,40 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,23 | Топла и оба на новомонтираните отоплителни тела | 612,08 лв | 612,08 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,24 | Нап ава и монтаж едиатор и до 20 глиде а | 14 283,50 лв | 5 194,00 лв | 0,00 лв | 9 089,50 лв | 9 089,50 лв | |
| 5,25 | Пробиване на отвори в тухла и бетон, прокопаване на канали в бетон иух ла и замонолитване на отво и и канали Изг аждане на нова Вентилация за Патология | 5 130,00 лв | 5 130,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,26 | Доставка и монтаж на високоэффективна вентилационна камера с рекулератор - на директно изпарение подаване 600 м3/ч изхвърляне 2400 м3/ч с Qохл = 7,51 kW Qот. = 12 kW, охл.Релинст. = 8,0 kW, отопл.Релинст. = 8,5 kW; КПД на рекулератора зима/лято: 98/44 % (клд на усояване топлината на отработения въздух) | 52 779,60 лв | 52 779,60 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,27 | Възд ховодна м ежа | 13 927,10 лв | 13 927,10 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,28 | Автоматика | 4 535,94 лв | 4 535,94 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,29 | Решетки | 2 916,00 лв | 2 916,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,30 | И ск и наладка | 995,63 лв | 995,63 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,31 | Демонтаж на възд ховоди и вентилатор и | 1 053,00 лв | 1 053,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,32 | Пологане на кабел за нова вентилационна и климатична инсталация на патология | 729,00 лв | 729,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,33 | Изграждане на нова Вентилация и климатизация на 12 опер ационни зали | 364 716,00 лв | 364 716,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,34 | Възд ховодна м ежа | 79 854,72 лв | 140 096,00 лв | 60 241,28 лв | 0,00 лв | -60 241,28 лв | |
| 5,35 | Автоматика, управление, регулиращи механизми | 45 356,39 лв | 45 356,39 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,36 | Решетки | 29 160,00 лв | 29 160,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,37 | Външно тяло | 225 180,00 лв | 225 180,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,38 | И ск и наладка | 9 558,00 лв | 9 558,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5,39 | Пологане на кабел за нова вентилационна и климатична инсталация на опер ационни зали | 3 888,00 лв | 3 888,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

23/37

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева

| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|--|--|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЩИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| Подмяна на съществуваща вентилация в операционни зали | | | | | | | |
| (3 б. оц) | | | | | | | |
| 5.40 | Доставка и монтаж на високоэффективна вентилационна камера с рекулератор - на директно изпарение подаване 4800 м ³ /ч извънрялне 4800 м ³ /ч с Qохл = 36,49 kW Qот. = 58,0 kW, охл.Рел.инст. = 19,76 kW, отопл.Рел.инст. = 22,10 kW; КПД на рекулератора зима/лято: 93/82 % (клд на усояване топлината на отработения въздух) | 61 835,81 лв | 61 835,81 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.41 | Въздуховодна мрежа | 11 643,06 лв | 11 643,06 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.42 | Автоматика | 7 560,00 лв | 7 560,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.43 | Решетки | 2 430,00 лв | 2 430,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.44 | Термомомпа на директно изпарение | 39 960,00 лв | 39 960,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.45 | Пуск и наладка | 1 593,00 лв | 1 593,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.46 | Демонтажни работи на стари съоръжения, натоварване и извозване на метални съоръжения | 24 734,70 лв | 24 734,70 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| Подмяна на съществуваща вентилация в Реквизитация | | | | | | | |
| 5.47 | Доставка и монтаж на високоэффективна вентилационна камера с рекулератор - на директно изпарение подаване 7200 м ³ /ч извънрялне 6480 м ³ /ч с Qохл = 40,21 kW Qот. = 86,9 kW, охл.Рел.инст. = 25,1 kW, отопл.Рел.инст. = 33,4 kW; КПД на рекулератора зима/лято: 90/84 % (клд на усояване топлината на отработения въздух) | 91 179,00 лв | 91 179,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.48 | Въздуховодна мрежа край камерата | 11 643,06 лв | 11 643,06 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.49 | Автоматика | 3 780,00 лв | 3 780,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.50 | Решетки | 2 430,00 лв | 2 430,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.51 | Доставка и монтаж на високоэффективна вентилационна камера с рекулератор - на директно изпарение подаване 4000 м ³ /ч извънрялне 3740 м ³ /ч с Qохл = 30,22 kW Qот. = 50,8 kW, охл.Рел.инст. = 15,6 kW, отопл.Рел.инст. = 18,2 kW; КПД на рекулератора зима/лято: 92/83 % (клд на усояване топлината на отработения въздух) | 64 198,83 лв | 64 198,83 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.52 | Въздуховодна мрежа | 11 643,06 лв | 11 643,06 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.53 | Автоматика | 3 780,00 лв | 3 780,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.54 | Решетки | 2 430,00 лв | 2 430,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.55 | Подмяна чилър | 80 797,50 лв | 80 797,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.56 | Пуск и наладка | 1 593,00 лв | 1 593,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.57 | Демонтажни работи на стари съоръжения, натоварване и извозване на метални съоръжения | 46 615,50 лв | 62 154,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | -15 538,50 лв |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

24/37

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева

| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЩИ | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---|--|--------------------|-------------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | Стойност | Допълнителни | | |
| Монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията | | | | | | | | |
| Доставка и монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията, включваща: | | | | | | | | |
| 5.58 | - Упразков топломер, комплект с датчици, свързващ кабел, електронен блок, за монтаж на връщач тръбопровод; | 8 097,30 лв | 8 097,30 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 5.59 | Доставка на панелен радиатор 500/1000 | 5 470,40 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 5 470,40 лв | 5 470,40 лв | Анализ 27ОВК |
| 5.60 | Доставка на панелен радиатор 500/1200 | 5 333,02 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 5 333,02 лв | 5 333,02 лв | Анализ 28ОВК |
| 5.61 | Доставка на панелен радиатор 500/1400 | 3 584,75 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 3 584,75 лв | 3 584,75 лв | Анализ 29ОВК |
| 5.62 | Доставка на панелен радиатор 500/600 | 1 947,79 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 947,79 лв | 1 947,79 лв | Анализ 30ОВК |
| 5.63 | Доставка на панелен радиатор 500/800 | 1 946,12 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 946,12 лв | 1 946,12 лв | Анализ 31ОВК |
| 5.64 | Доставка на панелен радиатор 600/1000 | 4 010,30 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 4 010,30 лв | 4 010,30 лв | Анализ 32ОВК |
| 5.65 | Доставка на панелен радиатор 600/1200 | 7 086,56 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 7 086,56 лв | 7 086,56 лв | Анализ 33ОВК |
| 5.66 | Доставка на панелен радиатор 600/400 | 1 133,28 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 133,28 лв | 1 133,28 лв | Анализ 34ОВК |
| 5.67 | Доставка на панелен радиатор 600/600 | 164,18 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 164,18 лв | 164,18 лв | Анализ 35ОВК |
| 5.68 | Доставка на панелен радиатор 600/800 | 2 390,88 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 2 390,88 лв | 2 390,88 лв | Анализ 36ОВК |
| 5.69 | Бенджаване на старо съществуващо трасе за климатизи | 854,40 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 854,40 лв | 854,40 лв | Анализ 26ОВК |
| 5.70 | Вкопаване на тръбно трасе, за климатик, в тухъл | 400,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 400,50 лв | 400,50 лв | Анализ 6ОВК |
| 5.71 | Демонтаж и монтаж на съществуващ алуминиев радиатор за колекция | 1 855,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 855,00 лв | 1 855,00 лв | т.5.24 |
| 5.72 | Монтаж на въздуховод, пречец на изолирането на сградата | 507,60 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 507,60 лв | 507,60 лв | Анализ 6ОВК |
| 5.73 | Монтаж на въздуховод, след корекция на фасадата на сградата | 944,05 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 944,05 лв | 944,05 лв | Анализ 7ОВК |
| 5.74 | Доставка и монтаж зафирване кондензна тръба Ф20 | 185,25 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 185,25 лв | 185,25 лв | Анализ 3ОВК |
| 5.75 | Доставка и монтаж конденз с PVC тръба Ф32, фитинги и кележи | 3 499,60 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 3 499,60 лв | 3 499,60 лв | Анализ 4ОВК |
| 5.76 | Доставка и монтаж конденз с PVC тръба Ф50, фитинги и кележи | 1 382,44 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 382,44 лв | 1 382,44 лв | Анализ 5ОВК |
| 5.77 | Доставка и монтаж на минерални вълни Ф1/2" | 2 327,04 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 2 327,04 лв | 2 327,04 лв | Анализ 38ОВК |
| 5.78 | Доставка и монтаж на стойки за климатизи | 2 313,91 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 2 313,91 лв | 2 313,91 лв | Анализ 44ОВК |
| 5.79 | Доставка и монтаж, на укрепване на преместен въздуховод | 350,14 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 350,14 лв | 350,14 лв | Анализ 2ОВК |
| 5.80 | Укрепване, чрез спояване, на изолирано тръбно трасе на климатизи | 1 515,72 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 515,72 лв | 1 515,72 лв | Анализ 41ОВК |
| 5.81 | Укрепване на съществуващо тръбно трасе на климатик по фасада | 3 010,32 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 3 010,32 лв | 3 010,32 лв | Анализ 40ОВК |
| 5.82 | Доставка на панелен радиатор 500/1400 | 117,95 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 117,95 лв | 117,95 лв | Анализ 45ОВК |
| 5.83 | Доставка на панелен радиатор 500/1200 | 918,09 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 918,09 лв | 918,09 лв | Анализ 46ОВК |
| 5.84 | Доставка на панелен радиатор 500/600 | 342,69 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 342,69 лв | 342,69 лв | Анализ 47ОВК |
| 5.85 | Доставка и монтаж на профил 10/200 | 1 578,68 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 578,68 лв | 1 578,68 лв | Анализ 51ОВК |
| 5.86 | Доставка и монтаж на профил 10/300 | 4 948,56 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 4 948,56 лв | 4 948,56 лв | Анализ 50ОВК |
| 5.87 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева

| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА |
|------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЦИ | ДОПОЛНИТЕЛНИ | |
| 6.01 | Електр. Доставка на LED осветител 2*22W, 4000K, 5 години гаранция | 21 027,60 лв | 21 027,60 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.02 | Доставка на LED панели 45W, 600 x 600 мм, 4000K, 5 години гаранция | 138 489,75 лв | 138 489,75 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.03 | Доставка на LED осветител 2*18W, 4000K, 5 години гаранция | 23 101,20 лв | 23 101,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.04 | Доставка на LED осветител 2*10W, 4000K, 5 години гаранция | 27 621,00 лв | 27 621,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.05 | Доставка на LED осветител 1*20W, 4000K, 5 години гаранция | 1 134,00 лв | 1 134,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.06 | Доставка на LED осветител 1*10W, 4000K, 5 години гаранция | 10 022,40 лв | 10 022,40 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.07 | Доставка на LED л. на, 20W LED, 4000K, | 36 612,00 лв | 36 612,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.08 | Доставка на LED крушки, 9W LED, 4000K, 5 години гаранция | 2 462,40 лв | 2 462,40 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.09 | Емонтаж на ста и осветителни тела | 24 256,80 лв | 24 256,80 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.10 | Монтаж на нови осветители | 66 706,20 лв | 66 706,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.11 | Проби и замествания за ел. безопасност | 9 096,30 лв | 9 096,30 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.12 | Извършване на външно а. хите но осветление | 20 250,00 лв | 20 250,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.13 | Възстановяване на мазилка и боядисване на тавани около поменени осветители | 139 725,00 лв | 139 725,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.14 | Доставка на регенератор на работно напрежение и работна аза с мощност 630 kVA | 98 482,50 лв | 98 482,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.15 | Доставка на регенератор на работно напрежение и работна аза с мощност 400 kVA | 67 500,00 лв | 67 500,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.16 | Монтаж на регенератори на работно напрежение и работна аза | 20 250,00 лв | 20 250,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.17 | Извършване на система за мониторинг на системата за снабдяване с електрическа енергия | 16 200,00 лв | 16 200,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.18 | Извършване на мълниезащитна инсталация с изпреварващо действие на високото тяло на сградата | 29 700,00 лв | 29 700,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 6.19 | Доставка и монтаж на външни осветителни тела | 2 132,56 лв | 0,00 лв | 2 132,56 лв | 0,00 лв | 2 132,56 лв |
| 6.20 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 7 | Подмяна на Асансьор и Доставка и монтаж на Асансьор със следните характеристики: ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕ: Електрическо с честотно управление VVVF ТОВАРОПОДЕМНОСТ (бр. лица) - 1500 кг, 20 лица СКОРОСТ - 1,0 м/с ХОД НА АСАНСЬОРА - 41000 мм БРОЙ СПИРКИ - 12 КАБИНА ВРАТА - Автома 1200x2000мм КАБИНА - с размер 1250x2500мм Осветление КАБИНА - LED панел 30 x 30 см | 739 783,58 лв | 818 483,00 лв | -108 019,42 лв | 29 320,00 лв | -78 699 42 лв |
| 7.01 | Заличена информация Съгл. чл. 37 от ЗОП | 255 502,00 лв | 255 502,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА СТОЙНОСТ | ПО ЧОСВОВОР | ОТПАДАЩИ | РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПОПОЛНИТЕЛНИ | РАЗПОЛКА | ЗАБЕЛЕЖКА | БАМ |
|------|--|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|--------|
| 7.02 | <p>Доставка и монтаж на Асансьор със следните характеристики: ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕ: Електрическо с честотно управление VVVF ТОВАРОПОДЕМНОСТ (бр. лица) - 225 кг, 3 лица СКОРОСТ - 1,0 м/с ХОД НА АСАНСЬОРА - 41000 мм БРОЙ СПИРКИ - 12 КАБИННА ВРАТА - Автоматична плъзгаща с размер 700x2000мм КАБИНА - с размер 1000x750x2100 мм Осветление КАБИНА - ЛЕД панел 60 x 60 см или ЛЕД панел 30 x 30 см</p> | 96 883,00 лв | 96 883,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 7.03 | <p>Доставка и монтаж на Асансьор със следните характеристики: ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕ: Електрическо с честотно управление VVVF ТОВАРОПОДЕМНОСТ (бр. лица) - 180 кг, 2 лица СКОРОСТ - 1,0 м/с ХОД НА АСАНСЬОРА - 38000 мм БРОЙ СПИРКИ - 11 КАБИННА ВРАТА - Автоматична плъзгаща с размер 650x2000мм КАБИНА - с размер 700x800x2100 мм Осветление КАБИНА - ЛЕД панел 60 x 60 см или ЛЕД панел 30 x 30 см</p> | 0,00 лв | 92 534,00 лв | -92 534,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | -92 534,00 лв | отпада |
| 7.04 | <p>Доставка и монтаж на Асансьор със следните характеристики: ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕ: Електрическо с честотно управление VVVF ТОВАРОПОДЕМНОСТ (бр. лица) - 1500 кг, 20 лица СКОРОСТ - 1,0 м/с ХОД НА АСАНСЬОРА - 20900 мм БРОЙ СПИРКИ - 4 КАБИННА ВРАТА - Автоматична плъзгаща с размер 1200x2000мм КАБИНА - с размер 1350x2350x2100 мм Осветление КАБИНА - ЛЕД панел 60 x 60 см или ЛЕД панел 30 x 30 см</p> | 188 082,00 лв | 188 082,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕТИТЕЛНА СЪМЕТКА | СТОЙНОСТ | ПО ДГОВОР | ОТПАДАЦИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|--|---------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | Доставка и монтаж на Асансьор със следните характеристики: ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕ: Електрическо с честотно управление VVVF ТОВАРОПОДЕМНОСТ (бр. лица) - 375 кг, 5 лица СКОРОСТ - 1.0 м/с ХОД НА АСАНСЬОРА - 20900 мм БРОЙ СПИРКИ - 6 КАБИННА ВРАТА - Автоматична плъзгаща с размер 700x2000мм КАБИНА - с размер 850x1150x2100 мм Осветление КАБИНА - LED панел 60 x 60 см или LED панел 30 x 30 см | 138 232,00 лв | 138 232,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 7,05 | Съпътстващи строително - монтажни работи, свързани с подмяната на асансьорите Изкъртуване и подмазване около врати Изкъртуване на фундамента на машинно помещение Изкъртуване на шахтите по време на демонтаж и монтаж Обезопасяване на шахтите Боядисване на машинните помещения - Извозване на демонтирани компоненти и строително отпадъци вследствие на демонтажните дейности | 47 250,00 лв | 47 250,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 7,07 | Добавка към стойността за допълнително доставка и монтаж на механизми за автоматично отваряне на съществяващи полуавтоматични етажни врати, увеличаване на размера на кабината на 1450 x 2200 мм. Отстъпка от стойността - запазване на съществуващи релсов път и врати и отпадане на кабинна врата | 29 320,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 29 320,00 лв | 29 320,00 лв | 29 320,00 лв | към Т.7.01 |
| 7,08 | Добавка към стойността за увеличаване на размера на кабината на 1900 x 2100 мм. Отстъпка от стойността заради запазване на съществуващ релсов път и етажни врати, и отпадане на кабинна врата | - 8 165,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | - 8 165,00 лв | 0,00 лв | - 8 165,00 лв | към Т.7.02 |
| 7,09 | Отстъпка от стойността вследствие намаляване на обема на СМР | - 7 320,42 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | - 7 320,42 лв | 0,00 лв | - 7 320,42 лв | към Т.7.06 |
| 7,10 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 8 | Изг. аждане на ва и на стълба | 586 283,81 лв | 586 283,81 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 8,01 | Почистване на строителната площадка, включително разрушаване на съществуваща асфалтова настилка в зоната на изкопа и извозване на строителните отпадъци от обекта. За оценка на настоящето перо, офи | 1 512,00 лв | 1 512,00 лв | 1 5 | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 8,02 | Изпълнение на механизирани работи | 2 196,70 лв | 2 196,70 лв | 2 1 | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 8,03 | Изпълнение на ръчен изкоп | 71,99 лв | 71,99 лв | 0 3 | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 8,04 | В емента на земята | 400,08 лв | 400,08 лв | 4 | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 8,05 | Защита на откосите с PVC опит | 150,00 лв | 150,00 лв | 0 1 | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълните
Татяна Радевска

28/37

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | ПО ДОГОВОР | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА |
|------|---|--------------------|----------|-------------|---------------|---------|---------|
| | | СТОИНОСТ | ОТПАДАЩИ | | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | РАЗЛИКА | |
| 8,06 | Изпълнение на обратен насип от изколани почви на вал, включително тегановане до постигане на Уплътняемост: | 500,30 лв | 0,00 лв | 500,30 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,07 | Извозване на излишни земни маси до посочено дело в района, включително такси: | 3 290,00 лв | 0,00 лв | 3 290,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,08 | Доставка на несортиран минерален материал за изпълнение на работните слоеве от Уплътнен обр. Атен насип: | 440,00 лв | 0,00 лв | 440,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,09 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци: | 283,50 лв | 0,00 лв | 283,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,10 | Частично разрушаване на покрива на детска противопожарна зала за преминаване на колоните на стълбата и извозване на строителните отпадъци от обекта. За оценка на настоящето перо, оферантът задължително посещава строителната площадка: | 1 000,01 лв | 0,00 лв | 1 000,01 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,11 | Доставка за страници фундаменти с височина 800мм: | 462,00 лв | 0,00 лв | 462,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,12 | Котуртаж за стб. стени | 1 057,00 лв | 0,00 лв | 1 057,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,13 | Доставка и полагане на подложен бетон С10/12 под фундамент | 2 204,29 лв | 0,00 лв | 2 204,29 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,14 | Доставка и полагане на бетон С25/30 (B30) за фундамент | 1 402,50 лв | 0,00 лв | 1 402,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,15 | Доставка и полагане на бетон С25/30 (B30) за стени | 1 089,00 лв | 0,00 лв | 1 089,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,16 | Доставка и полагане на високоякостна подливка БУЛЦЕМЕКС АС или SikaGrout или подобен състав под бази на колонии; | 1 000,00 лв | 0,00 лв | 1 000,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,17 | Разпробиване на отвори за лелене на армировка към съществуващи английски двор. с дълбочина до 250мм | 503,00 лв | 0,00 лв | 503,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,18 | Лелене на армировка на стени към стени от съществуващ английски двор. с ижектионна техника HILTI HIT-HY200R | 9 937,50 лв | 0,00 лв | 9 937,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,19 | Заготвяне, доставка и монтаж на армировъчна стомана клас B500b за фундамент | 4 884,00 лв | 0,00 лв | 4 884,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,20 | Заготвяне, доставка и монтаж на армировъчна стомана клас B500b за стени | 4 884,00 лв | 0,00 лв | 4 884,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,21 | Монтаж на анкерни групи, включително геодезическо замеране, управление и прецизно позициониране. | 760,00 лв | 0,00 лв | 760,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,22 | Възстановяване на асфалтова настилка в зоната на фундамента на стълбата: | 1 308,16 лв | 0,00 лв | 1 308,16 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,23 | Изпълнение на обетониране на колоните до височина 1.80 метра с кръгла форма на бетона, Диаметър Ф 500, височина 1800мм. Бетон С25/30 (B25) с гладка видима повърхност; | 1 000,00 лв | 0,00 лв | 1 000,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,24 | Възстановяване на покрива на детска противопожарна зала; | 8 487,16 лв | 0,00 лв | 8 487,16 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,25 | Демонтаж на парапети от югоизточната страна на съществуващи етажни тераси: | 3 200,00 лв | 0,00 лв | 3 200,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,26 | Оформяне на контакт между съществуващите етажи от асфалтната страна на етажни тераси: | 2 800,00 лв | 0,00 лв | 2 800,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,27 | Оформяне на зона от покрива, където съществуващия покрив. За оферантът задължително посещава покрива на високата стълба: | 4 499,34 лв | 0,00 лв | 4 499,34 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8,28 | Детайлно геодезическо заснемане на зоната на стълбата: | 3 840,00 лв | 0,00 лв | 3 840,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА |
|------|--|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДЮБОБОР | ОТПАДАЦИ | ДОПОЛНИТЕЛНИ | |
| 8.29 | Адаптиране на производствени чертежи съобразно резултати от гео-техническо заснемане. | 1 200,00 лв | 1 200,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.30 | Адаптиране на производствени чертежи към изискванията на изданието за горещо поцинковане. | 1 400,00 лв | 1 400,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.31 | Доставка на анкерни болтове М20, клас 8.8 за колони и гайки за анкери, контрагайки, шаблонна плоча, анкерирална плоча и гайки за анкерираща плоча. | 800,00 лв | 800,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.32 | Доставка и монтаж на шпилки М30 клас 8.8 за анкериране на стълбични рамена към стоманобетонова шайба, включително смола за запълване на отвора. | 13 284,00 лв | 13 284,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.33 | Доставка и монтаж на лепени анкери М16 за анкериране на греди към съществуващи тераси. | 2 208,00 лв | 2 208,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.34 | Заводско производство на стоманена конструкция, клас на изпълнение EXC2 по БДС EN 1090 - 2:2018. Горещоцинковани профили HEA200, HEA180, IPE 200 & IPE 160, стомана S275 JR; Горещоцинковани профили L70.7 & UPN 200, стомана S235 JR; Листова стомана с дебелини 8, 12, 16 и 20мм | 94 605,00 лв | 94 605,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.35 | Изпълнение на серия от частични пробни монтаж в заводски условия на фрагменти от стълбата с цел постигане на проектна геометрия. | 5 489,45 лв | 5 489,45 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.36 | Изпълнение на АКЗ чрез горещо поцинковане; | 42 840,00 лв | 42 840,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.37 | Доставка и монтаж на стоманена носеща конструкция; | 46 410,00 лв | 46 410,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.38 | Доставка на скрепителни средства, поцинковани конструктивни болтове клас 8.8, М16, М20 и М24 включително натягане срещу само раззвиване. | 2 696,27 лв | 2 696,27 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.39 | Дробеструйно почистване на металната повърхност за елементи на стоманен носещ скелет. Степен на чистота Sa2.5, съгласно ISO 8501 - 1. | 5 874,30 лв | 5 874,30 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.40 | Доставка и монтаж на стълбични стъпала, тип "Ликхитер" или подобни готови изделия. | 20 022,60 лв | 20 022,60 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.41 | Доставка и монтаж на скрепителни средства за стълбични стъпала, поцинковани болтове М12. | 1 320,00 лв | 1 320,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.42 | Доставка и монтаж на подови скори тип "Ликхитер" или подобни, тип скара SP 240 - 34/38 - 3, с носещ прът 40.2, растер 34x38. | 28 896,00 лв | 28 896,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.43 | Доставка и монтаж на скрепителни средства, болтове и скоби за подови скори тип "Ликхитер" или подобни. | 2 420,00 лв | 2 420,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.44 | Доставка и монтаж на парпети с ръкохватка, вертикални шпори и хоризонтална шина против подхлъзване, включително отрязване на ъгли. | 63 700,00 лв | 63 700,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.45 | Доставка и монтаж на скрепителни средства за парапети. | 1 600,00 лв | 1 600,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.46 | Доставка и монтаж на врата за възпрепятстване на нерепламент антипанк поставен отвътре. | 1 400,00 лв | 1 400,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.47 | Оформяне на зона около врата с остъп отвън от вратата и врате. | 2 100,00 лв | 2 100,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 8.48 | Заводско производство на фасадна облицовка | 19 786,00 лв | 19 786,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------|-----------|
| | | СТОИНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТГЛАДАШИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 8.49 | Заводско производство на пана от просечена ламарина за аса на обрци овка | 66 096,00 лв | 66 096,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 8.50 | Изпълнение на АКЗ ч. езро ещо поцинковане; | 23 594,40 лв | 23 594,40 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 8.51 | Доставка и монтаж на поддържаща конструкция за фасадна обрци овка | 9 512,50 лв | 9 512,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 8.52 | Доставка на скрепителни средства, подчиновани конструктивни болтове клас 5.6, M10 включително осигуряване срещу само азвяване; | 1 240,00 лв | 1 240,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 8.53 | Дробеструйно почистване на металната повърхност за елементи. Степен на чистота Sa2.5 съгласно ISO 8501-1. | 2 876,76 лв | 2 876,76 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 8.54 | Доставка и монтаж на пана от просечена ламарина за фасадна обрци овка | 61 750,00 лв | 61 750,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 8.55 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9 | Изг. аждане на кози ка | 112 915,91 лв | 112 915,91 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.01 | Демонтиране и извозване на ота а кози ка | 3 681,22 лв | 3 681,22 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.02 | Демонтиране и извозване на колони на ота а кози ка | 2 654,55 лв | 2 654,55 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.03 | Разбиване и извозване на ота а ндамент | 376,49 лв | 376,49 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.04 | Подготовка на изкол на нову ндамент | 140,38 лв | 140,38 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.05 | Доставка и полагане и трамбоване на чакълена основа на нову ндамент | 88,02 лв | 88,02 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.06 | Доставка и полагане на нову ндамент | 287,00 лв | 287,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.07 | Доставка и полагане за ма на заготовка за ндамент | 1 355,03 лв | 1 355,03 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.08 | Доставка и полагане за столчета за колони | 328,35 лв | 328,35 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.09 | Доставка и полагане на бетон | 791,90 лв | 791,90 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.10 | Полагане на камък по ндамент | 1 247,06 лв | 1 247,06 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.11 | Полагане на камък върху фундамент с фрезка за водооткапване | 1 101,87 лв | 1 101,87 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.12 | Доставка и монтаж на два броя вертикални колони 150/150/5мм. | 7 141,20 лв | 7 141,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.13 | Доставка и монтаж на три броя наклонени колони 150/150/5мм. | 12 443,00 лв | 12 443,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.14 | Доставка и монтаж на конзоли за еди към аса 7.1 | 1 647,80 лв | 1 647,80 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.15 | Доставка и монтаж на конзоли за виренделови греди към сграда 7.1 | 694,40 лв | 694,40 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.16 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция на козирка, вклю. обрци овка | 31 151,74 лв | 31 151,74 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.17 | Доставка и монтаж на нова или ана лама ина | 3 852,00 лв | 3 852,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.18 | Доставка и полагане на каменна вата с наклони | 4 580,00 лв | 4 580,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.19 | Доставка и полагане на нови 100 | 280,00 лв | 280,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.20 | Доставка и полагане на синтетична хидроизолация, по покрив и обрци овка на кози ка | 11 424,00 лв | 11 424,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.21 | Доставка и облицане на бордюрите на талбонд ал минива лама ина | 13 175,00 лв | 13 175,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.22 | Доставка и полагане на кози ка | 2 862,50 лв | 2 862,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.23 | Доставка и полагане на кози ка | 4 351,00 лв | 4 351,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9.24 | Полагане на шлаковка по тава | 2 290,00 лв | 2 290,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОТПАДАЦИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 9,25 | Полгане на два слоя водоустойчива боя по таван на козирка | 1 665,00 лв | 1 665,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9,26 | Доставка и полагане на окабеляване по козирка | 343,90 лв | 343,90 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9,27 | Доставка и полагане на водоустойчива LED лента | 957,00 лв | 957,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9,28 | Доставка и полагане на LED лунни за вграждане в таван | 1 728,00 лв | 1 728,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9,29 | Доставка и полагане на PVC тръбни връзки до водосточни тръби по таван на козирка | 55,50 лв | 55,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9,30 | Доставка и полагане на PVC колена | 24,00 лв | 24,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9,31 | Доставка и полагане на алуминиев канал за LED лента | 198,00 лв | 198,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 9,32 | Доставка и полагане на PVC лента | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| | У Страда 8 - Койника по вътрешни болести | 2 178 201,10 лв | 2 283 053,64 лв | -955 199,80 лв | 850 347,28 лв | -104 852,54 лв | |
| 1 | Подмяна на дограма | 302 363,08 лв | 332 606,04 лв | -44 875,16 лв | 14 632,20 лв | -30 242,96 лв | |
| 1,01 | Демонтаж на стари алуминиеви прозорци и врати с каса. | 7 654,50 лв | 8 059,50 лв | -405,00 лв | 0,00 лв | -405,00 лв | |
| 1,02 | Доставка и монтаж на дограма от мин. 5 камерно PVC и двоен стъклопакет от бяло/нискоемисионно стъкло, с U < 1,4 W/m ² .K | 129 477,29 лв | 164 607,88 лв | -35 130,59 лв | 0,00 лв | -35 130,59 лв | |
| 1,03 | Доставка и монтаж на врати от алуминиеви профили с прекъснат термомост и U < 1,7 W/m ² .K | 6 699,35 лв | 6 206,06 лв | 0,00 лв | 493,29 лв | 493,29 лв | |
| 1,04 | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни първази от пълновоблицансана ламарина за външен монтаж | 0,00 лв | 8 424,00 лв | -8 424,00 лв | 0,00 лв | -8 424,00 лв | отпада |
| 1,05 | Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни PVC първази | 4 700,43 лв | 5 616,00 лв | -915,57 лв | 0,00 лв | -915,57 лв | |
| 1,06 | Доставка и монтаж на PVC ръбохранители при подмяна на дограма | 13 240,80 лв | 13 240,80 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1,07 | Вътрешно подмаване (обръщане с мазили) по страници на строителни отвори с широчина до $\delta = 0,25$ м и челно подмаване с широчина до $\delta = 0,10$ м след подмяната на дограма. | 27 013,50 лв | 27 013,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1,08 | Шлакловане по страници на строителни отвори с широчина до $\delta = 0,25$ м и челно шлакловане с широчина до $\delta = 0,10$ м, след подмяна на прозорци | 21 610,80 лв | 21 610,80 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1,09 | Боядисване с антибактериална боя - вътрешно - по стени със сменена дограма | 48 600,00 лв | 48 600,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1,10 | Демонтаж и монтаж на метални решетки при външно обръщане около дограма | 35 100,00 лв | 22 140,00 лв | 0,00 лв | 12 960,00 лв | 12 960,00 лв | |
| 1,11 | Изясняне, натоварване и извозване на стара дограма и строителни отпадъци при подмяната на дограма. | 7 087,50 лв | 7 087,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 1,12 | Доставка и монтаж на вентилационна система за деурирла врата | 825,90 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 825,90 лв | 825,90 лв | Анализ 2.26 AC |
| 1,13 | Доставка и монтаж на автомат за самозатваряне с позиционни алто ламо | 353,01 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 353,01 лв | 353,01 лв | Анализ 2.27 AC |
| 1,14 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |

Заличена информация
Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

32/37

Заличена информация
Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОПГАДАЩИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 2 | Топлинно изолация на външни стени | 480 148,19 лв | 478 852,19 лв | 0,00 лв | 1 296,00 лв | 1 296,00 лв | |
| 2,01 | <p>Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени (Тип 1) от експандиран пенополистирол (EPS), с дебелина $\delta = 0.10$ м, с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda_D = 0.032$ W/mK, обемна плътност $\rho = 15 + 16$ kg/m³ в т.ч. конструктивно 183 m² EPS - 0,10 за довършване площите на надизда на покрива. Теплоизолационната система да включва:</p> <p>а) труднотгорим, стабилизирани EPS - F;</p> <p>б) стъклофибърна мрежа с широчина на бримката - 4 x 4 мм;</p> <p>в) шпакловка с еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от EPS;</p> <p>г) минерална мазилка с едрина на зърната 2 мм, драскана структура, с качества за задържане на прахови частици от атмосферата и клас по реакция на огън на външния повърхностен слой за фасадните стени, не по - нисък от А2 или В.</p> | 230 472,00 лв | 230 472,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,02 | <p>Доставка и монтаж на топлоизолационна система по стени (Тип 2) на суверени над терен от екструдиран пенополистирол (XPS), с дебелина $\delta = 0.10$ м, с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda_D = 0.03$ W/mK, обемна плътност $\rho = 17 + 18$ kg/m³ с изисквания за качество, описани в т. II - 1. и минерална водоустойчива мазилка</p> | 35 395,79 лв | 35 395,79 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,03 | <p>Доставка и монтаж на противопожарни ивици (ППИ) по периметъра на сградата съгл. нормативната уредба: Противопожарната система да включва: - минерална вата с дебелина $\delta = 0.10$ м и широчина 0,2 м с плътност $\rho = 100$ kg/m³, - стъклофибърна мрежа, шпакловка, грунд и минерална мазилка с изисквания за качество, описани в т. II - 1, а прикрупващите устройства да са от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.</p> | 8 475,30 лв | 8 475,30 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,04 | <p>Доставка и монтаж на XPS - 0,02м с шпакловка на мрежа и мин.мазилка за прекъсване на термомостове под стреха на покрива и под балкони на второ ниво от югоизток</p> | 20 660,40 лв | 20 660,40 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,05 | <p>Външно обръщане с EPS 0,02 м шпакловка на мрежа и минерална мазилка с изисквания за качество, описани в т. II - 1</p> | 57 928,50 лв | 57 928,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,06 | <p>Външно обръщане с XPS мрежа и минерална мазилка с изисквания за качество, описани в т. II - 1</p> | 5 848,20 лв | 5 848,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | | СТОЙНОСТ | ПОДГОВОР | ОТПАДАЦИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| 2,07 | Доставка и монтаж на водооткапващи профили по хоризонтални ръбове | 607,50 лв | 607,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,08 | Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с h до 15 м и предпазни мрежи, вкл. изготвяне на проект за монтаж, и укрепване | 61 560,00 лв | 61 560,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,09 | Демонтаж на водосточни тръби | 2 430,00 лв | 2 430,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,10 | Доставка и монтаж на нови водосточни тръби (вкл. скоби и др. аксесоари и елементи) | 4 350,00 лв | 4 350,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,11 | Демонтаж и монтаж на външни тела на климатици по фасади | 4 698,00 лв | 3 402,00 лв | 0,00 лв | 1 296,00 лв | 1 296,00 лв | |
| 2,12 | Възстановяване на фасадни декоративни елементи в съществуващия им вид | 37 800,00 лв | 37 800,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,13 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци при обработка на стени. | 9 922,50 лв | 9 922,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 2,14 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 3 | Топлинно изолациране на покриви | 833 278,85 лв | 866 300,21 лв | -842 144,26 лв | 809 122,90 лв | -33 021,36 лв | |
| 3,01 | Доставка и монтаж под таванската плоча на покрив Тип 2 на минерална вата с дебелина $\delta = 0,12\text{м}$ с експлоатационен коефициент на топлопроводност $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$, обемна плътност $\rho = 100 \text{ кг/м}^3$, с клас по реакция на огън не по - нисък от А2 или В, и окачен таван от труднотгорим гипсокартон (или тип "Армстронг") | 90 597,15 лв | 5 792,85 лв | 0,00 лв | 84 804,30 лв | 84 804,30 лв | |
| 3,02 | Доставка и полагане върху таванската плоча на покрив Тип 1 на система от термоизолация от XPS - 0,12 м, армирана циментова замазка 0,06м | 0,00 лв | 60 574,50 лв | -60 574,50 лв | 0,00 лв | -60 574,50 лв | отпада |
| 3,03 | Демонтаж на водосборни казанчета | 135,00 лв | 135,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 3,04 | Доставка и монтаж на ламаринени водосборни казанчета | 913,00 лв | 913,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 3,05 | Демонтаж на улици | 980,10 лв | 980,10 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 3,06 | Доставка и монтаж на ламаринени улици (вкл. скоби и крепежни елементи) | 8 775,00 лв | 8 775,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 3,07 | Ремонтни дейности по конструкцията на покрив Тип 1, в това число: - демонтаж на съществуваща покривна к - я вкл. покривни и бийлни елементи, улици, водосточни тръби, обшивки, дъсчена обшивка, дъвоена конструкция - доставка и монтаж на покривно покритие с фалцова ламарина тип FALZON вкл. всички необходими елементи | 0,00 лв | 781 569,76 лв | -781 569,76 лв | 0,00 лв | -781 569,76 лв | отпада |
| 3,08 | Натоварване и извозване с камион | 7 560,00 лв | 7 560,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 3,09 | Натоварване на метална конструкция | 1 815,84 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 815,84 лв | 1 815,84 лв | |
| 3,10 | Доставка и полагане на тръби | 1 506,42 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 506,42 лв | 1 506,42 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя:
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОПЛАДАЩИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | |
| | Ремонтни работи по конструкцията на покрив Тип 1 в това число: | | | | | | |
| 3.11 | демонтаж на съществуваща покривна к - я вкл. покривни и битни елементи улич. съдосточни тръби, общишки. дъсчена общишка, бързач, конструкция съставка и монтаж на покривно покритие с фалцова ламарина тмъ. FALCON вкл всички необходими елементи | 720 996,34 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 720 996,34 лв | 720 996,34 лв | |
| 3.12 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4 | ОВК | 255 054,62 лв | 296 736 55 лв | -68 180,38 лв | 24 496,45 лв | -43 683 93 лв | |
| | Подмяна на радиатори | | | | | | отпада |
| 4.01 | Доставка на глилери до Н600 | 0,00 лв | 55 094,20 лв | -55 094,20 лв | 0,00 лв | -55 094,20 лв | |
| 4.02 | Доставка на радиатори с статичен вентил | 5 869,32 лв | 5 869,32 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.03 | Доставка на радиатори с електрически вентил | 2 765,98 лв | 2 765,98 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.04 | Доставка на радиатори с комплект | 2 309,26 лв | 2 309,26 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.05 | Доставка и монтаж крепежни елементи за аншлуси Rex Al Ф16 | 1 822,39 лв | 1 822,39 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.06 | Доставка и монтаж аншлуси Rex-Al Ф16 | 3 306,50 лв | 3 306,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.07 | Демонтаж на радиатори и вентили | 3 932,94 лв | 3 932,94 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.08 | Демонтаж аншлуси | 1 787,50 лв | 1 787,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.09 | Изнасяне на демонтираните метални съоръжения до входа | 2 137,84 лв | 2 137,84 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.10 | Натоварване, извозване до 10 км и разтоварване на демонтираните метални съоръжения | 0,00 лв | 1 415,27 лв | -1 415,27 лв | 0,00 лв | -1 415,27 лв | отпада |
| 4.11 | Хидравличен проб на новомонтираните тела и аншлуси | 458,78 лв | 458,78 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.12 | Топла вода на новомонтираните отоплителни тела | 1 289,74 лв | 1 289,74 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.13 | Напикаване и монтаж радиатори, и до 20 глидера | 10 944,50 лв | 10 944,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.14 | Пробиване на отвори в тухла и бетон, прокопаване на канали в бетон и тухла и замонолитване на отвори и канали | 5 130,00 лв | 5 130,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| | Подмяна на съществуваща вентилация | | | | | | |
| | каминна санимация | | | | | | |
| 4.15 | Доставка и монтаж на високоэффективна вентилационна камера с рекулератор на директно изпарение подаване 6300 м3/ч изхвърляне 5300 м3/ч с Qохл = 36,30 kW Qот. = 80,8 kW, охл.Релинст. = 19,8 kW, отопл.Релинст. = 27,8 kW; КПД на рекулератора зималято: 88/85 % (кпд на усвояване топлината на отработения въздух) | 89 801,16 лв | 89 801,16 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.16 | Въздухсводна мрежа | 11 670,91 лв | 23 341,82 лв | -11 670,91 лв | 0,00 лв | -11 670,91 лв | |
| 4.17 | Автоматика | 7 559,45 лв | 7 559,45 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.18 | Решетки | 4 860,00 лв | 4 860,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.19 | Тегломола на директно | 22 545,00 лв | 22 545,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.20 | Пуск и напикаване | 1 593,00 лв | 1 593,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

23-3
7 559,45 лв
4 860,00 лв
22 545,00 лв
1 593,00 лв

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева

За Изпълнителя:
Татяна Радевска



| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | ПО ДОГОВОР | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------|---|--------------------|----------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | | СТОЙНОСТ | ОТПАДАЦИ | ПО ДОГОВОР | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | | | | |
| | Подмяна на сплит системи (климатици) в кабинети и манипулационни | | | | | | | | |
| 4.21 | Доставка на климатици до 12000 BTU енергиен клас A+++ (A+ , с параметри: Qoep. 3.33 kW, Qot. 3.74 kW, SEER 6.1 SCOP 4.0, температурен диапазон: охл. - 15 до 50°C отопл. - 15 до 30°C, | 38 345,40 лв | | 38 345,40 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.22 | Стандартен монтаж на климатик до 12000 BTU | 7 288,50 лв | | 7 288,50 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.23 | Допълнителен тръбен път над 3 м. За климатици до 12000 BTU | 2 025,00 лв | | 2 025,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.24 | Полагане на кабел за свързване на допълнителен кабел за стаи климатици | 405,00 лв | | 405,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| | Монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията | | | | | | | | |
| 4.25 | Доставка и монтаж на контролен топломер за отчитане на топлоенергията, включваща: - Ултразвуков топломер, комплект с датчици, свързващ кабел, електронен блок, за монтаж на връщащ тръбопровод; - Регулираща и спирателна арматура. | 2 690,00 лв | | 2 690,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |
| 4.26 | Доставка и монтаж на стойки за климатици | 410,06 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 410,06 лв | 410,06 лв | 410,06 лв | Анализ 440В К |
| 4.27 | Укрепване на съществуващо тръбно трасе на климатик по фасада | 413,58 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 413,58 лв | 413,58 лв | 413,58 лв | Анализ 400В К |
| 4.28 | Бандижиране на старо съществуващо трасе за климатици | 182,40 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 182,40 лв | 182,40 лв | 182,40 лв | Анализ 260ВК |
| 4.29 | Доставка на панелен радиатор P122/500/400 | 1 061,55 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 1 061,55 лв | 1 061,55 лв | 1 061,55 лв | Анализ 450В К |
| 4.30 | Доставка на панелен радиатор P122/500/600 | 3 895,58 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 3 895,58 лв | 3 895,58 лв | 3 895,58 лв | Анализ 300 ВК |
| 4.31 | Доставка на панелен радиатор P122/500/800 | 5 130,68 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 5 130,68 лв | 5 130,68 лв | 5 130,68 лв | Анализ 310В К |
| 4.32 | Доставка на панелен радиатор P122/500/1000 | 841,60 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 841,60 лв | 841,60 лв | 841,60 лв | Анализ 270В К |
| 4.33 | Доставка на панелен радиатор P122/500/1200 | 242,41 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 242,41 лв | 242,41 лв | 242,41 лв | Анализ 280В К |
| 4.34 | Доставка на панелен радиатор P122/500/1400 | 2 206,00 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 2 206,00 лв | 2 206,00 лв | 2 206,00 лв | Анализ 290ВК |
| 4.35 | Доставка и монтаж на миниферични краъчета 1/2" - ет. 1 | 743,36 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 743,36 лв | 743,36 лв | 743,36 лв | Анализ 380ВК |
| 4.36 | Доставка и монтаж на стойки за укрепване на преместен въздуховод | 117,16 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 117,16 лв | 117,16 лв | 117,16 лв | Анализ 440ВК |
| 4.37 | Демонтаж на въздуховод, пречиц на изолирането на сградата | 66,44 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 66,44 лв | 66,44 лв | 66,44 лв | Анализ 80ВК |
| 4.38 | Монтаж на въздуховод след корекция на фасадата на сградата | 232,66 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 232,66 лв | 232,66 лв | 232,66 лв | Анализ 70ВК |
| 4.39 | Доставка и монтаж на фасон за въздуховод Ф250 | 46,13 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 46,13 лв | 46,13 лв | 46,13 лв | Анализ 430В К |
| 4.40 | Доставка на панелен радиатор P122/600/400 | 503,68 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 503,68 лв | 503,68 лв | 503,68 лв | Анализ 340В К |
| 4.41 | Доставка на панелен радиатор P122/600/600 | 492,54 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 492,54 лв | 492,54 лв | 492,54 лв | Анализ 35 0ВК |
| 4.42 | Доставка на панелен радиатор P122/600/800 | 2 191,64 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 2 191,64 лв | 2 191,64 лв | 2 191,64 лв | Анализ 360 ВК |
| 4.43 | Доставка на панелен радиатор | 3 538,50 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 3 538,50 лв | 3 538,50 лв | 3 538,50 лв | Анализ 320В К |
| 4.44 | Доставка на панелен радиатор | 2 180,48 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 2 180,48 лв | 2 180,48 лв | 2 180,48 лв | Анализ 390В К |
| 4.45 | Доставка на панелен радиатор | 0,00 лв | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | |

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълните
Татяна Раде
Вска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева

| № | ВИДОВЕ СМР | ЗАМЕНИТЕЛНА СМЕТКА | | РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | РАЗЛИКА |
|------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | СТОЙНОСТ | ПО ДОГОВОР | ОПЛАДАЧИ | ДОПЪЛНИТЕЛНИ | |
| 5 | Електр | 307 356,36 лв | 306 556,65 лв | 0,00 лв | 799,71 лв | 799,71 лв |
| 5.01 | Доставка на LED осветител 2*22W, 4000K, 5 години гаранция | 42 533,10 лв | 42 533,10 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.02 | Доставка на LED панели 45W, 600 x 600 мм, 4000K, 5 години гаранция | 20 553,75 лв | 20 553,75 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.03 | Доставка на LED осветител 2*18W, 4000K, 5 години гаранция | 13 662,00 лв | 13 662,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.04 | Доставка на LED осветител 1*20W, 4000K, 5 години гаранция | 1 053,00 лв | 1 053,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.05 | Доставка на LED осветител 1*10W, 4000K, 5 години гаранция | 5 011,20 лв | 5 011,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.06 | Доставка на LED крушки, 9W LED, 4000K, 5 години гаранция | 696,60 лв | 696,60 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.07 | Демонтаж на стари осветителни тела | 6 868,80 лв | 6 868,80 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.08 | Монтаж на нови осветители | 18 889,20 лв | 18 889,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.09 | Проби и замервания за ел. безопасност | 2 575,80 лв | 2 575,80 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.10 | Възстановяване на мазилка и боядисване на тавани около поменени осветители | 81 988,20 лв | 81 988,20 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.11 | Доставка на генератор на работно напрежение и работна сила с мощност 630 kVA | 67 500,00 лв | 67 500,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.12 | Монтаж на генератори на работно напрежение и работна сила | 10 125,00 лв | 10 125,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.13 | Изграждане на система за мониторинг на системата за снабдяване с електрическа енергия | 5 400,00 лв | 5 400,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.14 | Изграждане на мултизащитна инсталация с изпреварващо действие | 29 700,00 лв | 29 700,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| 5.15 | Доставка и монтаж на външни осветителни тела | 799,71 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 799,71 лв | 799,71 лв |
| 5.16 | | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв | 0,00 лв |
| | | Общо СМР без ДДС: | 11 149 066,03 лв | 11 282 641,78 лв | -1 840 601,83 лв | 1 707 026,10 лв |
| | | ДДС 20%: | 2 229 813,21 лв | 2 256 528,36 лв | -368 120,37 лв | 341 405,22 лв |
| | | Общо с ДДС: | 13 378 879,24 лв | 13 539 170,14 лв | -2 208 722,20 лв | 2 048 431,32 лв |

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителя
Татяна Радевска

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

За Възложителя:
инж. Йорданка Митева